

**Scoala de tip internat pentru
copii orfani si ramasi fara
ingrijirea parintilor din s.
Carpineni, r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 501 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: vitralii din sticla	m2	373,260	12,19 12,19	4 550,25 4 550,25
2	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA	m2	37,980	25,94 25,70	985,21 976,09
3	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	400,000	1,96 1,74	783,40 696,60
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, geam LOW-E, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului 1.25 mm, plasa moschit) - 1.52x2.11 m	m2	343,470	748,42 20,15	257 059,92 6 920,22
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, geam LOW-E, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului 1.25 mm, plasa moschit) - 1.52x2.71 m.	m2	37,080	748,42 20,15	27 751,42 747,09

