

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum de acces spre sRămăzan Pc0+447-Pc0+947

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 941 451,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Adaos din piatra sparta				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 000,0000	5,30 4,25	15 895,50 12 745,50
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,0000	7 231,07 419,75	216 932,15 12 592,55
		Total Adaos din piatra sparta Inclusiv salariu				232 827,65 25 338,05
		2. Imbracaminte din beton asfaltic h=10cm S=2500m2				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn/m2	t	1,5000	14 019,00 0,00	21 028,50 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,0000	277,65 5,10	694 133,00 12 745,50
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 tn/m2	t	0,7500	14 019,00 0,00	10 514,25 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 500,0000	192,51	481 283,75

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			4,25	10 621,25
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000	36,92 2,69	18 459,82 1 346,77
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,0000	141,75 0,00	708,75 0,00
		Total Imbracaminte din beton asfaltic h=10cm S=2500m2 Inklusiv salariu				1 226 128,07 24 713,52

		Прямые затраты	Lei	1 458 955,72
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	12 012,38
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	1 470 968,10
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 470 968,10
		Cheltueli de regie (Total) * 7,2 %	7,20 %	105 909,70
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 576 877,80
		Beneficiu de deviz (Total) * 2,6 %	2,60 %	40 998,82
		Total Total+Benefi	100,00 +	1 617 876,62
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	323 575,32
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 941 451,94 50 051,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum de acces spre sRămăzan Pc0+447-Pc0+947

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 941 451,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	275,0000	84,97	23 366,75
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,0000	84,97	12 745,50
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,0500	84,97	13 939,32
Total manopera						50 051,57

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	352,5000	1 800,00	634 500,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,0000	1 850,00	434 750,00
3.	11202062010361	Savura	m3	30,0000	110,00	3 300,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,0000	210,00	6 300,00
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	63,0000	210,00	13 230,00
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	567,0000	210,00	119 070,00
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	45,0000	210,00	9 450,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,0000	1 800,00	27 000,00
9.	23203226000401	Bitum	t	2,3175	13 500,00	31 286,25
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	67,5000	20,00	1 350,00
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,5000	20,00	1 870,00
Total materiale de construcții						1 282 106,25

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6750	380,00	256,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1600	750,00	6 120,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,2250	500,00	16 612,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,0000	500,00	16 500,00
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	81,3000	500,00	40 650,00
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,1000	400,00	15 640,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33,0000	650,00	21 450,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,7400	500,00	3 870,00
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,1800	250,00	795,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,9050	380,00	4 903,90

		Total utilaje de construcții				126 797,90
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Прямые затраты	Lei	1 458 955,72
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	12 012,38
Total ПЗ+Asigur	100,00 +	1 470 968,10
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 470 968,10
Cheltueli de regie (Total) * 7,2 %	7,20 %	105 909,70
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 576 877,80
Beneficiu de deviz (Total) * 2,6 %	2,60 %	40 998,82
Total Total+Benefi	100,00 +	1 617 876,62
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	323 575,32

Total deviz:

1 941 451,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum Investitor Presedintele raionului Riscani
de acces spre sRămăzan Pc0+447-Pc0+947

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Adaos din piatra sparta				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			5,30 4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	1,05
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 231,07 419,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	210,00	3 969,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,00	210,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	110,00	110,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,32
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2. Imbracaminte din beton asfaltic h=10cm S=2500m2				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn/m2	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			277,65 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 800,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003 tn/m2	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			192,51 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 800,00	5,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	500,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,92
						2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,00	26,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,23
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	750,00	141,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.