

Школа №2 им.Ст.Курогло
мун.Комрат АТО Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ремонтные работы 3-й этаж

Valoarea de deviz 138 398,99 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок кладки из кирпича или BCA толщ. 20см=0,86м3)	m2	4,3000	66,700 66,000	286,81 283,80
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	17,2500	80,180 80,000	1 383,11 1 380,00
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от красок и извести)	m2	28,9300	23,540 11,500	681,02 332,70
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках) -от сколов	m2	13,5500	14,103 13,502	191,09 182,95
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плиток)	m2	13,5500	40,004 39,004	542,06 528,50
6	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor	m	3,0000	35,500	106,50

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 75 мм)			35,500	106,50
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	2,0000	15,000 15,000	30,00 30,00
		<i>Total</i>	Lei			3 220,59
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				3 220,59 2 844,45
		1.2. Потолок				
8	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки покрытыми профилем из пластмассы, включая комплектующие, изготовленные на стройплощадке)	m2	13,5500	302,125 115,004	4 093,79 1 558,30
		<i>Total</i>	Lei			4 093,79
		Total Потолок Inclusiv salariu				4 093,79 1 558,30
		1.3. Стены и перегородки				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом)	m2	42,4400	7,650 1,500	324,66 63,65
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,4400	228,608 115,000	9 702,11 4 880,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)-допнамет толщиной 2см-коэф змш.=4 до общей средней толщины 5см	m2	42,4400	59,655 26,000	2 531,75 1 103,45
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-цвет согласовать с инвестором	m2	42,4400	284,105 82,500	12 057,41 3 501,30
13	СК27В	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки на усиленных стойках из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	14,7300	1 646,662 40,000	24 255,33 589,20
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (откосов) на клее (сухая смесь),	m2	2,2000	284,059 82,500	624,93 181,50

1	2	3	4	5	6	7
		размер плиток: до 200 x 200 мм)-цвет согласовать с инвестором				
15	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на откосы под плитку из пластмассы)	m	25,0000	14,200 4,500	355,00 112,50
		<i>Total</i>	Lei			49 851,19
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				49 851,19 10 432,20
		1.4. Полы				
16	СС03С	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для пола Вр 3 ячейками 100*100мм=13,55*1,1кг)	kg	15,0000	32,900 1,500	493,50 22,50
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,5500	79,319 35,000	1 074,77 474,25
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять к=4 до общей толщины 5см)	m2	13,5500	53,291 24,000	722,09 325,20
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью:	m2	13,5500	353,348 144,996	4 787,87 1 964,70

1	2	3	4	5	6	7
		равной или до 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			7 078,23
		Total Покрытия Inclusiv salariu				7 078,23 2 786,65
		1.5. Сантехнич. работы (канализация и водопровод)				
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	3,5000	59,374 16,000	207,81 56,00
21	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)тройник, отвод, переход, ревизии пэт Ф100мм	buc	8,0000	69,190 16,000	553,52 128,00
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,5000	36,938 12,500	166,22 56,25
23	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для	buc	7,0000	34,260 12,500	239,82 87,50

1	2	3	4	5	6	7
		канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-фитинги пэт Ф50мм				
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы ппр со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)-с фитингами	m	3,0000	88,973 31,500	266,92 94,50
25	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1")-вентиль ПП Ф20мм	buc	8,0000	214,224 9,000	1 713,79 72,00
26	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 500x500 мм, на бетонные стены)-для умывальника	buc	3,0000	1 125,793 35,000	3 377,38 105,00
27	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,0000	944,580 22,500	2 833,74 67,50
28	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый,	buc	3,0000	1 082,357 95,000	3 247,07 285,00

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)				
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомытника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	3,0000	640,500 82,500	1 921,50 247,50
30	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	3,0000	1 824,873 210,000	5 474,62 630,00
31	CL20Амод	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка пластиковая 300*300мм)	buc	1,0000	104,950 25,000	104,95 25,00
		<i>Total</i>	Lei			20 107,34
		Total Сантехнич. работы (канализация и водопровод) Inclusiv salariu				20 107,34 1 854,25
		1.6. Отопление				
32	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Снятие радиаторов)	buc	1,0000	9,000 9,000	9,00 9,00
33	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	2,0000	38,690 15,000	77,38 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)-PPR D20mm PN20				
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно)-300*1000мм-без стоимости обратно	buc	1,0000	36,870 25,000	36,87 25,00
		<i>Total</i>	Lei			123,25
		Total Отопление Inclusiv salariu				123,25 64,00
		<i>Total</i>	Lei			84 474,39
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			4 689,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 243,34
		<i>Cheltuieli directe</i>				92 407,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			11 088,88
		<i>Total</i>				103 496,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 209,76
		<i>Total</i>				109 705,93
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				109 705,93 19 539,85
		2. Электромонтажные работы				
35	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах-труба гофра см.ниже (без вышки)	100 m	0,3400	4 146,088 1 850,000	1 409,67 629,00

1	2	3	4	5	6	7
36	цена рыночная	Кабели силовые с медными жилами с защитным покрытием с ПВХ изоляцией, не поддерживающий горение - марка Кабель ВВГнг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m	15,0000	15,504 0,000	232,56 0,00
37	цена рыночная	Кабель ВВГнг 3*2,5мм2-или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m	19,0000	19,686 0,000	374,03 0,00
38	цена рыночная	Коробка дозовая	buc	1,0000	10,000 0,000	10,00 0,00
39	08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2(без вышки)	100 buc	0,0300	29 049,333 13 550,000	871,48 406,50
40	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте LED 30*30	buc	3,0000	350,000 0,000	1 050,00 0,00
41	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0100	2 120,000 1 610,000	21,20 16,10
42	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 220В для скрытой установки	buc	1,0000	33,000 0,000	33,00 0,00
43	08-03-591-9	Розетка штепсельная: одноместная утопленного тип с заземляющим контактом при скрытой проводке	100 buc	0,0300	2 546,000 1 905,000	76,38 57,15
44	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc	3,0000	44,000 0,000	132,00 0,00
45	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	4,0000	3,000 0,000	12,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 222,32
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			266,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			154,41
		<i>Cheltuieli directe</i>				4 642,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			665,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				5 308,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			318,48
		<i>Total</i>				5 626,56
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				5 626,56 1 108,75

		Total	Lei	115 332,49
		TVA	20 %	23 066,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		138 398,99
				20 648,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)