

Obiectivul: IP LT „Tudor Vladimirescu,,

Obiectul: Lucrări de reconstrucție

Devizul: Ingrădire

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCF10A k=1.5	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5	m3	3,250
2	RpCF10A k=1.5	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5	m3	9,860
3	RpCG29B	Demontare placi din beton 2.3x0.6m (h) cu recuperarea materialelor	m2	11,870
4	RpCF10A k=1.5	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5	m3	1,600
5	RpCF10A k=1.5	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale (cu recuperarea cotilet) k=1.5	m3	1,600
6	RpCG23A k=2	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat k=2	buc	1,000
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	40,000
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,000
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	150,700
11	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	15,000
12	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (blocuri de calcar recuperate)	m3	12,000
13	CP10A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat recuperate 2.3x0.6 h	buc	8,000
14	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	130,000
15	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	10,000
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	10,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.