

Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-03-03

Valoarea de deviz 971 966,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul I Coridoarele				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi.	m2	17,010	12,60 12,60	214,32 214,32
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,000	12,60 12,60	50,40 50,40
3	RpCK42E	Desfacerea plintei din mortar	m	125,000	7,93 7,50	991,87 937,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	116,000	9,15 8,10	1 061,40 939,60
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,850	37,48 37,48	31,86 31,86
6	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	0,850	33,32 33,32	28,32 28,32
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,850	24,39 0,00	20,73 0,00
		Total Demolari				2 398,90
		Inclusiv salariu				2 202,00
		1.1.2. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
8	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -8 bucati)	m2	15,120	1 060,03 45,00	16 027,60 680,40
9	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din spon natural cu elemente decorative -1 bucata)	m2	1,890	1 560,05 45,00	2 948,49 85,05
10	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8 cm	m	48,000	55,52 2,40	2 664,96 115,20
11	CK07B	Dobor din spon natural	m	24,000	108,02 2,40	2 592,48 57,60
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	9,000	196,80 75,00	1 771,20 675,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 004,73 1 613,25
		1.1.3. Pereti				
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	35,500	46,36 39,60	1 645,89 1 405,80
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	7,100	12,60 4,20	89,45 29,82
15	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	43,200	13,01 7,80	561,88 336,96
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,100	92,32 44,58	655,45 316,53
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	7,100	14,85 6,00	105,47 42,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K-2)	m2	7,100	<u>22,94</u> 18,00	<u>162,88</u> 127,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	7,100	<u>4,00</u> 0,90	<u>28,40</u> 6,39
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	7,100	<u>31,97</u> 16,50	<u>226,97</u> 117,15
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600	<u>1 574,36</u> 162,00	<u>2 518,98</u> 259,20
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,900	<u>59,35</u> 36,00	<u>528,21</u> 320,40
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100*100)	kg	18,000	<u>13,37</u> 0,90	<u>240,68</u> 16,20
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,900	<u>12,60</u> 4,20	<u>112,13</u> 37,38
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,900	<u>67,89</u> 45,90	<u>604,21</u> 408,51
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900	<u>14,86</u> 6,00	<u>132,22</u> 53,40
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	8,900	<u>22,94</u>	<u>204,17</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1 mm K=2)			18,00	160,20
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,900	4,00 0,90	35,60 8,01
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900	36,22 20,70	322,34 184,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 174,93 3 830,58
		1.1.4. Tavane				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,000	4,00 0,90	464,00 104,40
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	116,000	67,89 45,90	7 875,07 5 324,40
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Staroc " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	116,000	22,94 18,00	2 661,04 2 088,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,000	4,00 0,90	464,00 104,40
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,000	36,22 20,70	4 201,29 2 401,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 665,40 10 022,40
		1.1.5. Pardoseli				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,000	50,26 21,00	5 830,16 2 436,00
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	116,000	12,60 4,20	1 461,60 487,20

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosea				
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	116,000	116,17 7,02	13 475,45 814,32
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	116,000	203,94 75,00	23 656,46 8 700,00
39	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	125,000	45,35 25,50	5 668,57 3 187,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 092,24 15 625,02
		Total Etajul I Coridoarele Inclusiv salariu				102 336,20 33 293,25
		1.2. Etajul II Coridoarele 1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,900	12,60 12,60	238,14 238,14
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,000	12,60 12,60	50,40 50,40
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,000	14,97 13,80	1 511,97 1 393,80
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,000	7,32 6,60	739,32 666,60
44	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost K=0,5 manopera)	m	88,000	11,36 9,00	1 000,08 792,00
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,000	9,15 8,10	924,15 818,10
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	37,50 37,50	131,25 131,25
47	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,500	33,30	116,55

1	2	3	4	5	6	7
					33,30	116,55
48	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,500	24,37 0,00	85,28 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 797,14 4 206,84
		1.2.2. Timplarie				
49	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural -10bucati)	m2	18,900	1 060,03 45,00	20 034,58 850,50
50	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	57,600	55,52 2,40	3 197,95 138,24
51	CK07B	Dabor din spon natural montate la usi	m	28,800	108,02 2,40	3 110,98 69,12
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,000	196,80 75,00	1 968,00 750,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 311,51 1 807,86
		1.2.3. Pereti				
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	40,400	46,37 39,60	1 873,27 1 599,84
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,080	12,60 4,20	101,80 33,93
55	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,000	13,01 7,80	624,36 374,40
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,080	92,31 44,58	745,89 360,21
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	8,080	14,86 6,00	120,03 48,48

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Staroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1 mm K=2)	m2	8,080	22,94 18,00	185,36 145,44
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,080	4,00 0,90	32,31 7,26
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,080	36,22 20,70	292,64 167,25
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600	1 574,36 162,00	2 518,98 259,20
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,900	59,35 36,00	528,21 320,40
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100*100)	kg	18,000	13,37 0,90	240,68 16,20
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,900	12,60 4,20	112,13 37,38
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,900	67,89 45,90	604,21 408,51
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900	14,86 6,00	132,22 53,40
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	8,900	22,94 18,00	204,17 160,20

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,900	4,00 0,90	35,60 8,01
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900	36,22 20,70	322,34 184,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 674,20 4 184,34
		1.2.4. Tavane				
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,000	67,89 45,90	6 856,75 4 635,90
71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Staroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	101,000	22,94 18,00	2 316,94 1 818,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,000	4,00 0,90	404,00 90,90
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,000	36,22 20,70	3 658,02 2 090,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 235,71 8 635,50
		1.2.5. Pardosea				
74	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,000	7,22 1,20	729,42 121,20
75	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	101,000	56,05 3,30	5 661,23 333,30

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum				
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2	101,000	92,31 27,00	9 323,01 2 727,00
77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=4)	m2	-101,000	38,01 12,00	-3 839,09 -1 212,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,000	50,26 21,00	5 076,26 2 121,00
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,830	13,37 0,90	2 471,36 166,35
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,000	12,60 4,20	1 272,60 424,20
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,000	116,17 7,02	11 732,92 709,02
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,000	203,94 75,00	20 597,44 7 575,00
83	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,000	45,35 25,50	3 990,67 2 244,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				57 015,82 15 209,07
		Total Etajul II Coridoarele Inclusiv salariu				112 034,38 34 043,61
		1.3. Coridoarele				
		1.3.1. Demolari				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,900	12,60 12,60	238,14 238,14
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,000	12,60 12,60	50,40 50,40
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,000	14,97 13,80	1 511,97 1 393,80
87	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,000	7,32 6,60	739,32 666,60
88	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost K=0,5 manopera)	m	88,000	11,36 9,00	1 000,08 792,00
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,000	9,15 8,10	924,15 818,10
90	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	37,50 37,50	131,25 131,25
91	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,500	33,30 33,30	116,55 116,55
92	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,500	24,37 0,00	85,28 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 797,14 4 206,84
		1.3.2. Timplarie				
93	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural -10bucati)	m2	18,900	1 060,03 45,00	20 034,58 850,50

1	2	3	4	5	6	7
94	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8 cm	m	57,600	55,52 2,40	3 197,95 138,24
95	CK07B	Dobor natural din spon	m	28,800	108,02 2,40	3 110,98 69,12
96	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,000	196,80 75,00	1 968,00 750,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 311,51 1 807,86
		1.3.3. Pereti				
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4 cm K-2	m	40,400	46,37 39,60	1 873,27 1 599,84
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,080	12,60 4,20	101,80 33,93
99	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,000	13,01 7,80	624,36 374,40
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,080	92,31 44,58	745,89 360,21
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,080	14,86 6,00	120,03 48,48
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Staroc " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	8,080	22,94 18,00	185,36 145,44
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,080	4,00 0,90	32,31 7,26
104	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,080	36,22 20,70	292,64 167,25
105	CD50A	Zidarie din caramida simpla,	m3	1,600	1 574,36	2 518,98

1	2	3	4	5	6	7
		format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m			162,00	259,20
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,900	59,35 36,00	528,21 320,40
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100*100)	kg	18,000	13,37 0,90	240,68 16,20
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,900	12,60 4,20	112,13 37,38
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,900	67,89 45,90	604,21 408,51
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900	14,86 6,00	132,22 53,40
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1 mm K-2)	m2	8,900	22,94 18,00	204,17 160,20
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,900	4,00 0,90	35,60 8,01
113	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900	36,22 20,70	322,34 184,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 674,20 4 184,34
		1.3.4. Tavane				
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	101,000	67,89 45,90	6 856,75 4 635,90

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	101,000	22,94 18,00	2 316,94 1 818,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,000	4,00 0,90	404,00 90,90
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,000	36,22 20,70	3 658,02 2 090,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 235,71 8 635,50
		1.3.5. Pardosea				
118	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,000	7,22 1,20	729,42 121,20
119	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,000	56,05 3,30	5 661,23 333,30
120	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)	m2	101,000	92,31 27,00	9 323,01 2 727,00
121	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	-101,000	38,01 12,00	-3 839,09 -1 212,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=4)				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,000	50,26 21,00	5 076,26 2 121,00
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,830	13,37 0,90	2 471,36 166,35
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,000	12,60 4,20	1 272,60 424,20
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,000	116,17 7,02	11 732,92 709,02
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,000	203,94 75,00	20 597,44 7 575,00
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,000	45,35 25,50	3 990,67 2 244,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				57 015,82 15 209,07
		Total Coridoarele Inclusiv salariu				112 034,38 34 043,61
		1.4. Etajul IV Coridoarele 1.4.1. Demolari				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,900	12,60 12,60	238,14 238,14
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	4,000	12,60 12,60	50,40 50,40
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,000	14,97 13,80	1 511,97 1 393,80

1	2	3	4	5	6	7
131	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,000	7,32 6,60	739,32 666,60
132	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost K=0,5 manopera)	m	88,000	11,36 9,00	1 000,08 792,00
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	101,000	9,15 8,10	924,15 818,10
134	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	37,50 37,50	131,25 131,25
135	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,500	33,30 33,30	116,55 116,55
136	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,500	24,37 0,00	85,28 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 797,14 4 206,84
		1.4.2. Timplarie				
137	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural -10bucati)	m2	18,900	1 060,03 45,00	20 034,58 850,50
138	CK07B	Pervaz din spon natural 7-8 cm	m	57,600	55,52 2,40	3 197,95 138,24
139	CK07B	Dobor din spon natural	m	28,800	108,02 2,40	3 110,98 69,12
140	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,000	196,80 75,00	1 968,00 750,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				28 311,51 1 807,86
		1.4.3. Pereti				
141	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	40,400	46,37 39,60	1 873,27 1 599,84

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,080	12,60 4,20	101,80 33,93
143	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,000	13,01 7,80	624,36 374,40
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,080	92,31 44,58	745,89 360,21
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,080	14,86 6,00	120,03 48,48
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc " grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	8,080	22,94 18,00	185,36 145,44
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,080	4,00 0,90	32,31 7,26
148	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,080	36,22 20,70	292,64 167,25
149	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600	1 574,36 162,00	2 518,98 259,20
150	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,900	59,35 36,00	528,21 320,40
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diamentru 4 pas 100*100)	kg	18,000	13,37 0,90	240,68 16,20

1	2	3	4	5	6	7
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,900	<u>12,60</u> 4,20	<u>112,13</u> 37,38
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,900	<u>67,89</u> 45,90	<u>604,21</u> 408,51
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900	<u>14,86</u> 6,00	<u>132,22</u> 53,40
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K-2)	m2	8,900	<u>22,94</u> 18,00	<u>204,17</u> 160,20
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,900	<u>4,00</u> 0,90	<u>35,60</u> 8,01
157	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900	<u>36,22</u> 20,70	<u>322,34</u> 184,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 674,20 4 184,34
		1.4.4. Tavane				
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,000	<u>67,89</u> 45,90	<u>6 856,75</u> 4 635,90
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2)	m2	101,000	<u>23,03</u> 18,00	<u>2 326,03</u> 1 818,00
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,000	<u>4,00</u> 0,90	<u>404,00</u> 90,90
161	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	101,000	<u>36,22</u> 20,70	<u>3 658,02</u> 2 090,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 244,80 8 635,50
		1.4.5. Pardosela				
162	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,000	7,22 1,20	729,42 121,20
163	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,000	56,05 3,30	5 661,23 333,30
164	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6 cm)	m2	101,000	92,31 27,00	9 323,01 2 727,00
165	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=4)	m2	-101,000	38,01 12,00	-3 839,09 -1 212,00
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,000	50,26 21,00	5 076,26 2 121,00
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	184,830	13,37 0,90	2 471,36 166,35
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	101,000	12,60	1 272,60

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			4,20	424,20
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,000	116,17 7,02	11 732,92 709,02
170	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,000	203,94 75,00	20 597,44 7 575,00
171	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,000	45,35 25,50	3 990,67 2 244,00
		Total Pardosela Inclusiv salariu				57 015,82 15 209,07
		Total Etajul IV Coridoarele Inclusiv salariu				112 043,47 34 043,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				438 448,43 135 424,08
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etajul I				
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,000	6,60 6,60	349,80 349,80
173	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,000	27,60 27,60	1 076,40 1 076,40
174	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED , montat pe tavan ,48 W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP 20 , marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care se indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi)	buc	53,000	351,60 45,60	18 634,80 2 416,80
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60

1	2	3	4	5	6	7
176	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne , 1 clapete + indicator led (Legrand ,Scheider , ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
177	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impramintare 16A/220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton, ABB)sau analogic	buc	27,000	105,73 38,10	2 854,58 1 028,70
		Total Etajul I Inclusiv salariu				23 862,08 4 968,90
		2.2. Etajul II				
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,000	6,60 6,60	349,80 349,80
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,000	27,60 27,60	1 076,40 1 076,40
180	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED , montat pe tavan ,48 W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP 20 , marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care se indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi)	buc	53,000	351,60 45,60	18 634,80 2 416,80
181	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
182	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne , 1 clapete + indicator led (Legrand ,Scheider , ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
183	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impramintare 16A/220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton, ABB)sau analogic	buc	27,000	105,73 38,10	2 854,58 1 028,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etajul II Inclusiv salariu				23 862,08 4 968,90
		2.3. Etajul III				
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	53,000	6,60 6,60	349,80 349,80
185	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,000	27,60 27,60	1 076,40 1 076,40
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED , montat pe tavan ,48 W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP 20 , marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care se indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi)	buc	53,000	351,60 45,60	18 634,80 2 416,80
187	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
188	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne , 1 clapete + indicator led (Legrand ,Scheider , ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
189	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impramintare 16A/220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton, ABB)sau analogic	buc	27,000	105,73 38,10	2 854,58 1 028,70
		Total Etajul III Inclusiv salariu				23 862,08 4 968,90
		2.4. Etajul IV				
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	53,000	6,60 6,60	349,80 349,80
191	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,000	27,60 27,60	1 076,40 1 076,40
192	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED , montat pe tavan ,48 W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K,	buc	53,000	351,60 45,60	18 634,80 2 416,80

1	2	3	4	5	6	7
		luminozitate 4320 LM, protectia IP 20 , marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care se indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi)				
193	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu, 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
194	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne , 1 clapete + indicator led (Legrand ,Scheider , ABB) sau analogic	buc	6,000	78,88 8,10	473,25 48,60
195	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impramintare 16A/220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton, ABB)sau analogic	buc	27,000	105,73 38,10	2 854,58 1 028,70
		Total Etajul IV Inclusiv salariu				23 862,08 4 968,90
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				95 448,32 19 875,60

	Total	lei	533 896,75
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	120 126,77
	Transportul materialelor	7,00 %	26 407,83
	Cheltuieli de regie	12,30 %	83 693,05
	Beneficiu de deviz	6,00 %	45 847,47
	Total	100,00 +	809 971,87
	TVA	20,00 %	161 994,37
	Total deviz: Inclusiv salariu		971 966,24 155 299,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

