

**Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene, inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 241 652 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,1620	57,66	182,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,0000	57,66	2 767,68
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,4750	57,66	315,69
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,2360	57,66	1 109,15
5.	7129020012800	Pavator	h-om	6,6700	57,66	384,59
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,6720	57,66	269,39
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,1000	57,66	294,07
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8244	57,66	47,53
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,9400	57,66	515,48
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9680	57,66	55,81
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,8350	57,66	624,75
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,1440	57,66	1 046,18
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	174,8174	57,66	10 079,97
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,8030	57,66	1 026,52
15.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
16.	8283010021000	Electronist	h-om	9,0720	57,66	523,09
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,2478	57,66	1 801,75
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,1763	57,66	586,77
		Total manopera				21 883

Materiale:

1.	0002541	Водонапорная башня =25 m/3 H=12m	buc	1,0000	101 395,00	101 395,00
2.	00252401	Реле давления РД-12	buc	1,0000	484,84	484,84
3.	002540015	Кран контрольный трехходовой КТК М20х1.5	buc	1,0000	208,76	208,76
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4055	9,66	13,58
5.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,4456	1 012,90	3 490,12
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4896	14,11	70,56
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1752	179,40	31,43
8.	14214022003930	Petris pentru pereu	m3	7,6038	133,40	1 014,55
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1511	3 220,00	486,54



10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0055	2 852,00	15,69
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0151	2 852,00	43,07
12.	2010237318750	Distantieri	buc	65,7000	0,20	13,14
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,5262	0,46	7,14
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,5120	14,72	22,26
15.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,6800	13,06	21,94
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,9850	25,76	25,37
17.	2320187315789	Decofrol	kg	1,6488	22,08	36,41
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,3580	6,47	151,13
19.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,8400	6,47	5,43
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,6546	15,92	26,34
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	2,8536	31,26	89,21
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,6745	28,52	47,76
23.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0835	23,92	25,92
24.	25212167010000	Teava din otel diametrul 125mm	m	4,0400	101,62	410,54
25.	25212167010010	Teava din otel diametrul 100mm	m	8,0800	68,32	552,03
26.	252121671000110	Teava polietilena d90-3.3mm	m	8,0400	47,49	381,82
27.	25231567138110	Fiting polietilena diametrul 90*3(mufa, cot, teu)	buc	2,0600	87,07	179,36
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9050	1,32	10,43
29.	2663102100000	Beton	m3	13,8450	701,61	9 713,79
30.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,7216	15,66	42,62
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,77	0,06
32.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	13,4568	11,77	158,39
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9370	14,08	13,19
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0992	14,21	15,62
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,1900	14,72	32,24
36.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	3,3566	35,49	119,13
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	93,7000	14,72	1 379,26
38.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	139,5000	11,77	1 641,91
39.	2873122004100	Plase sudate	kg	221,1900	10,13	2 240,65
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3740	18,76	25,78
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4685	35,49	16,63
42.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,5600	35,49	55,36
43.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	19,8072	0,45	8,91
44.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	19,8072	0,18	3,57
45.	28752744001000	Flansa din otel pentru sudura diametrul 80mm	buc	2,0000	160,77	321,54
Total materiale de constructii						125 050

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0137	50,00	0,69
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1314	190,00	24,97
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,3200	20,00	6,40
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.3079	255,04	255,04
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,9955	280,00	1 678,74
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,7353	250,00	183,82
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4469	50,00	11,73



8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4961	250,00	124,02
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	22,00	158,40
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0120	175,00	2,10
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,9000	25,00	22,50
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	26,1379	41,00	1 071,65
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1786	50,00	8,93
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3750	40,00	15,00
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	50,00	40,00
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7200	65,00	46,80
17.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3200	165,00	52,80
18.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,4818	265,00	392,68
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2748	265,00	72,82
20.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	1,3794	210,00	289,67
21.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	1,4136	225,00	318,06
22.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	1,3908	145,00	201,67
23.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0638	145,00	9,25
24.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,1628	200,00	232,56
25.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,7675	110,00	1 624,42
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1334	175,00	23,34
Total utilaje de construcții						6 968

Total	Lei	153 901
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 924
Total		158 825
Cheltueli transportare	9 %	11 254
Total		170 079
Cheltueli de regie	11,7 %	19 899
Total		189 978
Beneficiu de deviz	6 %	11 399
Total		201 377
TVA	20 %	40 275

Total deviz:


241 652

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reabilitare si reparatie a
sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului
necesar pentru pomparea apei**

**Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari tersamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			302,488
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,49
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			574,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,00
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3			2 177,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	145,00	16,23
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	145,00	353,81
	34105400000017	Screper cu caus, saracitate 8 m3	h-ut	2,0400	200,00	408,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	210,00	508,19
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	225,00	558,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	322,49
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
6	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane	t			5,500



1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 1 km (Zavoz grunta)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	110,00	5,50
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			272,512
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,51
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			17,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			895,189
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	41,00	386,63
		1.2. Lucrari de betoane				
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			1 215,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	144,11	735,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	41,00	87,71
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			986,054
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
12	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в специальные элементы (рамы переменного сечения, кесонный потолок, полигональные консоли безбалочных перекрытий, фундаменты под оборудование с смотровыми каналами и полигональной	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности), исключая крепления опалубки в строениях высотой до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	14,21	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,76	1,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,08	2,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	2 852,00	1,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 220,00	35,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	265,00	5,30
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)	kg			12,283
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,13	10,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		11,77	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,72	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	190,00	0,11
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			26,715
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,08	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,72	14,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,49	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,66	0,14
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			73,482
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	23,92	2,63
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,52	4,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,76	2,58
16	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и рoстверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			15,678
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,47	11,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,46	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
17	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной,	m3			275,055



1	2	3	4	5	6	7
		вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	14214022003930	Petris pentru pereu	m3	1,3110	133,40	174,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	195,00	29,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,02
18	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			66,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 012,92	59,76
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	179,40	0,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	195,00	1,40
19	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в колодцы из бетонных труб)	m			197,275
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	11,77	176,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,32	1,12
20	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Укладка бетона в стенки или своды каналов, снаружи)	m3			943,707
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000	57,66	196,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	701,61	722,66
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	40,00	10,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		1.3. Tevi armatari				
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m			65,621
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,52
	252121671000110	Teava polietilena d90-3.3mm	m	1,0050	47,49	47,73
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	165,00	6,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 125)	m			150,118
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	25212167010000	Teava din otel diametrul 125mm	m	1,0100	101,62	102,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	15,92	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	31,26	6,28
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,49	3,66
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	6,47	0,45
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,06	1,83 S.R.L.
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	65,00	3,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	175,00	0,11
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind	buc			123,125



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 90*3. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	25231567138110	Fiting polietilena diametrul 90*3(mufa, cot, teu)	buc	1,0300	87,07	89,68
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc			232,085
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,31
	28752744001000	Flansa din otel pentru sudura diametrul 80mm	buc	1,0000	160,77	160,77
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
25	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)	m			116,489
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	25212167010010	Teava din otel diametrul 100mm	m	1,0100	68,32	69,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	15,92	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	31,26	6,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,49	4,61
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	6,47	0,45
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,06	1,83
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	65,00	3,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		2. Lucrari de montare				
26	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 1-5 т)	t			4 121,429
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	57,66	172,98
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	57,66	3 333,32
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	57,66	345,96
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	2 852,00	14,24
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	11,77	52,38
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	0,9000	15,66	14,09
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	0,45	2,95
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	0,18	1,18
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	35,49	39,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	15,92	3,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	14,72	7,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	31,26	4,69
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	265,00	129,85
27	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Rele davlenia RD12	buc			251,400
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
		3. Valoarea utilajului				
28	Pret din piata	Водонапорная башня =25 m/3 H=12m	buc			101 395,000
	0002541	Водонапорная башня =25 m/3 H=12m	buc	1,0000	101 395,00	101 395,00
29	Pret din piata	Реле давления РД-12	buc			484,840
	00252401	Реле давления РД-12	buc	1,0000	484,84	484,84
30	Pret din piata	Кран контрольный трехходовой КТК M20x1.5	buc			208,760



1	2	3	4	5	6	7
	002540015	Кран контрольный трехходовой КТК М20х1.5	buc	1,0000	208,76	208,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 135 041 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Drum de acces				
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 (Механизированное разрыхление грунта, гусеничным бульдозером (Разрыхлитель) 81-180 лошадиных сил на глубину 30 см, грунт 3 категории)	100m2	0,9000	20,00	18,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	13,5000	296,53	4 003,11
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	9,0000	285,68	2 571,11
		<i>Total</i>	Lei			6 592,22



1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum de acces Inclusiv salariu				6 592,22 934,10
		1.2. Imprejmuirea				
4	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)	m	115,0000	380,63	43 772,63
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	7,6000	214,44	1 629,78
6	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2	180,1000	82,86	14 922,21
		<i>Total</i>	Lei			60 324,62
		Total Imprejmuirea Inclusiv salariu				60 324,62 22 785,61
		1.3. Inverzirea				
7	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea	m2	860,0000	10,96	9 421,65



1	2	3	4	5	6	7
		solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 10 см)				
8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc	20,0000	60,06	1 201,19
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	8,6000	443,65	3 815,36
10	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Lotok iz betona B15)	m3	1,5000	943,71	1 415,56
		<i>Total</i>	Lei			15 853,76
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				15 853,76 13 016,87
		<i>Total</i>	Lei			82 770,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 770,60 36 736,58

		Total	Lei	82 772
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	8 266
		Total		91 038
		Cheltueli transportare	9 %	4 006
		Total		95 044
		Cheltueli de regie	11,7 %	11 120
		Total		106 164
		Beneficiu de deviz	6 %	6 370
		Total		112 534
		TVA	20 %	22 507
		Total deviz: Inclusiv salariu		135 041



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene, inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 135 041 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	28,7500	57,66	1 657,72
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	105,8000	57,66	6 100,43
3.	7129020012800	Pavator	h-om	8,1000	57,66	467,05
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	168,2520	57,66	9 701,41
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,1000	57,66	294,07
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	228,2940	57,66	13 163,43
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4440	57,66	83,26
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,2960	57,66	420,69
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,5000	57,66	3 488,44
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,5880	57,66	1 360,08
Total manopera						36 737

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	34,0560	41,85	1 425,24
2.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	20,8000	13,95	290,16
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,7405	139,50	382,30
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,4565	139,50	2 295,68
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,6000	143,22	658,81
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0304	171,12	5,20
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,9000	153,35	1 518,16
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,9450	153,35	758,32
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,0100	26,97	485,73
10.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,6000	75,66	575,72
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,6020	14,19	51,11
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	43,2240	26,97	1 165,75
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 145,7000	1,32	1 512,32



14.	2663102100000	Beton	m3	1,5450	701,61	1 083,99
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,0000	746,01	17 158,23
16.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54,0300	2,50	135,07
17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	55,2000	11,39	628,73
18.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	218,5000	31,78	6 943,93
19.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	718,7500	9,98	7 173,12
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8740	35,49	31,02
21.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,4000	0,93	28,27
22.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,4000	0,45	13,68
23.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,4000	0,15	4,56
Total materiale de construcții						44 506

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1520	190,00	28,88
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7800	155,00	585,90
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5670	253,00	143,45
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	3,4830	195,00	679,19
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0720	250,00	18,00
6.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90*1.5 KW	h-ut	0,9000	25,00	22,50
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3750	40,00	15,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2025	175,00	35,44
Total utilaje de construcții						1 529

Total	Lei	82 772
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	8 266
Total		91 038
Cheltueli transportare	9 %	4 006
Total		95 044
Cheltueli de regie	11,7 %	11 120
Total		106 164
Beneficiu de deviz	6 %	6 370
Total		112 534
TVA	20 %	22 507

Total deviz:

135 041

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reabilitare si reparatie a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei

Investitor Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Drum de acces				
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 (Механизированное разрыхление грунта, гусеничным бульдозером (Разрыхлитель) 81-180 лошадиных сил на глубину 30 см, грунт 3 категории)	100m2			20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	250,00	20,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			296,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	139,50	28,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	139,50	170,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	253,00	10,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	195,00	50,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,63
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			285,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	153,35	168,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
		1.2. Imprejmuirea				
4	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)	m			380,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	746,00	149,20
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	31,78	60,38
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	11,39	



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	143,22	5,73
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	9,98	62,37
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	153,35	6,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,32	13,04
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			214,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	99,51	99,51
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,93	3,72
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,49	4,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,32	1,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	171,12	0,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	190,00	3,80
6	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 3 слоя)	m2			82,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	26,97	6,47
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	26,97	2,70
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,19	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	2,50	0,75
		1.3. Inverzirea				
7	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 10 см)	m2			10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc			60,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	13,95	14,51
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			443,65
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	41,85	165,73
10	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Lotok iz betona B15)	m3			943,71
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000	57,66	196,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	701,61	722,66
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	40,00	10,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	



APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.