

Lucrări de reparație a clădirii
Centrul Meșteșuguri
Tradiționale din s.Răuțel

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 314 982,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	270,16	20,45 17,55	5 524,77 4 741,31
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	13,00	72,15 72,15	937,95 937,95
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	13,00	65,11 0,00	846,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 309,22 5 679,26
		2. Lucrari de reparație a fatadei				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	238,40	5,50 1,95	1 311,20 464,88
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	238,40	151,76 110,50	36 178,63 26 343,20
6	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	238,40	175,17 149,50	41 761,00 35 640,80

1	2	3	4	5	6	7
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	135,00	75,43 48,75	10 183,59 6 581,25
		Total Lucrari de reparatie a fatadei Inclusiv salariu				89 434,43 69 030,13
		3. Lucrari de reparatie soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact)	m2	31,76	5,50 1,95	174,68 61,93
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,76	151,76 110,50	4 819,77 3 509,48
10	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	31,76	175,17 149,50	5 563,46 4 748,12
		Total Lucrari de reparatie soclu Inclusiv salariu				10 557,91 8 319,53
		4. Termoizolare planseu				
11	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Vata minerala 150mm, 30-40kg/m3)	m2	421,82	155,98 9,10	65 795,48 3 838,56
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac)	m2	421,82	47,68 16,25	20 111,32 6 854,57
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				85 906,81 10 693,14

	Total	lei	193 208,36
	CNAM	24,00 %	22 493,29
	Cheltuieli de transport	10,00 %	9 414,35

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10,00 %			22 511,60
		Beneficiu de deviz	6,00 %			14 857,66
		Total	100,00 +			262 485,26
		TVA	20,00 %			52 497,05
		Total deviz:				314 982,31
		Inclisiv salariu				93 722,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)