

Lucrari de reparatie la Casa de Cultura s. Miciurin,
r-ul Drochia.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la Casa de Cultura s. Miciurin, r-ul Drochia. Praguri laterale.

Valoarea de deviz 70 584,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Praguri.				
		1.1.Pereti H=2.4.				
1	RpCG29C1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din cotelet.	m3	7,400	157,000 116,600	1 161,800 862,840
2	RpCG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor crapaturi	m	8,000	9,934 7,632	79,476 61,056
3	RpCG17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB,cu d=4 mm,mortar M 50-T si mortar M100-T, de 4-6 cm grosime Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1,040	m2	17,600	550,922 170,130	9 696,231 2 994,288
4	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,600	7,340 1,590	129,184 27,984
5	RpCJ15D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului"	m2	17,600	84,480 66,780	1 486,853 1 175,328
Total 1.1.Pereti H=2.4.						12 553,544
Incluziv salariu						5 121,496
		1.2.Pardoseli.				
6	RpCB18C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pardoseli si scari	m3	2,910	718,899 715,500	2 091,995 2 082,105
7	RpCK07B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,910	608,186 108,131	1 769,821 314,661
8	CG22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,400	145,893 47,700	2 830,332 925,380
9	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pentru fixsarea coloanelor	kg	48,000	36,225 11,130	1 738,800 534,240
10	RpCL14B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Trepte din beton C 10/8 (Bc 10/B 150), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	12,000	135,935 85,860	1 631,220 1 030,320
11	CN53A п. K=3=1,000;	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	21,200	7,340 1,590	155,608 33,708

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
12	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,200	91,984 37,100	1 950,060 786,520
Total 1.2.Pardoseli. Incluziv salariu						12 167,836 5 706,934
		1.3. Balustrada.				
13	RpCP29B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Constructii metalice (stilpi,grinzi) din teava metalica patrata 100/100/3mm montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	450,920	25,527 1,060	11 510,608 478,007
14	CL17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	275,200	36,540 11,130	10 055,810 3 062,976
15	RpCP17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Mina curenta sau bara de protectie, din teava profilata Teava 80/30/2.5mm Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,020	m	17,600	132,013 92,220	2 323,435 1 623,072
16	CN21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	43,300	72,515 59,360	3 139,889 2 570,288
Total 1.3. Balustrada Incluziv salariu						27 029,742 7 734,343
		5. 1.4. Transportarea deseurilor.				
17	TrI1AA02A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	18,300	29,150 29,150	533,445 533,445
18	TsI50A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,300	25,596 0,000	468,400 0,000
Total 1.4.Transportarea deseurilor. Incluziv salariu						1 001,845 533,445

Cheltuieli directe	lei	52 753,00
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	4 583,10
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	325,63
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	57 661,73
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	576,62
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	58 238,35
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	582,39
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	58 820,74
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	11 764,15

Total deviz:

70 584,89

Incluziv salariu

19 096,24

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)