


"Verilarproiect" S.A.
Licenta MMII 049641
din 18.08.2010-20

Obiect 790-1 -C
Proiect de executie

Album 2. Elemente de constructii (C)




Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni"
amplasat in intravilanul s.Toceni, r-n Cantemir

Poz.1. Bloc administrativ SPF "Toceni"

Beneficiar: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) al MAI
Elaborat in baza Certificatului de urbanism nr.3 din 30.08.2017

Chisinau, 2018

Schema clădirii



Lista lucrărilor în faze determinante

- Consolidare elemente portante (fundatii, pereti, stâlpi)
- Executia beton armat planseu, scara.
- Executia acoperisului.

Lista actelor privind lucrările ascunse:

1. Consolidarea fundațiilor existente și executarea fundațiilor noi.
2. Armarea stâlpilor din beton armat monolit și a buiandrugilor la parter.
3. Armarea planșeului din beton armat monolit.
4. Armarea stâlpilor și grinzilor din beton armat monolit la mansarda.
5. Montarea grinzilor metalice.
6. Executia construcției pardoselii din lemn la mansarda.
7. Executia construcției arpanței din lemn a acoperișului.

Date generale.

1. Date inițiale pentru elaborarea compartimentului rezistent:

- a). Certificat de Urbanism Nr.3 din 30.08.2017 eliberat de primăria s.Toceni
- b). Compartiment Arhitectură.
- c). Expertiza tehnică Nr.2-130/17-ET din 22.08.2017.

2. Proiectul este elaborat în conformitate cu cerințele normative:

- a). NCM F.02.02-2006. "Calculul, proiectarea și alcatuirea elementelor de construcții din beton armat și beton precomprimat."
- b). NCM F.03.02-2005. "Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie".
- c). СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах".
- d). CP F.01.02-2008 "Proiectare și construcția temelțiilor și fundațiilor pentru clădiri și instalații.
- d). NCM E.04.04: 2016 "Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor.

3. Caracteristici generale.

- Categorie de importanță - II (normală, NCM E.01.02 -2005)
- Grad de rezistență la foc (RF)-II (NCM E.03.02-2014)
- Clasificare constr.pericol de incendiu (PI)-C2
- Clasificare risc de incendiu -E (mic)
- Clasificare pericol explozie -incendiu -Д (NCM E.03.02-2014)
- Zona climaterică -III B.
- Seismicitatea terenului de construcție - 8 grade
- Seismicitatea de calcul a construcției -8 grade
- Adâncimea de îngheț f.pamântului - 0.65 m.
- Temperatura de calcul iarnă - minus 16 grade
- Condițiile fizico-geologice a sunt relativ favorabile.
- Secțiunea geologică descoperită a pământului este argila nisipoasă 6.1 m. Gradul de tasabilitate a solului I.
- Nivelul apelor subterane până la 12,5 m nu a fost depistat.

4. Proiectul presupune reconstrucția clădirii: în consolidare fundațiilor, introducerea stâlpilor monolit,

- introducerea centuri din beton armat, consolidare porțiunilor de perete.
- Executia beton armat planseu, executia planseu cota 5.90m. Executia scara beton armat.
- Executia acoperisului.

5. Lista lucrărilor în faze determinante ce necesită întocmirea proceselor verbale cu participarea dirigentului de șantier, responsabilului tehnic, autorului proiectului și reprezentantului "inspecției de Stat în construcții" vezi coala data.

Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1,2,7
Nr. de înregistrare a vizului: SV0352/03.06.18
Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

Prezentul proiect este elaborat în corespundere cu normele în vigoare, asigură criteriile de bază a calitatii în construcții reglementate de Legea calitatii în construcții, inclusiv:

- A-rezistență și stabilitate;
- B-siguranță în exploatare;
- C-siguranță la foc;
- D-igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- E-izolație termică, hidrofuga și economie de energie;
- F-protecție împotriva zgomotului.

ASP
ISP

M.Eni
G.Gorceacova



Borderou desene de executie

Plansa	Denumire	Nota.
1	Date generale	
2	Schema amplasării consolidării stâlpilor și peretilor fundației	
3	Schema amplasării consolidării stâlpilor și peretilor fundației. Stâlpi Stf1,2.	
4	Schema amplasării consolidării fundației. Stâlpi Stf3,9.	
5	Schema amplasării consolidării fundației. Stâlpi Stf4,5.	
6	Schema amplasării consolidării fundației. Stâlpi Stf6,8.	
7	Fundația anexa intrare. Stâlpi Stf7, Stf7. Secțiuni.	
8	Schema amplasării consolidării fundației Specificația.	
9	Schema amplasării consolidării peretilor.	
10	Schema amplasării consolidării peretilor Stâlpi St1...6.	
11	Schema amplasării consolidării peretilor Stâlpi St8,9. Specificația	
12	Schema amplasării elementelor anexa intrare	
13	Specificația elementelor la schema de consolidare a peretilor. Secțiuni.	
14	Specificația elementelor la schema de consolidare a peretilor. (sfârșit). Secțiuni.	
15	Schema amplasării a planșeului. Cofraj.	
16	Schema amplasării grinzilor și centurilor planșeului BA	
17	Schema amplasării a planșeului. (armare de jos)	
18	Schema amplasării a planșeului. (armare de sus)	
19	Schema armării planșeului monolit Secțiuni.	
20	Schema armării planșeului monolit. Secțiuni. Specificația elementelor.	
21	Scara S-1. Secțiunea.	
22	Scara S-1. Secțiunea. Noduri. Specificația elementelor.	
23	Schema amplasării elementelor din BA a mansardei. Cofraj.	
24	Stâlpi BA a mansardei. Stâlpi. Specificația elementelor.	
25	Schema amplasării elementelor din BA a mansardei. Armarea.	
26	Schema amplasării elementelor din BA a mansardei. Secțiune.	
27	Schema amplasării elementelor din BA a mansardei. Noduri.	
28	Schema amplasării elementelor din lemn la cota 5.950m	
29	Schema amplasării elementelor din lemn a sarpantii.	
30/31	Sarpanta. Secțiuni/ Sarpanta. Noduri	
32/33	Noduri sarpanta 1...8/ Noduri sarpanta 10...11.	
34/35	Schema amplasării elementelor scara de evacuare/ Scara de evacuare. Noduri.	
36	Elementelor a suport pentru cos ventilare	

A.S.P. Certificat seria 2017-P Nr. 1612
I.S.P. Certificat seria 2014-P Nr. 1098

Obiect 790-1 -C

Reabilitarea și extinderea SPF "Toceni"
amplasat în extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir


Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			

Poz.1. Bloc administrativ

Faza	Plansa	Planse
PE	1	36

Date generale

"Verilarproiect" S.A.



6. За отм 0.000 в проекте принята отметка чистого пола равная абсолютной отметке 40,660, что на 200 мм выше существующей отметки чистого пола.

7. По данным инженерно-геологических изысканий выполненных в 2014г. основанием фундаментов служат суглинки твердые со следующими расчетными характеристиками во влажном состоянии: $\rho_l = 1,84 \text{ т/м}^3$; $\phi_l = 12^\circ$; $c_l = 10 \text{ КПа}$; $E = 8 \text{ МПа}$.

8. Тип грунтовых условий по просадочности - I (первый).



9. Существующие наружные стены приняты толщиной 500 мм, а внутренние продольные и поперечные - 400 мм. Фундаменты под стены на 100 мм шире.

10. Поз 5,8 установить в предварительно просверленные отверстия на цементном растворе

11. Армированную рубашку фундамента выполнить из мелкозернистого бетона, сетку поз.6 завести Cm1 на 100мм.

Verificator de proiecte nr. 134
3950 SVISTUNOV VIKTOR 4350
Domeniile: B.1,2,7
Nr. de inregistrare a vizului: SV0352/08.06.18
Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021




						Obiect 790-1			-C			
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir						
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"			Faza	Plansa	Planse	
ASP		M. Eni							PE	2		
ISP		Gorceacova G.				Schema amplasarii consolidarii stilpilor si fundatiei			"Verilarproiect" S.A.			
Injiner		Gorceacova G.										







- "Продолжение общих указаний к фундаментам см.на л.11"

Valabilă: de la 21.07.2016 pînă la 21.07.2021

						Obiect 790-1 -C				
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir				
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data					
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"		Faza	Plansa	Planse
ISP		Gorceacova G.						PE	3	
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii consolidarii fundatiei Stilpe Stf1,2.		"Verilarproiect" S.A.		






Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1,2,7
 Nr. de inregistrare a vizului: SV0352/08.06.18
 Valabil: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021





уплотнить ручными
 электротрамбовками

отв. просверлить и
 промыть



Obiect 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			
Schema amplasarii consolidarii fundatiei Stf3,Stf9.				Faza	Planse
				PE	4
				"Verilarproiect" S.A.	


Stf-4




Borderou elementelor

Poz.	Schema
9(9a)	325(590) 190
1	150 R80 1770
3(3a)	150 R80 970(1270)
7	340 340
4(4a)	340 90(110)

5-5





Stf-5










Verificator de proiecte nr. 1
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1,2,7
 Nr. de inregistrare a vizului: SV0359/08.06.18
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

4-4








Obiect 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			
Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"				Faza	Planse
				PE	5
Schema amplasarii consolidarii fundatiei Stf4,Stf5.				"Verilarproiect" S.A.	




Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1,2,7
 Nr. de inregistrare a vizului: SV0352/08.06.18
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

					Obiect 790-1 -C			
					Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni				PE	6	
ISP		Gorceacova G.						
Injiner		Gorceacova G.			Schema amplasarii consolidarii fundatiei Stilpi Stf6,8.	"Verilarproiect" S.A.		



Verificator de proiecte nr. 400/34 poz. 1
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1, 2, 7
 Nr. de inregistrare a vizului: SV0352/08.08/18
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021



Borderou elementelor

Poz.	Schema
13	
14	
15	
16	
17	

Все работы по уплотнению грунтов трамбованием, мероприятия по защите грунтов от замачивания в процессе строительства, технике безопасности и т.д. выполнять в соответствии с указаниями СНИП 3.02.01-87, СНИП III-4-80 а также рекомендациям "Руководства по производству и приемке работ при устройстве оснований и ф-тов.

Защитный слой дан по наружной грани рабочей арматуры

						Obiect 790-1		-C	
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data				
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"		Faza	Plansa
ISP		Gorceacova G.						PE	7
Injiner		Gorceacova G.				Fundatiei anexa intrare Sectiuni.Stf 7, St7.		"Verilarproiect" S.A.	

Spetificatia elementelor la schema de consolidare a fundatiilor

poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
		Ст1+пояс по сеч.5-5(пл.5)+ усиление фундамента			
11		Ø12 A-III, ГОСТ 5781-82* L= п. м.	627.0	0.888	556,78
8		Ø12 A-III, ГОСТ 5781-82* L= 400	169	0.355	59,95
9*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82* L=1210	400	0.27	108
12		Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82* L= п. м.	121.0	1.575	190,57
13*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82* L=1180	24	0.26	6,24
4a*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82* L=1060	240	0.24	57,6
9a*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82* L=1720	384	0.38	145,92
		Beton cl.C15, m³	22.40		
		Beton cl.C7.5, m³	11.3		
		Stf-1(4шт.)			
1*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2050	3	3.23	9,69
2		Ø12 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1200	4	1.07	4,28
3*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	1	2.13	5,32
4*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1020	2	0.23	0,46
7*		Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	3	0.34	1,02
		Beton cl.C15, m³	0.091		0,2275
		Stf-2(12шт.)			
1*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2050	2	3.23	6,46
2		Ø12 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1200	4	1.07	4,28
3*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	2	2.13	5,32
4*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1020	2	0.23	0,46
7*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	3	0.34	1,02
		Beton cl.C15, m³	0.073		0,1825
		Stf-3(1шт.)			
3*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	4	2.13	8,52
7*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	3	0.34	1,02
10		Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	6.8	0.617	4,2156
		Beton cl.C15, m³	0.5		0,125
		Stf-4(1шт.)			
3*	pl.7	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	4	2.13	8,52
7*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	4	0.34	1,36
10		Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	5.05	0.617	3,11685
		Beton cl.C15, m³	0.26		0,65
		Stf-5(1шт.)			
3*	pl.7	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	4	2.13	8,52
7*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	4	0.34	1,36
10		Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	7.35	0.617	4,53405
		Beton cl.C15, m³	0.24		0,6
		Stf-6(3шт.)			
3*	pl.7	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	4	2.13	8,52
7*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	3	0.34	1,02
10		Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	9.1	0.617	5,6127
			0.43		1,0831


Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniul: B.1.2.7
 Nr. de inregistrare a vizului: SV0352/08.06.18
 Valabil: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021




Spetificatia elementelor la schema de consolidare a fundatiilor

poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
		Stf-7(1шт.)			
3a*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1550	4	2.45	9,8
7*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	3	0.34	1,02
6a		Сетка Гост23279-2012 4Cp Ø8 A-III-200 1180x1180	1	5.59	5,59
		Beton cl.C15, m³	0.58		
		Beton cl.C7.5, m³	0.20		
		Stf-8(1шт.)			
3*	pl.5	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1250	4	2.13	8,52
7*	pl.5	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520	3	0.34	1,02
10		Ø10 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	7.55	0.617	4,68
		Beton cl.C15, m³	0.4		
		Beton cl.C7.5, m³	0.07		
		Stf-9(3шт.)			
12		Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82* L= 1160	4	1.83	7,32
15*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1120	3	0.23	0,69
		Beton cl.C15, m³	0.05		0,125
		anexa intrare (fundatiei)			
11		Ø12 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	33.0	0.617	20,46
6a		Сетка Гост23279-2012 4Cp Ø8 A-III-200 780x780	4	1.15	4,6
16*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1460	37	0.32	11,84
17*	pl.7	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1400	56	0.31	17,36
14	pl.7	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2150	16	3.40	54,4
		Beton cl.C15, m³ / Beton cl.C7.5, m³	4.6/0.9		
		Camasa fundatie			
5*	pl.4	Ø8 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 300	3150	0.12	378
6		Сетка Гост23279-2012 4Cp Ø4 Bp-I-100 m2	398.0	1.84	732
		Beton cl.C15, m³ fractie mica	19.0		
		fundatie pentru perete dispartito			
6		Сетка Гост23279-2012 4Cp Ø4 Bp-I-100 590xL m.п	19.0	1.09	20,71
		Beton cl.C7.5, m³	6.0		

Obiect 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			
Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"				Faza	Plansa
				PE	8
Schema amplasarii consolidarii fundatiei Specificatia.				"Verilarproiect" S.A.	




Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1,2,7
 Nr. de înregistrare a vizului: SV0352/03.06.18
 Valabilă de la 21.07.2016 până la 21.07.2021



* -Размеры ,уточняемые по месту.
 -После разборки существующих стен до отм.2.50м в необходимых местах прорезать кладку под новые проемы .Выполнить перемычки по чертежам. После набора прочности бетоном кладку над перемычкой доложить до отм. 2.500м. Работы по устройству перемычек выполнить до устройства перекрытия.


Buiandrug B-1(B-1a)



Buiandrug B-2





						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	9	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii consolidarii peretilor.		"Verilarproiect" S.A.	



Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1,2,7
 Nr. de inregistrare a vizului: 810232/08.06.18
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

Borderou elementelor

Poz.	Schema
2	
3	



						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Planşa	Planşe
ASP		M. Eni					PE	10	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii consolidarii peretilor. Stilpe St1...St6.		"Verilarproiect" S.A.	




Таблица элементов

Поз.	Схема
12	
19	
20	
21	
27	
1	


Spetificatia elementelor la schema de consolidare a peretilor(inceput)

poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
St 1(4 шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	67,68
2*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.34	28,6
		Beton cl.C15, m³	0.5		2,5
St 2(12 шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	203,04
2*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.34	85,68
		Beton cl.C15, m³	0.5		6,0
St 3(1 шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	16,92
2*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.34	7,14
		Beton cl.C15, m³	0.50		0,5
St 4 (1 шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	16,92
2*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.34	7,14
		Beton cl.C15, m³	0.50		0,5
St 5 (1 шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	16,92
2*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.34	7,14
		Beton cl.C15, m³	0.50		0,5
St 6 (3шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	50,76
2*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.28	17,64
		Beton cl.C15, m³	0.50		1,5
St 7 (1шт)					
12	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 3200		4	5.05	20,2
7*	pl.5 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		23	0.34	7,82
		Beton cl.C15, m³	0.43		0,43
St 8 (1шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	16,92
2	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1520		21	0.28	5,88
		Beton cl.C15, m³	0.50		0,5
St 9 (3шт)					
1*	pl.11 Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2680		4	4.230	50,76
3*	pl.11 Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1120		21	0.25	15,75
		Beton cl.C15, m³	0.25		0,75

- При обнаружении на проектных отметках заложения фундаментов ненесущих грунтов (насыпных, растительного слоя и др.) их необходимо пройти и углубиться в материк на 20см. за счет щебеночной подушки.
- Горизонтальную гидроизоляцию на отм. -0,200 выполнить из слоя цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм.
- Усиление существующих фундаментов (см. деталь на листе 2) осуществить в следующей последовательности:
 - разобрать отмостку, удалив отделку цоколя и произвести отрывку траншей под монолитный пояс;
 - установить опалубку с креплением стенок котлована, установить арматуру, произвести бетонирование.
- Сетки поз.6 укладывать с перехлестом 100мм. Анкера поз.5 8 установить в предварительно просверленные отверстия $\square 16$ мм на цементном растворе.
- Засыпку пазух фундаментов выполнить местным глинистым грунтом (нсл=15+20см) с обязательным уплотнением каждого слоя при оптимальной влажности грунта до $\rho_d = 1,60 \text{ т/м}^3$ с последующим устройством отмостки из бетона кл. В12,5 толщиной 70мм по щебеночному основанию, толщиной 100мм, ширина отмостки 1500мм.
- Размеры и отметки со знаком * подлежат уточнению.
- Производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1, 2, 7
Nr. de inregistrare a proiectului: SV0354/08.06.18
Valabilitate de la 21.07.2016 până la 21.07.2021







Obiect 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			
Poz.1. Bloc administrativ SPF "Toceni"				Faza	Planse
				PE	11
Schema amplasarii consolidarii peretilor. Stilpe St8,9. Spetificatia				"Verilarproiect" S.A.	




- 1.Stratul de acoperire armaturii de lucru este indicat de la marginea armaturii.
2. Armatura longitudinală a grinzilor se va dispune peste marginea nodului cu 500 mm.
- 3.Armatura longitudinală a stîlpilor se va dispune peste margine nodului cu 650 mm.

						Obiect 790-1				-C	
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni "					
						amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data						
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"			Faza	Plansa	Planse
ISP		Gorceacova G.							PE	12	
Inginer		Gorceacova G.									
						Schema amplasarii elementilor anexa intrare			"Verilarproiect" S.A.		


Spetificatia elementelor la schema de consolidare a peretilor(inceput)



Fundații sub pereții despărțitori
(ampasarea vezi.p.SA)



Detaliu
de fixare pereților despărțitori de pereți, planșee și
coloane



poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
Anexa intrare(stilpi)					
15		Ø12A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	155.5	0.888	138,08
6	Сетка Гост23279-2012	4Cp Ø4 Bp-I-100 450x450 ш.т.	18	0.420	7,56
12*	pl.11	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1440	176	0.32	58,44
18		Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	69.0	1.578	108,88
19*	pl.11	Ø6A-I, ГОСТ 5781-82 L= 1100	93	0.244	22,69
20*	pl.11	Ø6A-I, ГОСТ 5781-82 L= 1440	10	0.32	3,2
		Beton cl.C15 , м³	3.8		
Anexa intrare(ригеля, пояса)					
15		Ø12A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	75.0	0.888	66,6
21*	pl.11	Ø6A-I, ГОСТ 5781-82 L= 1510	80	0.34	27,2
27*	pl.11	Ø6A-I, ГОСТ 5781-82 L=1100	61	0.25	15,25
26		Ø6A-I, ГОСТ 5781-82 L=п.м	145.0	0.222	32,19
		Ø10A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	25.0	0.617	15,425
	pl.27	Ø12A-III, ГОСТ 5781-82 L= 650	3	0.58	1,74
		Beton cl.C15 , м³	4.00		
Camasa peretilor					
	pl.4	Ø8 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 300	2400	0.12	
6	Сетка Гост23279-2012	4Cp Ø4 Bp-I-100 Ø4 Bp-I-100 м2	550.0	1.84	
		Beton cl.C15 , м³ fracție mica	27.0		
		Buiandrug B-1,B-1a,B-2.			pl.8
15		Ø12A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	57.6	0.888	
		Ø6A-I, ГОСТ 5781-82 L=п.м	111.0	0.222	
		Beton cl.C15 , м³	0.7		
		Крепление перегородок			
1		Ø12-A-III,ГОСТ 5781-82, l=260	98	0,23	22,54
2		Ø12-A-III,ГОСТ 5781-82, l=210	30	0,19	5,7
MD-5	pl.14	-4x 80,ГОСТ 103-76, l=300	52	0,76	39,52
MD-6	pl.14	-4x 80,ГОСТ 103-76, l=380	76	0,93	70,68

1. Перегородки толщиной 120мм армировать 2Ø4Bp-I с шагом 600мм по высоте, толщиной 190мм армировать 3Ø4Bp-I с шагом 600 мм по высоте.
2. Сварку производить электродами Э 42 А по ГОСТ 9467-75.
3. Крепление перегородок к перекрытию выполнять при свободной длине перегородки >3,0 м
4. Поз 1...2 устанавливать в предварительно просверленные отверстия на цементно- песчанном растворе, не повреждая рабочей арматуры ж/ б. стоек и ригелей

Объект 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			
Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"				Faza	Planse
				PE	13
Spetificatia elementelor la schema de consolidare a peretilor. Sectiunii.				"Verilarproiect" S.A.	





Таблица элементов

Поз.	Схема
2	500 по месту 400
3	100 400 500* 100


Spetificatia elementelor la schema de consolidare a peretelor(sfarsit)

poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit. kg	Nota,masa totala,kg
		consolidarea spaletelor la axa "A", "4", "6".			
1		Ø12A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	56.0	0.888	49.88
2		Ø10 A-I, ГОСТ 5781-82 L=п.м	52.0	0.617	32.08
3		Ø8A-I, ГОСТ 5781-82 L= п.м	32,4	0.397	12.86


Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1, 2, 7
Nr. de inregistrare a vizului: 510254/08.06.18
Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021



MD-5



MD-6





1.Ж/Б рубашку заводить на откос проема на всю толщину.


2.Ж/Б рубашку заводить в ригель по сечению 1-1,2-2.

3.Усиления простенков выполняется в следующем порядке:-в очищенных от штукатурки простенках устраиваются шпонки с ш.600 мм по высоте.-Устанавливается аматура поз.1
-Устанавливаются П-образные хомуты поз.2,которые крепятся между собой посредством Z-образных скоб,пропущенных в просверленные отв.с ш.600 мм по вертикали.(см.чертеж)
-Отверстия тщательно зачеканиваются цементным раствором.
-Устанавливаются сетки поз.6 ,которые крепятся к анкерам.После увлажнения простенка устраивается ж/б рубашка по всему контуру простенка.

						Obiect 790-1 -C		
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir		
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa
ASP		M. Eni					PE	14
ISP		Gorceacova G.						
Injiner		Gorceacova G.				Spetificatia elementelor la schema de consolidare a peretelor.(sfarsit).Seconiuni		"Verilarproiect" S.A.







1. Данный лист смотри совместно с л. 15...20.
2. Обрамление отв. показано условно в верхней и нижней зонах
3. Арматуру сетки в местах отв. прорезать и отогнуть в тело бетона.
4. Арматуру поз. 12 заводить за грань отв на 350 мм в верхней и нижней зонах.



Verificat de proiecte nr. 134 6
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1,2,7
Nr. de inregistrare a vizului: 2023/08.06.18
Valabil: de la 21.07.2018 până la 21.07.2021





						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	17	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii a planseului. (armare de jos)		"Verilarproiect" S.A.	



1. Бетонирование перекрытия вести бетоном кл. В-15 с фракцией щебня 5-10мм с осадкой конуса 4мм.
2. Гильзы для пропуска труб водопровода, электрики и канализации установить с учетом требований соответствующих разделов.
3. Бетонирование перекрытия осуществлять под строгим техническим контролем.
4. Обрамление отверстий в перекрытии условно не показано. (см. л. 15)
5. Арматуру сетки в местах отв. прорезать и отогнуть в тело бетона.

Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1, 2, 7
 Nr. de inregistrare a anexului: 0035/2016
 Valabilitate: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

					Obiect 790-1 -C			
					Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Poz.1. Bloc administrativ SPF "Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni				PE	18	
ISP		Gorceacova G.						
Injiner		Gorceacova G.			Schema amplasarii a planseului. (armare de sus)		"Verilarproiect" S.A.	






Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1.2.7
Nr. de înregistrare a vizului: *SV134/08.06.16*
Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

1.Перекрытие на отм.2.900 м состоит из плиты , системы продольных второстепенных балок и главных балок располагаемых по несущим поперечным стенам,что увеличивает пространственную жесткость здания.

2. Защитный слой рабочей арматуры дан по наружной грани.

						Obiect 790-1		-C	
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data				
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"		Faza	Plansa
ISP		Gorceacova G.						PE	19
Injiner		Gorceacova G.				Schema armarii planseului monolit Sectioni.		"Verilarproiect" S.A.	

13-13




Спецификация материалов на один элемент

poz.	Indicatie	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
МН-1				
1	-10 x 150, Гост 103-86* L=200	1	2.36	2.36
2	Ø12 A-III, Гост 5781-82* L=200	4	0.18	0.72
Итого:				3.08 кг
МН-2				
1	-8 x 200, Гост 103-86* L=300	1	3.77	3.77
2	-8 x 40, Гост 103-86* L=40	4	0.10	0.40
3	Ø10 A-III, Гост 5781-82* L=270	4	0.17	0.68
Итого:				4.85 кг

Таблица элементов

Поз.	Схема
6,(7)	(120) 310 315
8	215 170
3	390 315 200 90 200
5(9)	310 (210) 215
11(11a)	260 R80 1080(2080)



Spetificatia elementelor la schema armarii planseului monolit.


poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
Ригеля, пояса					
1		Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	760.0	1.578	1193.28
2		Ø18 A-III, ГОСТ 5781-82 L= п.м	1020.0	1.997	2036.34
3*	pl.20	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1570	725	0.35	253.75
5*	pl.20	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1210	283	0.27	76.41
6*	pl.20	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1410	480	0.31	148.8
7*	pl.20	Ø8 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1030	16	0.23	3.68
8*	pl.20	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=930	40	0.21	8.4
9*	pl.20	Ø8 A-I, ГОСТ 5781-82 L=1010	1030	0.22	226.6
11*	выпуски под стойки	Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 1340	64	2.12	135.68
11a		Ø16 A-III, ГОСТ 5781-82 L= 2340	48	3.7	177.6
МН-2	pl.20	Деталь закладная МН-2	2	4.85	9.7
		Beton cl.C15, м³	47.5		
Перекрытие					
12	pl.20	Ø8 A-III, ГОСТ 5781-82 L=п.м	39.0	0.395	15.41
СН1	4Cp Ø4 Вр-I-200 Ø4 Вр-I-200 Вх п.м	B =1400 Гост23279-2012 L=п.м	44.80	1.42	63.62
СН2		B =1300 Гост23279-2012 L=п.м	77.00	1.36	104.72
СН3		B =1500 Гост23279-2012 L=п.м	42.70	1.57	66.04
СН4		B =500 Гост23279-2012 L=п.м	4.90	0.56	2.44
СН5		B =1000 Гост23279-2012 L=п.м	8.7	1.01	8.8
СН6	4Cp Ø4 Вр-I-100 Ø4 Вр-I-100 Вх п.м	B = 2200 Гост23279-2012 L=п.м	4.5	2.23	10.04
СН7		B =550 Гост23279-2012 L=п.м	43.00	1.10	47.3
СН8		B =950 Гост23279-2012 L=п.м	126.50	1.88	137.82
СН9		B =1100 Гост23279-2012 L=п.м	35.50	2.12	75.26
СН10	4Cp Ø4 Вр-I-100 Ø4 Вр-I-100 Вх L	B =1400 Гост23279-2012 L=п.м	15.30	2.15	32.88
СН11		B =1800x2800 Гост23279-2012 шт.	1	9.7	9.7
СН12	4Cp Ø4 Вр-I-200 Ø4 Вр-I-200 Вх п.м	B =2500x5100 Гост23279-2012 шт.	1	24.16	24.16
СН13		B =650 Гост23279-2012 L=п.м	48.10	0.73	35.11
СН14	4Cp Ø4 Вр-I-200 Ø4 Вр-I-200 Вх п.м	B =1100 Гост23279-2012 L=п.м	49.80	1.16	57.74
СН15		B =1100 Гост23279-2012 L=п.м	49.80	1.16	57.74
4*	pl.20	Ø8 A-III, ГОСТ 5781-82 L=780	660	0.31	204.6
		Beton cl.C15, м³	28.2		

Примечания:


- Для закладных деталей применяется горячекатанная полосовая сталь группы марок Ст3 по ГОСТ 380-88 и сталь горячекатанная периодического профиля класса А-III.
- Сварку закладных деталей производить с помощью машин-автоматов и полуавтоматов. Соединение в тавр анкерных стержней с плоскими элементами закладных деталей с применением обычной электродуговой сварки допускается только многослойными кольцевыми швами в отверстие или кольцевыми швами в отверстие с раззенковкой.
- Все элементы закладных деталей покрыть антикоррозионным покрытием — двумя слоями эмали ПФ-115 по одному слою грунтовки ГФ-021.

Объект 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP		M. Eni			
ISP		Gorceacova G.			
Injiner		Gorceacova G.			
Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"				Faza	Plansa
				PE	20
Schema armarii planseului monolit Sectiuni. Spetificatia				"Verilarproiect" S.A.	


scara S-1




1-1



2-2




(A)






Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1.2.7
 Nr. de inregistrare a vizului: 870352/08.06.18
 Valabil: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

(B)



						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	21	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Scara S-1.Sectiunea.		"Verilarproiect" S.A.	



Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1, 2, 7
 Nr. de inregistrare a avizului: SV/258/08.06.16
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021



Specificatia etlementilor a scara S-1




poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa unit, kg	Nota, masa totala, kg
Детали					
3		Ø14 A-III, ГОСТ 5781-82 L= м. п.	362.0	1.208	437,29
4		Ø6 A-I ГОСТ 5781-82 L= м. п.	248.0	0.222	55,06
5*	pl.22	Ø6 A-I ГОСТ 5781-82 L=750	95	0.17	16,15
6*	pl.22	Ø6 A-I, ГОСТ 5781-82 L=250	52	0.06	3,12
7*	pl.22	Ø8 A-III, ГОСТ 5781-82 L=770	84	0.30	25,2
C-1	Сетка Гост23279-2012	4Cp Ø4 Bp-I-100 2600x1180	1	5.8	
Beton cl.C15 , м³			3.9		
Пояс на отм.1.575					
1	ГОСТ 5781-82	Ø14A-III, L= м. п.	12.8	1.208	15,46
2*	ГОСТ 5781-82	Ø6 A-I, L=1320	29	0.29	8,41
Beton cl.C15 , м³			0.35		

Поз.	Ведомость деталей	Поз.	Ведомость деталей
2*		6*	
5*		7*	

Примечания:

- Данный лист смотреть совместно с л. 15, 16 и р. SA.
- Защитный слой бетона дан по наружной грани продольной арматуры.
- Длину анкеровки продольных стержней Ø14 A-III принять 500 мм.
- Бетонирование лестницы вести при положительной температуре наружного воздуха мелкозернистым бетоном кл. В15 с фракцией щебня 5...10 мм с осадкой конуса 7-9 см. Распалубку производить только после набора бетоном 100 % прочности. Перерыв в бетонировании на протяжении одного марша запрещается.
- Лестницу бетонировать совместно с бетонированием ригелей и поясов.

						Объект 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	22	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Scara S-1.Sectiunea.Noduri. Specificatia elementilor .		"Verilarproiect" S.A.	




Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1, 2, 7
Nr. de înregistrare a vizului: 11035/08.06.18
Valabilă de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

1. Înădirea armaturii longitudinale a grinzilor și a centurilor se va executa (la necesitate) prin sudură de tip C23-Pa după GOST 14098-2014 la distanță 1/4 a traveii de la punctul de rezemare cu electrozii Э42А după GOST 9467-75
2. La executarea lucrărilor de betonare se vor prevedea ancorele pentru fixarea grinzilor și cosoroabelor.
3. Хомуты ригелей по сеч. 6-6, 7-7 устанавливаются с ш.100мм на длине 1/4 пролета от опор, на остальной части длины с ш.200 мм.


						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF "Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	23	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii elementilor din BA a mansardei. Cofraj.		"Verilarproiect" S.A.	

						Obiect 790-1 -C				
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir				
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data					
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"		Faza	Plansa	Planse
ISP		Gorceacova G.						PE	24	
Injiner		Gorceacova G.								
						Stilpe BA a mansardei.Sectiune. Specificatia elementelor .		"Verilarproiect" S.A.		






Условные обозначения

Позиция верхней продольной арматуры
 количество стержней
 1 (2 шт.)
 1 (2 шт.)
 Позиция нижней продольной арматуры
 количество стержней




- На плане проставлена продольная арматура поясов и ригелей в верхней и нижней зонах и поперечная арматура ригелей.
- Стыковку продольных стержней рабочей арматуры монолитных ригелей и поясов рам мансарды производить сваркой в нахлестку соединением С23-Рэ по ГОСТ 14098-2014, стыковку ар-ры ригелей выполнять на расстоянии 1/4 пролета от опоры.
- При бетонировании ригелей рам заложить анкера для крепления деревянных элементов кровли и закладные детали для крепления металлической балки Вм1
- Поз.7 по осям 1 и 6 устанавливать с ш.100 мм у опор на участках равных 600 мм.

						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	25	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii elementilor din BA a mansardei.Armare		"Verilarproiect" S.A.	



Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1,2,7
Nr. de inregistrare a vizitului: SV039/000618
Valabilitate: de la 21.07.2016 pînă la 21.07.2021

Анкера А-1 и А-2 заложить в процессе бетонирования ригелей.



						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data				
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ISP		Gorceacova G.					PE	26	
Injiner		Gorceacova G.							
						Schema amplasarii elementilor din BA a mansardei.Sectiune.	"VerilarproiectL" S.A. Licenta: Nr. 049641din 18.08.2010		








Таблица элементов

Поз.	Схема
A-2	резьба M12 290 350 R60 50
A-1	резьба M12 100 540 R60 50
10	320 180



Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1, 2, 7
 Nr. de inregistrare a vizului: *SV/035/08.06.18*
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

Общие примечания см.л.21,24.						Obiect 790-1 -C		
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir		
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Planse
ASP		M. Eni					PE	27
ISP		Gorceacova G.						
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii elementilor din BA a mansardei. Noduri.		"VerilarproiectL" S.A. Licenta: Nr. 049641din 18.08.2010



Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
 Domeniile: B.1.2.7
 Nr. de înregistrare a vizului: 10035/2021
 Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	29	
ISP		Gorceacova G.							
Injiner		Gorceacova G.				Schema amplasarii elementilor din lemn a sarpanții .		"Verilarproiect" S.A.	

Fig. 1

Technical drawing of a roof structure (Fig. 1) showing a cross-section and plan view. The cross-section shows a gabled roof with rafters (1), ridge purlin (2), roof purlins (3), roof sheathing (4), roof cladding (5), and roof insulation (6). The plan view shows the layout of the roof with dimensions and grid lines A-D. Key dimensions include a total width of 15200mm and a total length of 6950mm. The drawing is labeled 'Fig. 1' and includes a title block with the text 'SCEACOVA G' and 'Seria 100'.

4. Pop
150x120

7.550

5.950

"7"

2. Capriori
50x150(h)

1. Cosoroaba
150x120(h)

"8"

14. Балки подшивного потолка, 50x150(h)

400 400 2400 400 400





2000 2000

3



13. Брус крепления балок подшивного потолка 100x100

Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1.2.7
Nr. de înregistrare a "wizului" SV0033/00.01.16
Valabilită de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

						Obiect 790-1 -C					
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni " amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data				Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"					
ISP		Gorceacova G.							PE	30	
Injiner		Gorceacova G.									
						Sarpanta . Sectionii			"Verilarproiect" S.A.		



Детали соединения












Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1, 2.7
Nr. de înregistrare a vizului: SV 0352/08.06.2016
Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

Примечания:





1. Для несущих конструкций покрытия мансарды применяется древесина хвойных пород, не ниже второго сорта, влажностью не более 20 %.
2. При монтаже деревянных конструкций руководствоваться рекомендациями NCM A.08.01-2016.
3. Под все деревянные элементы соприкасающиеся с металлом и железобетоном проложить 1 слой рубероида.
4. Все деревянные элементы антисептировать и обработать антипереном по СНиП 2.03-II-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. Все металлические элементы защитить от коррозии путем окраски масляными либо эмалиевыми красками за 2 раза по огрунтованной поверхности.
6. Все стропила поз.2 по узлу "5" крепить через металлический уголок Мд-4.

						Obiect 790-1				-C		
						Reabilitarea si extinderea SPF " Toceni "						
						amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir						
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data							
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"				Faza	Plansa	Planse
ISP		Gorceacova G.								PE	31	
Injiner		Gorceacova G.				Sarpanta . Sectiunii Noduri sarpanta 12...14				"Verilarproiect" S.A.		



Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1, 2, 7
Nr. de inregistrare a vizului: SV035/08.08.18
Valabil: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF "Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP		M. Eni					PE	32	
ISP		Gorceacova G.				Noduri sarpanta 1...8	"Verilarproiect" S.A.		
Injiner		Gorceacova G.							




Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1, 2, 7
Nr. de inregistrare a vizuinei: 810151/08.06.18
Valabilitate de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

Спецификация материалов на деревянные конструкции кровли и чердака


Poz.	Indicatie	Denumire	Kon.	Masa, unit., kg	Nota
Деревянные элементы				(V/m³)	
1	ГОСТ 8486-86E	Cosoroaba , 150x120(h), L= п. м.	82.0	1.48	✓
2	ГОСТ 8486-86E	Capriori , 50x150(h), L= п. м.	655.0	4.91	✓
3	ГОСТ 8486-86E	Половая доска 22x100, m3		3.50	✓
4	ГОСТ 8486-86E	Pop, 120x150, L= п. м.	60.0	1.10	✓
5	ГОСТ 8486-86E	Coama, 100x200(h), L= п. м.	88.6	1.77	✓
6	ГОСТ 8486-86E	Балка, 120x150(h), L= п. м.	3.2	0.06	✓
7	ГОСТ 8486-86E	Talpa, 150x100(h), L= п. м.	1.3	0.01	✓
8	ГОСТ 8486-86E	Tirant, 50x150, L= п. м.	37.0	0.28	✓
9	ГОСТ 8486-86E	Накладка, 50x150(h), L= п. м.	30.0	0.27	✓
10	ГОСТ 8486-86E	Cleste, 100x200(h), L= п. м.	15.3	0.31	✓
11	ГОСТ 8486-86E	Coama, 120x150(h), L= п. м.	7.6	0.14	✓
12	ГОСТ 8486-86E	Tirant, Балка- 50x150(h), L= п. м.	39.0	0.29	✓
13	ГОСТ 8486-86E	Брус, 100x100, L= п. м.	55.6	0.56	✓
14	ГОСТ 8486-86E	Балки, 75x150(h), L= п. м.	413.5	4.70	✓
15	ГОСТ 8486-86E	Брус, 200x100(h), L= п. м.	49.8	1.00	✓
16	ГОСТ 8486-86E	Опорный брус 50x60 L=п.м.	69.5	0.38	✓
Объем древесины V, м³:				20.76	✓
Монтажные детали кровли.					
МД-1	ГОСТ 19903-74	—4x200x200	160	1.26	
МД-2	ГОСТ 19903-74	—4x200x230	71	1.44	
МД-3*	КР	└90x65	42	0.09	
МД-4	ГОСТ 8509-93	└75x6 L=80	52	0.55	
Bm-1	ГОСТ 8240-93	└20 L=п.м	49.2	18.4	

- Все сварные соединения-сварка ручная или механизированная.
- Высоту сварных швов принять равной минимальной толщине свариваемых элементов более 6мм.
- Электроды принять типа Э 42А по ГОСТ 9467-75*.
- Монтажные соединения на болтах нормальной точности
- Все металлические конструкции окрасить:
Грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 — 1 слой
Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-78 — 2 слоя.
- * -МД3- крепежный перфорированный оцинкованный уголок прокатный усиленный 90x90x65x2 -КР
- Для стальных элементов применяется сталь марки С245 по ГОСТ 27772-88*.
- Дополнительные элементы по кровле см.л.33.


МД-1
Общий вид



МД-1
Развертка



МД-2
Общий вид





МД-2
Развертка



						Obiect 790-1 -C			
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data	Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"	Faza	Plansa	Planse
ASP	ISP	Injiner	M. Eni	Gorceacova G.	Gorceacova G.		PE	33	
						Noduri sarpanta 10...11	"Verilarproiect" S.A.		

Schema amplasarii elementilor scara de evacuare




Verificator de proiecte nr. 134
SVISTUNOV VICTOR
Domeniile: B.1.2.7
Nr. de inregistrare a vizului: SV12352/06.06.18
Valabilă: de la 21.07.2016 până la 21.07.2021

Ведомость элементов

Марка элемента	Сечение			Усилие для крепления			Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	A, kH	N, kH	M, kHm		
Kp1		1	16				C235	
		2	L 63x5				C235	
		3	-δ=6				C235	
a	[		16				C235	
b	[		12				C235	
c	L		L 63x5				C235	
d			Рифл. сталь -δ=5				C235	
e			Рифл. сталь -δ=5				C235	

2 - 2



Спецификация материалов на эвакуационную лестницу

Poz.	Indicatie	Denumire	Cont.	Masa, unit., kg	Nota
		Beton cl.C15 , m³	0.65		

Все металлические элементы защитить от коррозии путем окраски масляными красками за 2 раза по огрунтованной поверхности.



Obiect 790-1 -C					
Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir					
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data
ASP				M. Eni	
ISP				Gorceacova G.	
Injiner				Gorceacova G.	
Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"				Faza	Plansa
				PE	34
Schema amplasarii elementilor scara de evacuare				"Verilarproiect" S.A.	

						Obiect 790-1		-C	
						Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni,r-n Cantemir			
Schimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	Data				
ASP		M. Eni				Poz.1. Bloc administrativ SPF"Toceni"		Faza	Plansa
ISP		Gorceacova G.						PE	36
Injiner		Gorceacova G.							
						Etlementilor a suport pentru cos ventilare		"Verilarproiect" S.A.	