

Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii, din satul Ustia, raionul Dubasari etapa III

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 727 364,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei si ampriza drumului)	100 m3	0,948	1 012,50 0,00	959,85 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	180,250	8,82 0,00	1 589,16 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	0,948	202,54 22,64	192,01 21,46
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea santului lateral)	100 m3	0,149	1 011,74 0,00	150,75 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	28,880	8,82 0,00	254,60 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	0,149	204,03 22,82	30,40 3,40
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului pentru acostamente rambleiate)	100 m3	0,208	1 012,50 0,00	210,60 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	37,730	8,81 0,00	332,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,830	141,78 0,00	543,00 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,090	1 513,93 0,00	1 650,18 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului pentru consolidarea in spatele bordurii	100 m3	0,013	1 003,85 0,00	13,05 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,490	8,85 0,00	22,04 0,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	0,013	19,23 19,23	0,25 0,25
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (inspatele bordurii)	100 m3	0,013	1 024,62 556,92	13,32 7,24
Total 1.Lucrari de terasament						5 961,71
Incluziv salariu						32,35
		2. 2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
15	DI118	Decaparea mecanizata a structurii din nisip-pietris existente hmed=0,2m	m3	348,440	38,38 9,14	13 374,00 3 185,44
16	TsC03F1	(Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,480	1 012,50 0,00	3 523,50 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	487,820	8,82 0,00	4 300,46 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	3,480	202,66 22,66	705,25 78,85

1	2	3	4	5	6	7
19	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32mm, conf.CM SR EN 13242+A1:2010, H=0,1M	m3	174,900	542,39 23,28	94 863,91 4 072,39
20	DA10B	Executia stratului de baza din amestec din piatra sparta LA30(fr.0-31,5mm)-60% material nou conform SM SR EN 13242+A1:2010, cu adaos de material decapat din piatra sparta-40%, intreg amestec tratat cu ciment, clasa Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015, h=0,20m	m3	349,800	813,84 55,38	284 680,97 19 371,36
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,180	10 264,68 0,00	12 112,32 0,00
22	DB16H k=1,125	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (MAS 16rul. liant 50/70 conform CP D 02.25-2021, h=0,05m, cu norma de consum 0,0972t/m2, din normativ se exclude nisip bituminat , otel patrat lam.cald 1t=30mm) k=1,25	m2	1 815,00 0	222,04 3,93	403 009,16 7 138,65
Total 2. Amenajarea si constructia sistemului rutier						816 569,57
Incluziv salariu						33 846,69
		3. 3. Montarea bordurii				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,680	481,19 62,28	327,21 42,35
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0,059m3/ml)	m	12,000	263,40 42,79	3 160,83 513,51
Total 3. Montarea bordurii						3 488,04
Incluziv salariu						555,86
		4. 4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale				
25	DI118	Decaparea mecanizata a structurii din nisip-pietris existente hmed=0,4m	m3	176,400	38,38 9,14	6 770,51 1 612,63
26	TsC03F1	(Incarcarea materialului din decapare) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	1,764	1 012,50 0,00	1 786,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	246,960	8,82 0,00	2 177,02 0,00
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	1,764	202,76 22,65	357,66 39,96
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,410	141,67 0,00	624,75 0,00
30	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,323	1 514,28 0,00	2 003,39 0,00
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,760	481,16 62,26	365,68 47,32
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0,059m3/ml)	m	12,000	266,42 42,79	3 197,01 513,51
33	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32mm, conf.CM SR EN 13242+A1:2010, H=0,1M	m3	41,670	542,38 23,28	22 601,17 970,25
34	DA10B	Executia stratului de baza din amestec din piatra sparta LA30(fr.0-31,5mm)-60% material nou conform SM SR EN 13242+A1:2010, cu adaos de material decapat din piatra sparta-40%, intreg amestec tratat cu ciment, clasa Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015, h=0,20m	m3	88,200	813,84 55,38	71 780,25 4 884,38
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,287	10 281,11 0,00	2 950,68 0,00
36	DB16H k=1,125	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (MAS 16rul. liant 50/70 conform CP D 02.25-2021, h=0,05m, cu norma de consum 0,0972t/m2, din normativ se exclude nisip bituminat , otel patrat lam.cald 1t=30mm) k=1,25	m2	441,000	222,04 3,93	97 921,23 1 734,48

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal in spatele bordurei)	100 m3	0,021	1 264,29 0,00	26,55 0,00
38	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,750	8,90 0,00	15,58 0,00
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	1,630	19,50 19,50	31,78 31,78
40	DI119	Fundatii monolite , pinten din beton C20/25 (2.50,3.0, 3.50, 4.50, 5.50, 6.0, 6.50)x0,40x0,50m	m3	4,700	2 277,23 203,94	10 702,97 958,50
Total 4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale						223 312,28
Incluziv salariu						10 792,81
		5. Amenajarea si constructia acceselor in curti				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,440	1 012,50 0,00	445,50 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	83,160	8,81 0,00	733,02 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	0,440	202,59 22,59	89,14 9,94
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,402	141,76 0,00	198,75 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	1 514,93 0,00	636,27 0,00
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	14,670	481,14 62,30	7 058,32 913,93
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,	m	90,500	109,75 18,88	9 932,64 1 708,55

1	2	3	4	5	6	7
		aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8cm, beton C16/0 sub piatra de bordura PB 100.20.8 CU coeficientul de consum 0,019m3/ml)				
48	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32mm, conf.CM SR EN 13242+A1:2010, H=0,1M	m3	22,000	542,39 23,28	11 932,56 512,25
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,095	10 280,42 0,00	976,64 0,00
50	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16, rul. liant 50/70, conform CP cu norma de consum 0,102 t/m2	m2	140,150	182,76 7,55	25 613,91 1 058,36
Total Amenajarea si constructia acceselor in curti						57 616,75
Incluziv salariu						4 203,03
		6. 6. Amenajarea trotuarelor				
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covatei trotuarului)	100 m3	0,332	1 012,50 0,00	336,15 0,00
52	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	62,230	8,82 0,00	548,72 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din normativ)	100 m3	0,332	203,01 22,74	67,40 7,55
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,320	141,64 0,00	470,25 0,00
55	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,997	1 513,75 0,00	1 509,21 0,00
56	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3	33,100	542,39 23,28	17 953,02 770,70

1	2	3	4	5	6	7
		amestec de agregate fr.0-32mm, conf.CM SR EN 13242+A1:2010, H=0,1M				
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8cm, beton C16/0 sub piatra de bordura PB 100.20.8 CU coeficientul de consum 0,019m3/ml)	m	124,500	109,74 18,88	13 662,26 2 350,43
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010)	m2	395,950	312,88 37,51	123 886,19 14 850,60
Total 6. Amenajarea trotuarelor						158 433,20
Incluziv salariu						17 979,28
		7. 11.Lucrari pentru siguranta rutiera				
59	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	11,000	928,59 68,59	10 214,53 754,53
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat dimens.indicat. 900mm(B1)	buc	8,000	785,81 27,69	6 286,47 221,51
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat dimens.indicat. 600x600mm (B3, B4)	buc	2,000	855,81 27,69	1 711,62 55,38
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat dimens.indicat. 600 mm (D3)	buc	2,000	845,81 27,69	1 691,62 55,38
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat dimens.indicat. 600 mm (C1)	buc	1,000	790,81 27,69	790,81 27,69
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat dimens.indicat. 600 mm (C29)	buc	1,000	860,81 27,69	860,81 27,69
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	900,81 27,69	1 801,62 55,38

1	2	3	4	5	6	7
		dimens.indicat. 850x850mm G2)				
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat dimens.indicat. G71,G72(500x6540mm)	buc	2,000	990,81 27,69	1 981,62 55,38
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat dimens.indicat. 700mm(A23)	buc	1,000	847,81 27,69	847,81 27,69
68	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat dimens.indicat. 600x200mm(P8)	buc	1,000	385,81 27,69	385,81 27,69
69	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	70,290	135,04 29,58	9 491,82 2 078,95

Total 11.Lucrari pentru siguranta rutiera						36 064,54
Incluziv salariu						3 387,27

Total	lei	1 301 446,09
Asigurarea medicala	24,00 %	16 991,35
Total	100,00 +	1 318 437,44
Cheltuieli de regie	6,00 %	79 106,25
Total	100,00 +	1 397 543,69
Beneficiu de deviz	3,00 %	41 926,31
Total	100,00 +	1 439 470,00
TVA	20,00 %	287 894,00

Total deviz: **1 727 364,00**
Incluziv salariu **70 797,29**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)