

**Finisarea lucrarilor de
constructie a gradinitei de copii
nr.3 din com.Sipoteni etapa VI-a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Bloc J. Incalzirea

Valoarea de deviz 219 605 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari sanitare				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-600(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	2,000	580,303 26,285	1 160,606 52,570
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-700(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	1,000	605,303 26,285	605,303 26,285
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-800(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	2,000	635,303 26,285	1 270,606 52,570
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-900(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	3,000	677,303 26,285	2 031,909 78,855
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-1000(in complet cu supapa de aer	buc	4,000	719,303 26,285	2 877,212 105,140

1	2	3	4	5	6	7
		si „zaglusca „/				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-1100(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	2,000	$\frac{770,188}{34,170}$	$\frac{1\ 540,377}{68,341}$
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-1200(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	5,000	$\frac{841,188}{34,170}$	$\frac{4\ 205,942}{170,852}$
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-1300(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	7,000	$\frac{894,189}{34,171}$	$\frac{6\ 259,320}{239,194}$
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-1400(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	12,000	$\frac{936,859}{34,170}$	$\frac{11\ 242,302}{410,046}$
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/Korado 22-RK 500-1500(in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	1,000	$\frac{1\ 076,189}{34,171}$	$\frac{1\ 076,189}{34,171}$
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Korado 22-RK 500-1700 in complet cu supapa de aer si „zaglusca „/	buc	4,000	$\frac{1\ 102,753}{42,056}$	$\frac{4\ 411,010}{168,224}$
12	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm /Korado 22 RK 500-2200 in complrt cu elemente de sustinere,robinet de aeresire,dop /	buc	1,000	$\frac{1\ 348,746}{52,570}$	$\frac{1\ 348,746}{52,570}$
13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	66,000	$\frac{28,955}{15,771}$	$\frac{1\ 911,030}{1\ 040,886}$
14	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	495,000	$\frac{43,490}{18,400}$	$\frac{21\ 527,699}{9\ 107,753}$

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
15	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	44,000	<u>57,655</u> 21,028	<u>2 536,811</u> 925,232
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 20,0 mm,	buc	65,000	<u>10,691</u> 7,886	<u>694,883</u> 512,558
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	95,000	<u>12,843</u> 9,463	<u>1 220,047</u> 898,947
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	495,000	<u>5,731</u> 4,731	<u>2 836,994</u> 2 341,994
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	495,000	<u>4,206</u> 4,206	<u>2 081,772</u> 2 081,772
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1/автоматический воздухопроводчик д=15мм /	buc	18,000	<u>110,921</u> 7,886	<u>1 996,583</u> 141,939
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/кран шаровый полнопроходной спускной д=15мм /	buc	11,000	<u>63,181</u> 7,885	<u>694,994</u> 86,740
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	13,000	<u>94,281</u>	<u>1 225,656</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/кран шаровый полнопроходной спускной d=20мм /			7,885	102,511
23	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm /Радиаторный регуляторный RTD/N/RTD 3640 d=20mm /	buc	44,000	492,992 199,766	21 691,666 8 789,704
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/Клапан термостатический d=20мм RLV-S угловой в комплекте с термоголовлой	buc	44,000	83,481 7,886	3 673,177 346,962
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				100 120,834 27 835,816
		1.2. Pardosele calde				
25	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv /Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, колектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода d=15мм-2шт.колекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температурюT=35C-11 компл.кран шаровой латунь d=25мм-2шт в=20мм - 8шт.вентиль сливной d=15мм- 1шт автоматический воздуховодчик Дуб=2шт /	m2	50,000	354,806 215,537	17 740,320 10 776,850
26	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5mm L=0.6m	buc	26,000	54,335 26,285	1 412,710 683,410
27	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	10,000	49,660 26,285	496,600 262,850

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5mm L=0.5m				
28	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50x3.5mm L=0.5m	buc	2,000	50,785 26,285	101,570 52,570
		Total Pardosele calde Inclusiv salariu				19 751,200 11 775,680
		<i>Total</i>	lei			119 872,034
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			8 912,587
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			6 366,861
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			10 812,119
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 757,816
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				154 721,417 39 611,496
		2. Lucrari de montare				
29	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm /Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV Ру=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M f-ma Danfos	buc	9,000	208,166 199,766	1 873,494 1 797,894
		<i>Total</i>	lei			1 873,494
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			404,526
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			5,292
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			898,947
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			190,937
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 373,196 1 797,894
		3. Utilaj				
30		Автоматический балансировочный клапан муфтовый д=20мм ASV-PV	buc	2,000	8 800,000 0,000	17 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Рy=1,0МПа в комплекте с 2-я импульсными трубками Ду10 =1,5м нипель заглушка клапан ASV-M Danfos				
31		Узел регулировки с фиксированной точки температуры на 2 отвода в комплекте насос UPS 26-60-1 шт, колектор распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15мм-2шт.колекторный шкаф 450* 400* 100 мм с комплектом для напольной установки 1 шт узел регулирования температуры с фиксированный температюТ=35С-11 компл.кран шаровой латунь д=25мм-2шт в=20мм - 8шт.вентиль сливной д=15мм- 1шт автоматический воздуховодчик Дуб=2шт /	buc	1,000	7 307,000 0,000	7 307,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 907,000

		Total	lei	183 004
		TVA	20,00 %	36 601
		Total deviz: Inclusiv salariu		219 605 41 412

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)