

Teren minifotbal din satul Leuseni, raionul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Teren minifotbal s.Leuseni

Valoarea de deviz 1 076 442,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4000	28,35 0,00	181,44 0,00
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,4000	871,50 451,50	5 577,60 2 889,60
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,0000	166,00 166,00	1 660,00 1 660,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,0000	122,80 100,00	5 403,20 4 400,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor	m3	7,0000	2 795,98 225,00	19 571,85 1 575,00
6	CC02D2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	185,9000	27,33 1,70	5 079,72 316,03
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,0000	176,51 29,50	19 063,08 3 186,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,8000	474,05 49,50	36 407,04 3 801,60
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,8000	474,05 49,50	21 237,44 2 217,60
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,0000	474,05 49,50	15 169,60 1 584,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,2000	397,05 45,00	7 623,36 864,00
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0,9	m2	640,0000	137,56 6,18	88 036,00 3 952,00
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts=20kg/m2)	m2	640,0000	242,76 6,18	155 363,77 3 952,00
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m	160,0000	57,88 2,70	9 260,16 432,00
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	2,7600	17 490,20 2 000,00	48 272,95 5 520,00

1	2	3	4	5	6	7
		usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm-22 buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m				
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	140,4000	123,41 43,00	17 326,76 6 037,20
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11.0m; 60x20x2.5L=7.4m)	m2	7,5000	1 930,71 85,50	14 480,36 641,25
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80 x 80 cm, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50x150mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,0000	317,97 82,50	43 243,37 11 220,00
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	259,2000	178,39 92,50	46 239,31 23 976,00
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2.0mm, cu inaltimea la coama de 2.00m (se exclude stilpi si piatra sparta)	m	104,0000	294,95 82,50	30 675,22 8 580,00
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2	208,0000	70,45 7,00	14 653,60 1 456,00
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport-porti de fotbal	buc	2,0000	6 200,84 1 461,00	12 401,68 2 922,00
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	47,41 37,50	4 741,40 3 750,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300	1 536,33 0,00	46,09 0,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	3,0000	166,00 166,00	498,00 498,00
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,6000	474,05 49,50	6 447,08 673,20
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,0000	152,54 15,00	15 863,64 1 560,00
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,0000	324,28 52,20	58 369,50 9 396,00
		<i>Total</i>	lei			702 893,22
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			25 694,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			11 577,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			107 323,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			42 374,44
		Total Teren minifotbal 32.0x20.0m Inclusiv salariu				889 863,33 107 059,48
		2. Iluminarea				
29	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc	4,0000	150,50 114,50	602,00 458,00
30	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	204,60 170,50	818,40 682,00

1	2	3	4	5	6	7
31	pret de piata	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 620,40
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			273,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			26,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			1 314,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			211,76
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				4 446,82 1 140,00
		3. Utilaj				
32	pret de piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,0000	668,00 0,00	2 672,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 672,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			53,44
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 725,44

		Total	lei			897 035,59
		TVA	20 %			179 407,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 076 442,71 108 199,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren minifotbal din satul
Leuseni, raionul Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teren minifotbal s.Leuseni**

Valoarea de deviz 1 076 442,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,8000	50,00	1 140,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,7200	50,00	1 686,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3206	50,00	316,03
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,5200	50,00	7 176,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,6000	50,00	12 930,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,8600	50,00	1 343,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	248,4720	50,00	12 423,60
8.	7137010011500	Electrician	h-om	3,5200	50,00	176,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	607,0940	50,00	30 354,70
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4250	50,00	71,25
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,1200	50,00	1 456,00
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,2000	50,00	360,00
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,6000	50,00	4 830,00
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000	50,00	920,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,6000	50,00	18 030,00
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,3300	50,00	4 416,50
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6880	50,00	284,40
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,7200	50,00	8 336,00
19.	9312040019600	Sapator	h-om	39,0000	50,00	1 950,00
		Total manopera				108 199,48

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	50,00	20,00
2.	1019852	Vopsea	kg	2,0000	58,20	116,40
3.	14111222017521 6	Piatra sparta 20/40mm	m3	51,5200	350,00	18 032,00
4.	14111222017523 2	Piatra sparta 40/70mm	m3	88,3200	350,00	30 912,00
5.	14111222017528	Piatra sparta 5/20mm	m3	36,8000	350,00	12 880,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,6400	350,00	5 474,00
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260	350,00	254,10
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,8314	350,00	1 690,99
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1760	350,00	411,60

11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8317	350,00	2 041,10
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9000	350,00	315,00
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,6800	350,00	4 788,00
14.	14211022005525	Savura din granit 0/4mm	m3	21,1200	300,00	6 336,00
15.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 812,800 0	0,80	10 250,24
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,5680	45,00	1 195,56
17.	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	buc	218,4000	60,00	13 104,00
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,8693	6 500,00	31 650,45
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	6 500,00	195,00
20.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	6 500,00	7 722,00
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	6 500,00	195,00
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0120	6 500,00	78,00
23.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,5000	1 800,00	13 500,00
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2760	68,00	18,77
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1794	36,50	6,55
26.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	119,3400	55,60	6 635,30
27.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820	60,00	106,92
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	36,95	27,71
29.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,0640	50,00	2 203,20
30.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,2520	55,00	1 003,86
31.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,6960	60,00	2 021,76
32.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,0480	48,96	5 583,79
33.	2430226109300	Diluant organic	kg	137,3760	80,00	10 990,08
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,9280	65,00	2 920,32
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	421,4400	3,00	1 264,32
36.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,0000	3,00	864,00
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,2350	3,00	960,70
38.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 939,6650	3,00	5 819,00
39.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,0000	3,00	14 256,00
40.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	182,7000	155,00	28 318,50
41.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,1346	1 000,00	17 134,60
42.	26661228002185	Bordura 180x300x1000	m	108,5400	90,00	9 768,60
43.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	104,5200	85,00	8 884,20
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199,8000	5,00	999,00
45.	2710602200000120	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	190,5475	25,00	4 763,69
46.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	74,8800	25,00	1 872,00
47.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	50,00	232,70
48.	27321036462510	Plasa Rabit 45x45x2.5mm	m2	296,4000	52,44	15 543,22
49.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm,	m2	659,8592	190,00	125 373,25

		PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2				
50.	27744135904011	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30 kg/m3	m2	659,8592	75,00	49 489,44
51.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,3011	60,00	10 878,07
52.	27744135904022	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	576,5760	60,00	34 594,56
53.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,5172	38,00	4 579,65
54.	27744135904055 2	Linii de marcaj albe	m	171,2000	40,00	6 848,00
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,5200	15,00	82,80
56.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 815,2000	15,00	42 228,00
57.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,6000	15,00	264,00
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,9400	28,00	446,32
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8625	70,00	60,38
60.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2420	70,00	86,94
61.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,9400	2,05	36,78
62.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,0000	1,06	31,80
63.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,0000	2,00	60,00
64.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,9400	2,30	41,26
65.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,9400	2,50	44,85
66.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,0000	1,02	30,60
67.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,7620	40,00	30,48
68.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,6000	120,00	432,00
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9670	0,00	0,00
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,5380	0,00	0,00
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0279	0,00	0,00
72.	4100126202818	Apa	m3	18,6400	0,00	0,00
73.	578*77	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	300,00	1 200,00
74.	578*778	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79 cu panou solar	buc	4,0000	668,00	2 672,00
Total materiale de constructii						582 881,91

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2000	45,00	144,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,9500	600,00	4 770,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,2880	35,00	2 740,08
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000	1,00	450,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,1440	35,00	1 370,04
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0800	45,00	93,60
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2096	150,00	181,44
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9600	300,00	2 688,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1317	350,00	46,09

10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	350,00	44,10
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2000	110,00	462,00
12.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,6080	45,00	207,36
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	45,00	17,96
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6640	45,00	74,88
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,4640	45,00	1 010,88
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1920	200,00	38,40
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,4400	180,00	979,20
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4140	500,00	207,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7500	480,00	840,00
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,1200	35,00	739,20
Total utilaje de constructii						17 104,23

Total	lei	897 035,59
TVA	20 %	179 407,12

Total deviz:

1 076 442,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren minifotbal din satul Leuseni,
raionul Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			28,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	150,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			181,44
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			871,50 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			5 577,60
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			166,00 166,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			1 660,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			122,80 100,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	50,00	96,00
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	15,00	6,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	35,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			5 403,20
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor	m3			2 795,98 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	50,00	205,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 000,00	1 040,37
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	3,00	831,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	262,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 571,85
6	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			27,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	50,00	1,70
	2710602200000120	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
		<i>Total</i>	lei			5 079,72
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			176,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	26661228002185	Bordura 180x300x1000	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			19 063,08
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3			474,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175232	Piatra sparta 40/70mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			36 407,04
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			474,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175216	Piatra sparta 20/40mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			21 237,44
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3			474,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14111222017528	Piatra sparta 5/20mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			15 169,60
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3			397,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	142110220055525	Savura din granit 0/4mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			7 623,36
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0,9	m2			137,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,18
	27744135904011	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30 kg/m3	m2	1,0300	75,00	77,33
	27744135904022	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,9000	60,00	54,05
		<i>Total</i>	lei			88 036,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts=20kg/m2)	m2			242,76 6,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,18
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2	m2	1,0300	190,00	195,90
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	60,00	17,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	38,00	4,12
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,80	16,02
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	45,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	45,00	1,58
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	180,00	1,53
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	200,00	0,06
		Total	lei			155 363,77
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m			57,88 2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,00	2,70
	277441359040552	Linii de marcaj albe	m	1,0700	40,00	42,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	38,00	12,16
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	45,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	45,00	0,20
		Total	lei			9 260,16
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm-22 buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m	t			17 490,20 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	15,00	15 300,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,30	14,95
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,05	13,33
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,50	2,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	68,00	6,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	15,00	30,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		Total	lei			48 272,95
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 strat-uri, manual	m2			123,41 43,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	65,00	20,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	55,00	7,15
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	55,60	47,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	45,00	2,70
		Total	lei			17 326,76
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11.0m; 60x20x2.5L=7.4m)	m2			1 930,71 85,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,06	4,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,02	4,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,95	3,69
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	70,00	8,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			14 480,36
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80 x 80 cm, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50x150mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m			317,97 82,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03573	6 500,00	232,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	28,00	3,22
		Total	lei			43 243,37
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			178,39 92,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	50,00	8,50
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	48,96	21,54
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	60,00	7,80
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	80,00	42,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	45,00	3,15
		Total	lei			46 239,31
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2.0mm, cu inaltimea la coama de 2.00m (se exclude stilpi si piatra sparta)	m			294,95 82,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	13,50
	27321036462510	Plasa Rabit 45x45x2.5mm	m2	1,9000	52,44	149,45
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	18,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	600,00	45,00
		Total	lei			30 675,22
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2			70,45 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	50,00	7,00
	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	buc	1,0000	60,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			14 653,60
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport-porti de fotbal	buc			6 200,84 1 461,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	50,00	137,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	50,00	125,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	50,00	671,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	50,00	460,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	50,00	67,00
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	50,00	116,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	3,00	466,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	350,00	127,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,45
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	6 500,00	3 861,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	40,00	15,24
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	60,00	53,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	0,00	0,00
		Total	lei			12 401,68
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,41 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		Total	lei			4 741,40
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,33
		Total	lei			46,09
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			166,00 166,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
		Total	lei			498,00
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			474,05 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		Total	lei			6 447,08
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			152,54 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			15 863,64
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			324,28 52,20

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00	79,20
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			58 369,50
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc			150,50
						114,50
	1	Muncitor	h-om	2,2900	50,00	114,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	45,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			602,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			204,60
						170,50
	1	Muncitor	h-om	3,4100	50,00	170,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	58,20	29,10
		<i>Total</i>	lei			818,40
31	pret de piata	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc			300,00
						0,00
	578*77	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
		3. Utilaj				
32	pret de piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc			668,00
						0,00
	578*778	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79 cu panou solar	buc	1,0000	668,00	668,00
		<i>Total</i>	lei			2 672,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.