

**CAIETUL DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ
LUCRĂRI DE REPARAȚIE A STR. MARIA DRĂGAN/DIMITRIE CANTEMIR (L 70M*3M,
ТОЛИЩ. БЕТОННОГО ПОЛОТНА 150MM)**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Ремонт дорог				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	2,10		
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,70		
3	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	22,50		
4	IzF03A2	Strat polietilena	m2	210,00		
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (gr. min 4mm)	kg	417,06		
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	210,00		
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	72,00		

Total:

Прямые затраты	lei		
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %	24,00 %		
Cheltuieli de transport si depozitare (ПЗ) * 12 %	12,00 %		
TOTAL: ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +		
Cheltuieli de regie: (TOTAL:) * 14,5 %	14,50 %		
TOTAL: ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +		
Beneficiu de deviz: (TOTAL:) * 6 %	6,00 %		
TOTAL: ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +		
TVA 20% (TOTAL:) * 20 %	20,00 %		