

**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.**

Кирсово, р. Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство тентовых навесов в детском саду №2

Valoarea de deviz 152 583,82 lei


Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теневой навес на 30 детей (6,0x4,0м.) - 2 шт.				
1	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.	m3	3,6400	69,39	252,59
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из	kg	791,4000	30,68	24 280,41



1	2	3	4	5	6	7
		стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60х60х4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60х40х4				
3	CA03B2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки подпорок Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,8000	1 047,81	2 933,87
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Каркас из проф.трубы согласно схеме (проф.труба 60х60х4 - прогон мауэрлат, проф.труба - 80х40х4 - балки, проф.труба 30х30х1,5 - прогоны)	kg	868,4000	23,98	20 824,53
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или	kg	239,8000	25,98	6 230,06

1	2	3	4	5	6	7
		Решётка из проф.трубы 30x15x2,5 на отм. 2,1-2,5м. и на отм. 1,0-1,2м. по периметру				
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали - профнастил для покрытия крыши ребро h=4см, *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1.0500	m2	70,8000	198,06	14 022,60
7	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций ... (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Окраска всех металлич.элементов каркаса теневого навеса	t	1,9000	916,49	1 741,34
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) Каркас из брусьев 50x50 мм под обшивку стен из ОСБ	m3	0,6400	4 716,20	3 018,37
9	CK17E прим	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен изнутри, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из плит ОСБ 10мм) Коэффициент к трудозатратам=0,40 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 K=0,4000	m2	68,0000	197,27	13 414,51
10	CL54A прим	Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом) Обшивка стен	m2	68,0000	262,02	17 817,49



1	2	3	4	5	6	7
		металлич.сайдингом *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt (gamtura de paronit)=1,0030				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания полов 5см.	m3	2,4000	422,70	1 014,47
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(Слой основания из песка) Выравнивающий фильтрационный слой из песка ср.толщ. 5,0см.	m3	2,4000	294,71	707,31
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscate de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscate de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно- песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	48,0000	141,24	6 779,55
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под отмостку Коэффициент к трудозатратам=0,50 K=0,5000	m2	4,4000	60,48	266,10



1	2	3	4	5	6	7
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания отмостки 10см. b=0,6м.	m3	2,4000	422,70	1 014,47
16	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонирование отмостки толщ. 10см. b=0,6м Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,7000	1 047,82	2 829,12
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 40x20x2.5 под устройство каркаса скамеек	kg	88,0000	23,98	2 110,26
18	CE40A прим	Установка строганного бруса 70x50мм. под сиденье скамеек закрученных на болтах с шайбами	m3	0,6400	4 716,20	3 018,37
19	CN16D прим	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью - деревянных элементов скамеек) *цвет согласовать Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	46,0000	24,93	1 146,86



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			123 422,28
		Total Теневой навес на 30 детей (6,0x4,0м.) - 2 шт. Inklusiv salariu				123 422,28 43 673,16

		Total	lei	123 422,28
		CASM	22,5 %	9 826,46
		Cheltuieli de transport	5 %	3 917,58
		Total cheltuieli directe		137 166,32
		Cheltuieli de regie	8 %	10 973,31
		Total cu cheltuieli de regie		148 139,63
		Beneficiu de deviz	3 %	4 444,19
		Total deviz: Inklusiv salariu		152 583,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села" с.

Кирсово, р. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Устройство теневых навесов в детском саду №2

Valoarea de deviz 152 583,82 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Canitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
--------	-----------------------------	--------------------------------	------	--------------------------------------	--	-------

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,1600	52,57	428,97
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,8800	52,57	571,96
3.	7123010010200	Betonist	h-om	26,1250	52,57	1 373,39
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,3100	52,57	121,44
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	25,9200	52,57	1 362,62
6.	7129020012800	Pavator	h-om	27,8496	52,57	1 464,05
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,4600	52,57	1 653,85
8.	7212030022700	Sudor	h-om	19,8760	52,57	1 044,88
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,7200	52,57	3 349,76
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	377,6440	52,57	19 852,74
11.	7422010060100	Timplar	h-om	54,4000	52,57	2 859,81
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7168	52,57	615,96
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,4260	52,57	2 545,76
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7584	52,57	39,87
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	121,5160	52,57	6 388,10
		Total manopera				43 673,16

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,8140	6,00	178,89
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,5200	265,00	1 462,80
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,9357	265,00	1 042,96
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,9162	165,00	1 141,17
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1440	165,00	23,76
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0944	165,00	180,58
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	14,9850	18,00	269,73
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,8050	1,20	17,77
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022	2 880,00	6,34
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0154	2 880,00	44,35
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1536	2 880,00	442,36
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,3627	2 880,00	3 924,58
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0128	2 880,00	36,86
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,1904	2 880,00	3 428,36
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4400	95,00	41,80
16.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	102,2040	12,00	1 226,45
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,3900	15,10	66,29
18.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5280	42,00	22,18
19.	23203226000361	Gudron	kg	3,3024	8,00	26,42
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,8528	24,50	94,40
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,2800	24,00	510,72
22.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	8,7400	32,00	279,68
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,6000	4,60	21,16
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,7170	7,00	26,02
25.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	70,2501	42,00	2 950,50
26.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	511,5300	1,02	521,76
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	75,0244	7,20	540,18
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,4340	85,00	631,89

		rosturi)				
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 602,1775	1,33	2 130,90
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	380,1600	1,33	505,61
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0680	1,80	61,32
33.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	48,7200	92,10	4 487,11
34.	2670112204050111	Placi PFL melaminate -плиты ОСБ 10мм	m2	74,9496	54,00	4 047,28
35.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,0000	3,00	69,00
36.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,8560	8,70	16,14
37.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	37,1700	14,60	542,68
38.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	85,4910	95,20	8 138,74
39.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,9736	65,00	193,28
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,8760	14,88	295,75
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2200	14,88	3,27
42.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - проф.труба 40x20x2,5	kg	88,0000	12,50	1 100,00
43.	277527630988611	Стойки из проф.трубы 60x60x4	kg	791,4000	19,20	15 194,88
44.	2775276309886123	Confectii metalice inglobate in beton - Решётка из проф.трубы 30x15x2,5 на отм. 2,1-2,5м. и на отм. 1,0-1,2м. по периметру	kg	239,8000	14,50	3 477,10
45.	27752763098861236	Confectii metalice inglobate in beton - (проф.труба 60x60x4 - прогон мауэрлат, проф.труба - 80x40x4 - балки, проф.труба 30x30x1,5 - прогоны)	kg	868,4000	12,50	10 855,00
46.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	80,4807	76,00	6 116,53
47.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,3520	14,60	63,54
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3520	16,40	5,77
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,9380	37,50	372,68
50.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,3200	0,65	0,86
51.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,6000	32,00	307,20
52.	2874115833881	Suruburi autoregulatorie 4,2x19	buc	2 850,9272	0,15	427,64
53.	2874115833882	Suruburi autoregulatorie 4,2x13	buc	2 850,9272	0,15	427,64
54.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,3200	0,35	0,46
55.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0220	32,00	0,70
56.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,8400	14,60	56,06
57.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1320	12,00	1,58
58.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	669,0600	0,25	167,26
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,9600	18,00	17,28
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,9008	1,79	28,46
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6189	8,00	12,95
62.	4100126202818	Apa	m3	0,7200	8,00	5,76
Total materiale de constructii						78 351,68

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1920	160,00	30,72
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,0240	45,00	136,08
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	1,5120	220,00	332,64

4.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,8160	25,00	20,40
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,5840	21,25	54,91
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2944	20,00	5,88
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8968	12,00	154,76
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3000	30,00	99,00
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,7875	35,00	62,56
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,7140	15,00	265,71
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4224	35,00	14,78
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,3750	160,00	220,00
Total utilaje de construcții						1 397,44

Total	lei	123 422,28
CASM	22,5 %	9 826,46
Cheltuieli de transport	5 %	3 917,58
Total cheltuieli directe		137 166,32
Cheltuieli de regie	8 %	10 973,31
Total cu cheltuieli de regie		148 139,63
Beneficiu de deviz	3 %	4 444,19
Total deviz:		152 583,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect "Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села" с. Кирсово, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Valoare, lei Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теневой навес на 30 детей (6,0x4,0м.) - 2 шт.				

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
		Cheltuieli directe	lei			252,59
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60x60x4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60x40x4	kg			30,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	277527630988611	Стойки из проф.трубы 60x60x4	kg	1,0000	19,20	19,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			24 280,41
3	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки подпорок Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 047,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	387,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	165,00	128,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	265,00	189,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			2 933,87
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Каркас из проф.трубы согласно схеме (проф.труба 60x60x4 - прогон мауэрлат, проф.труба - 80x40x4 - балки, проф.труба 30x30x1,5 - прогоны)	kg			23,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	27752763098861236	Confectii metalice inglobate in beton - (проф.труба 60x60x4 - прогон мауэрлат, проф.труба - 80x40x4 - балки, проф.труба 30x30x1,5 - прогоны)	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			20 824,53
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Решётка из проф.трубы 30x15x2,5 на отм. 2,1-2,5м. и на отм. 1,0-1,2м. по периметру	kg			25,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	2775276309886123	Confectii metalice inglobate in beton - Решётка из проф.трубы 30x15x2,5 на отм. 2,1-2,5м. и на отм. 1,0-1,2м. по периметру	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			6 230,06
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали - профнастил для покрытия крыши ребро h=4см. *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,0500	m2			198,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,20	114,95
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,60	7,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			14 022,60
7	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций ... (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Окраска всех металлич.элементов каркаса теневого навеса	t			916,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	52,57	520,44
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	24,00	268,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	18,00	107,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,1000	15,10	16,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	1,20	3,54
		Cheltuieli directe	lei			1 741,34
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			4 716,20

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 880,00	28,80
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 880,00	2 678,41
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	2 880,00	345,59
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,60	49,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	24,50	73,75
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,60	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,70	12,61
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	160,00	24,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,59
		Cheltuieli directe	lei			3 018,37
9	CK17E прим	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен изнутри, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из плит ОСБ 10мм) Коэффициент к трудозатратам=0,40 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 K=0,4000	m2			197,27
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	52,57	6,31
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	52,57	42,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	4,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	2 880,00	57,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,80	0,90
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	12,00	18,04
	2670112204050111	Placi PFL melaminate -плиты ОСБ 10мм	m2	1,1000	54,00	59,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			13 414,51
10	CL54A прим	Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом) Обшивка стен навеса снаружи металлич.сайдингом *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2			262,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	52,57	93,94
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,39
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	76,00	89,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,94
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,02	7,67
	2874115833881	Suruburi autoregatoare 4.2x19	buc	41,8000	0,15	6,29
	2874115833882	Suruburi autoregatoare 4.2x13	buc	41,8000	0,15	6,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1276	12,00	1,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2605	15,00	3,91
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0380	21,25	0,81
		Cheltuieli directe	lei			17 817,49
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания полов 5см.	m3			422,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
			lei			1 014,47

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(Слой основания из песка) Выравнивающий фильтрационный слой из песка ср.толщ. 5,0см.	m3			294,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	165,00	181,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Cheltuieli directe	lei			707,31
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0,6 Коэффициент к материалам=0,60	m2			141,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	1,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	10,53
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	92,10	93,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	0,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	165,00	3,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	18,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			6 779,55
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под отмокту Коэффициент к трудозатратам=0,50 K=0,5000	m2			60,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	27,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,40	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 880,00	10,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 880,00	1,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
		Cheltuieli directe	lei			266,10
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) уплотнение основания отмоксти 10см. b=0,6м.	m3			422,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Cheltuieli directe	lei			1 014,47
16	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1 047,82

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонирование отмостки толщ. 10см. b=0,6м Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	387,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	165,00	128,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	265,00	189,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			2 829,12
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 40x20x2,5 под устройство каркаса скамеек	kg			23,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - проф.труба 40x20x2,5	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			2 110,26
18	CE40A прим	Установка строганного бруса 70x50мм. под сиденье скамеек закрученных на болтах с шайбами	m3			4 716,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 880,00	28,80
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 880,00	2 678,41
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 880,00	345,59
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,60	49,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	24,50	73,75
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,60	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,70	12,61
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	160,00	24,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,59
		Cheltuieli directe	lei			3 018,37
19	CN16D прим	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью - деревянных элементов скамеек) *цвет согласовать Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2			24,93

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	14,46
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	32,00	6,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,10	0,76
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,20	0,24
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,60	0,46
		Cheltuieli directe	lei			1 146,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.**

Кирсово, р. Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство ограждения в детском саду №2

Valoarea de deviz 74 846,16 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.	m3	10,3000	69,39	714,74
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris уплотнение основания полов (5cm piloni, 10cm -soclu).	m3	2,2100	422,70	934,16
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	400,5200	30,38	12 167,93

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60x60x4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60x40x4				
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки подпорок, включая цоколь, Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	15,3000	1 044,81	15 985,66
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама из проф.трубы 40x20x2,0 по 2шт, L=2,5м. - 30шт. L=150m Коэффициент к трудозатратам =0.30 K=0,3000	kg	255,0000	20,55	5 240,89
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной	kg	680,4000	26,15	17 794,19



1	2	3	4	5	6	7
		стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Решётка забора из проф.трубы 20x20x1,5, шаг по осям 12см. длина одной L=1,35m. в одной секции забора - 20 шт., L=810,0м Коэффициент к трудозатратам =0.30 K=0,3000				
7	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2	133,4000	60,32	8 046,42
		Total	lei			60 883,99
		Total Ограждение Inclusiv salariu				60 883,99 19 504,43

		Total	lei	60 883,99
		CASM	22,5 %	4 388,50
		Cheltuieli de transport	5 %	2 011,01
		Total cheltuieli directe		67 283,50
		Cheltuieli de regie	8 %	5 382,68
		Total cu cheltuieli de regie		72 666,18
		Beneficiu de deviz	3 %	2 179,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		74 846,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Капитальный ремонт кровли
и благоустройство территории
двух детских садов села" с.
Кирсово, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Устройство ограждения в детском саду №2

Valoarea de deviz 74 846,16 lei

Intocmit in prețuri curente 29.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	72,6750	52,57	3 820,52
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	133,4000	52,57	7 012,84
3.	7212030022700	Sudor	h-om	6,8114	52,57	358,08
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	129,4166	52,57	6 803,42
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,7839	52,57	829,76
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9314	52,57	679,81
		Total manopera				19 504,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,0388	6,00	120,24
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,5415	265,00	673,50
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,9483	265,00	2 901,30
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,8956	165,00	1 962,77
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6700	1,20	8,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	13,3400	22,00	293,48
7.	2430116104160	Email alchidic	kg	9,3380	24,00	224,11
8.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,6720	18,00	192,10
9.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,0020	4,60	18,41
10.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,3400	21,10	281,47
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 456,9665	1,33	5 927,77
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,3400	1,20	16,01
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,3592	14,88	198,78
14.	27752763098861	Стойки из проф.трубы 60x60x4	kg	400,5200	18,90	7 569,83
15.	27752763098861 24	Confectii metalice inglobate in beton - Рама из проф.трубы 40x20x2,0 по 2шт, L=2,5m. - 30шт. L=150m	kg	255,0000	16,80	4 284,00
16.	27752763098861 25	Confectii metalice inglobate in beton - Решётка забора из проф.трубы 20x20x1,5, шаг по осям 12см. длинна одной L=1,35m. в одной секции забора - 20 шт., L=810,0m	kg	680,4000	22,40	15 240,96
				6 6796	37,50	250,49

18.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,6874	1,79	19,13
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5036	8,00	36,03
20.	4100126202818	Apa	m3	0,2210	8,00	1,77
Total materiale de construcții						40 220,15

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9282	45,00	41,77
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4641	220,00	102,10
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,1800	25,00	229,50
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,9725	35,00	174,04
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,8250	160,00	612,00
Total utilaje de construcții						1 159,41

Total	lei	60 883,99
CASM	22,5 %	4 388,50
Cheltuieli de transport	5 %	2 011,01
Total cheltuieli directe		67 283,50
Cheltuieli de regie	8 %	5 382,68
Total cu cheltuieli de regie		72 666,18
Beneficiu de deviz	3 %	2 179,98

Total deviz:

74 846,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect "Капитальный ремонт кровли и благоустройство территории двух детских садов села" с. Кирсово, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime.	m3			69,39

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в тесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под столбы фундамента ограждения, 0,4x0,4x0,6м. - 19 шт.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
		Cheltuieli directe	lei			714,74
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris уплотнение основания полов (5cm piloni, 10cm -soclu).	m3			422,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	265,00	304,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Cheltuieli directe	lei			934,16
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки из проф.трубы 60x60x4 и столбов подпорок средних из проф.трубы 60x40x4	kg			30,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	277527630988611	Стойки из проф.трубы 60x60x4	kg	1,0000	18,90	18,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			12 167,93
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) Бетонирование под столбы-стойки и стойки подпорок, включая цоколь, Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 044,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	387,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	165,00	128,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	265,00	189,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	160,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			18 985,66
5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой	kg			20,55

1	2	3	4	5	6	7
		туб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама из проф.трубы 40x20x2,0 по 2шт, L=2,5м. - 30шт. L=150m Коэффициент к трудозатратам =0.30 K=0.3000				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	277527630988612 4	Confecții metalice înglobate în beton -Рама из проф.трубы 40x20x2,0 по 2шт, L=2,5м. - 30шт. L=150m	kg	1,0000	16,80	16,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			5 240,89
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листового стали, рифленной и арматурной стали, туб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Решётка забора из проф.трубы 20x20x1,5, шаг по осям 12см. длинна одной L=1,35m. в одной секции забора - 20 шт., L=810,0м Коэффициент к трудозатратам =0.30 K=0,3000	kg			26,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	277527630988612 5	Confecții metalice înglobate în beton -Решётка забора из проф.трубы 20x20x1,5, шаг по осям 12см. длинна одной L=1,35m. в одной секции забора - 20 шт., L=810,0м	kg	1,0000	22,40	22,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			17 794,19
7	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2			60,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	21,10	2,11
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	4,60	0,14
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	24,00	1,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,20	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
		Cheltuieli directe	lei			8 046,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

