

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 214 818,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	53,0000	39,82 30,82	2 110,46 1 633,46
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, etc. (capelnic)	m	28,0000	7,94 6,44	222,32 180,32
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde-verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare- lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	53,0000	208,53 71,76	11 052,04 3 803,28
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	532,2000	11,81 1,84	6 286,89 979,25
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	467,6000	215,70 51,98	100 862,49 24 305,85
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	64,6000	229,85	14 848,62

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)			63,02	4 071,10
7	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort- capelnic, Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	28,0000	162,84 52,44	4 559,41 1 468,32
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu gr.1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude ciment si nisip)	m	103,5000	30,56 11,96	3 162,96 1 237,86
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	103,5000	19,51 16,10	2 019,54 1 666,35
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m	65,9000	278,34 57,96	18 342,34 3 819,56
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000	57,50 57,50	172,50 172,50
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,0000	51,06 51,06	153,18 153,18
13	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,0000	30,96 0,00	92,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			163 885,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				163 885,63 43 491,03

		Total	lei			163 885,63
		CNAM	24 %			10 437,85
		Cheltuieli de transport	1 %			1 164,62
		Cheltuieli de regie	1 %			1 754,89
		Beneficiu de deviz	1 %			1 772,44
		Total				179 015,43
		TVA	20 %			35 803,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				214 818,52 43 491,03

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 214 818,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	46,00	34,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	610,4660	46,00	28 081,44
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	118,9090	46,00	5 469,81
4.	7422010060100	Timplar	h-om	26,9100	46,00	1 237,86
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300	46,00	153,18
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	182,0920	46,00	8 376,24
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0000	46,00	138,00
Total manopera						43 491,03

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	336,8826	23,00	7 748,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0546	385,00	21,02
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	195,3120	1,00	195,31
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	43,6720	15,00	655,08
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	109,1800	35,00	3 821,30
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	159,6600	33,00	5 268,78
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,0868	25,00	27,17
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	16,3012	20,00	326,02
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,8520	2,90	443,27
10.	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	1 294,7909	59,00	76 392,66
11.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	68,5360	30,00	2 056,08
12.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	273,1872	55,00	15 025,30
13.	27431235490250	Sina marginala gr.1.8mm	m	108,6750	12,00	1 304,10
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,9389	30,00	208,17
15.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	61,1408	36,00	2 201,07
16.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,3004	30,00	129,01
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	621,0000	1,00	621,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5322	28,00	14,90
19.	4100126202818	Apa	m3	0,1310	28,00	3,67
Total materiale de construcții						116 462,21

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,6440	50,00	532,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,3790	50,00	2 668,95
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,6197	150,00	542,96

4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7950	120,00	95,40
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7740	120,00	92,88
Total utilaje de construcții						3 932,39

Total	lei	163 885,6 3
CNAM	24 %	10 437,85
Cheltuieli de transport	1 %	1 164,62
Cheltuieli de regie	1 %	1 754,89
Beneficiu de deviz	1 %	1 772,44
Total		179 015,4 3
TVA	20 %	35 803,09

Total deviz:

**214 818,5
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			39,82 30,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,00	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			2 110,46
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, etc. (capelnic)	m			7,94 6,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,00	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			222,32
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde- verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor- croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare- lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			208,53 71,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	46,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,00	25,76
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	36,00	41,53
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	35,00	72,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,90	8,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,40
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,00	12,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	28,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	120,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			11 052,04
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			11,81 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,00	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 286,89
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			215,70 51,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	46,00	42,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,00	9,66
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	2,3000	59,00	143,16
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100 862,49
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			229,85 63,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	46,00	53,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	46,00	9,66
	26821326004700	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	2,3500	59,00	146,28
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			14 848,62
7	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort- capelnic, Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			162,84 52,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	46,00	40,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	55,00	105,82
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	30,00	1,56
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	30,00	0,94
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			4 559,41
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu gr.1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude ciment si nisip)	m			30,56 11,96
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	46,00	11,96
	27431235490250	Sina marginala gr.1.8mm	m	1,0500	12,00	12,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 162,96
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			19,51 16,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,00	2,30
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			2 019,54
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m			278,34 57,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	46,00	46,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,00	11,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	55,00	183,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	30,00	2,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	30,00	1,56
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			18 342,34
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,50 57,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,00	11,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,00	46,00
		<i>Total</i>	lei			172,50

1	2	3	4	5	6	7
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			51,06
						51,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,00	51,06
		<i>Total</i>	lei			153,18
13	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,96
		<i>Total</i>	lei			92,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.