

Lucrări de remediere la sistemele de scurgere a apelor pluviale a blocului administrativ, Clinica „Emilian Coțaga”, str. V. Alecsandri, 2 mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	287,00
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (din urma demontarii)	m	14,00
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 (se exclude pilnie)	m	205,00
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=200(se exclude pilnie)	m	34,00
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(din urma demontarii)	m	35,00
6	RpCI25B1	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -vazon simplu din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma rotunda cu diam. 20 cm si 25 cm lungime, pentru inlocuirea completa a accesoriilor la tinichigerie (lucrari noi)	buc	14,00
7	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	15,00
8	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	45,00
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	45,00
10	pret de piata	Platforma telescopica pe auto	h-ut	50,00