

Reparatia capitala a casei de cultura Porjolteni,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 994 960 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Sala et.1				
		1.1.1. Demontare				
1	RpCO56C	Demontari: placi din gips la tavan	m2	284,380	9,37 9,37	2 665,4 2 665,4
2	RpCO56C	Demontari: placi din gips la coloane	m2	20,880	9,37 9,37	195,7 195,7
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrine)	m2	68,200	15,75 15,75	1 073,9 1 073,9
4	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	24,100	23,99 13,12	578,1 316,2
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	10,000	34,69 34,49	346,9 344,9
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	46,86 46,86	234,3 234,3
7	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	5,000	41,62 41,62	208,1 208,1
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,000	51,60 0,00	258,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 560,4
		Total Demontare Inclusiv salariu				5 560,4 5 038,5
		1.1.2. Pereti				
9	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,830	746,12 145,85	1 365,4 266,9
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	63,000	145,21 86,23	9 148,2 5 432,3
11	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la golul fereastră, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,020	15 470,00 5 515,00	309,4 110,3
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,860	13,49 5,25	1 144,9 445,4
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	84,860	56,21 45,74	4 769,9 3 881,3
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,860	15,77 7,50	1 338,1 636,3
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	84,860	88,32 45,74	7 494,6 3 881,3
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	36,860	13,49 5,25	497,2 193,4
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	36,860	56,21	2 071,9

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			45,74	1 685,9
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,860	15,77 7,50	581,2 276,4
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,860	24,53 20,62	904,1 760,0
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la perete inainte de vopsire	m2	36,860	2,78 1,13	102,3 41,5
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,860	30,25 20,62	1 115,1 760,0
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,000	40,55 18,75	973,1 449,9
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la coloanele patrate, preparare manuala a mortarului.	m2	20,880	56,21 45,74	1 173,6 955,0
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,880	24,53 20,62	512,1 430,5
25	SC13A	Oglinda marginile slefuite, avid dimensiunile de 2000 mm x 500 mm, montata pe coloane	buc	20,000	695,50 28,12	13 910,1 562,4
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 40x40	buc	2,000	278,20 18,75	556,4 37,5
27	RpIzA03A	Slefuirea rosturilor la placile din gips	m2	24,000	6,00 5,25	144,0 126,0
28	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului "Fuga" grosime 2,0 mm la rosturile de gips	m2	24,000	62,98 41,24	1 511,4 989,7
29	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	24,000	45,20 26,24	1 084,9 629,8



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 707,9
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 707,9 22 551,8
		1.1.3. Tavan				
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	284,380	178,60 82,48	50 790,1 23 455,1
		<i>Total</i>	lei			50 790,1
		Total Tavan Inclusiv salariu				50 790,1 23 455,1
		1.1.4. Articole de timplarie				
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,230	1 446,90 30,37	13 354,9 280,3
32	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Termomost cafeniu cu sticla tonata 70%	m2	68,200	3 031,20 28,12	206 727,5 1 917,6
33	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea (usa din metal)	m2	4,000	85,22 56,23	340,9 224,9
		<i>Total</i>	lei			220 423,3
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				220 423,3 2 422,8
		1.1.5. Pardosele				
34	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere, aplicata la pardosele, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	10,450	88,94 39,37	929,4 411,4
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,450	98,46 33,74	1 028,9 352,6



1	2	3	4	5	6	7
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,450	52,58 26,24	549,5 274,2
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,450	264,69 108,72	2 766,0 1 136,1
		Total	lei			5 273,8
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 273,8 2 174,3
		Total	lei			332 755,5
		Total Sala et.1 Inclusiv salariu				332 755,5 55 642,5
		1.2. Sala et.2				
		1.2.1. Demontare				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,580	10,17 10,12	616,2 613,2
39	RpCP45B	Demontarea vitrinelor din metal	kg	365,000	2,35 2,25	857,2 821,0
40	RpCO56C	Demontari: placi din gips la tavan	m2	163,620	9,37 9,37	1 533,5 1 533,5
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi - podica din lemn	m2	47,250	8,40 8,25	396,8 389,7
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi - scena din scindura	m2	24,500	8,40 8,25	205,8 202,1
43	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL	m2	57,920	35,24 35,24	2 041,1 2 041,1
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,000	46,87 46,87	281,2 281,2
45	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	6,000	41,62 41,62	249,7 249,7
46	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,000	51,60 0,00	309,6 0,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 491,1
		Total Demontare Inclusiv salariu				6 491,1 6 131,5
		1.2.2. Pereti				
47	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la golul unei usi	m3	0,450	744,67 145,78	335,1 65,6
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	118,000	13,49 5,25	1 591,9 619,3
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	118,000	60,31 44,99	7 116,7 5 308,6
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	118,000	56,21 45,74	6 632,6 5 397,1
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,000	15,77 7,50	1 860,7 884,8
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	118,000	14,74 5,25	1 738,8 619,3
53	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	118,000	373,22 123,90	44 039,5 14 620,7
54	CF62D	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor stilpilor rotunzi tencuiti (cilindrici si sectiune variabila) in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	10,500	564,80 315,49	5 930,4 3 312,6
55	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	53,700	40,55	2 177,4

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv			18,74	1 006,6
		<i>Total</i>	lei			71 423,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 423,1 31 834,6
		1.2.3. Tavan				
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	163,620	141,25 82,55	23 112,0 13 506,7
57	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu forme fara izolatie	m2	49,100	133,88 76,70	6 573,6 3 766,2
58	CK18B	Montarea coltarilor arcuite din mase plastice cu plasa	m	52,000	26,13 19,49	1 359,0 1 013,7
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan	m2	163,620	24,53 20,62	4 013,2 3 373,8
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan inainte de vopsire	m2	163,620	2,77 1,12	454,0 184,0
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,620	30,25 20,62	4 950,1 3 373,8
62	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din penopoliuretan b=150mm	m	53,700	48,19 19,50	2 587,6 1 046,9
		<i>Total</i>	lei			43 049,5
		Total Tavan Inclusiv salariu				43 049,5 26 265,1
		1.2.4. Articole de timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,870	1 446,90 30,37	11 387,1 239,0
64	CK11B	Vitrine gata confectionate,	m2	49,000	3 031,20	148 528,6

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Termomost cafeniu cu sticla tonata 70%			28,12	1 377,8
65	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,500	129,62 3,37	2 268,4 59,0
		<i>Total</i>	lei			162 184,1
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				162 184,1 1 675,8
		1.2.5. Pardosele				
66	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere, aplicata la pardosele, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	163,620	88,83 39,36	14 533,8 6 440,8
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	163,620	52,58 26,24	8 603,6 4 293,9
68	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	163,620	17,69 9,00	2 894,9 1 472,2
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (teracota 60x60, calitate superioara)	m2	163,620	266,18 93,73	43 552,8 15 335,3
		<i>Total</i>	lei			69 585,1
		Total Pardosele Inclusiv salariu				69 585,1 27 542,2
		1.2.6. Planseu				
70	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,080	1 156,91 309,29	8 190,9 2 189,8
71	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	47,250	61,67 44,99	2 913,7 2 125,7

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului (cofraj existent)				
72	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru pardosele	kg	390,600	13,20 0,90	5 155,8 351,4
73	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier 40x40 la pardosele	m	75,000	118,82 41,24	8 911,8 3 092,9
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	120,000	25,79 16,87	3 094,3 2 024,5
		<i>Total</i>	lei			28 266,5
		Total Planseu Inclusiv salariu				28 266,5 9 784,3
		<i>Total</i>	lei			380 999,4
		Total Sala et.2 Inclusiv salariu				380 999,4 103 233,5
		1.3. Holul et.2				
		1.3.1. Demontare				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,970	15,75 15,75	220,0 220,0
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,600	15,74 15,74	72,4 72,4
77	RpCO56C	Demontari: placi din gips	m2	3,000	9,37 9,37	28,1 28,1
		<i>Total</i>	lei			320,5
		Total Demontare Inclusiv salariu				320,5 320,5
		1.3.2. Pereti				
78	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (fara termoizolant)	m2	3,500	124,17 67,00	434,6 234,5
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,500	24,54	85,9

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			20,63	72,2
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la perete inainte de vopsire	m2	3,500	2,77 1,11	9,7 3,9
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500	30,26 20,63	105,9 72,2
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,190	56,21 45,74	1 753,2 1 426,6
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,190	88,32 45,74	2 754,6 1 426,6
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,940	245,32 91,85	1 457,2 545,6
85	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,000	13,80 9,75	303,7 214,4
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ghips	m2	87,000	88,32 45,74	7 683,6 3 979,2
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,000	30,25 20,62	2 632,1 1 793,9
		<i>Total</i>	lei			17 220,5
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 220,5 9 769,1
		1.3.3. Tavan				
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	81,350	178,60 82,48	14 529,0 6 709,5


1	2	3	4	5	6	7
89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob)	m2	7,700	141,25 82,55	1 087,6 635,6
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,700	24,53 20,62	188,9 158,8
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan inainte de vopsire	m2	7,700	2,78 1,13	21,4 8,7
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,700	30,26 20,62	233,0 158,8
		<i>Total</i>	lei			16 059,9
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 059,9 7 671,4
		1.3.4. Articole de timplarie				
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,970	1 446,91 30,37	20 213,3 424,2
94	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,600	1 039,33 27,37	4 780,9 125,9
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	2,400	129,62 3,38	311,1 8,1
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,000	28,93 24,74	925,7 791,8
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	8,400	24,52 20,62	206,0 173,2
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,400	2,77	23,3

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor			1,12	9,4
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,400	30,25 20,62	254,1 173,2
		<i>Total</i>	lei			26 714,4
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				26 714,4 1 705,8
		<i>Total</i>	lei			60 315,3
		Total Holul et.2 Inclusiv salariu				60 315,3 19 466,8
		1.4. Coridor Et.1				
		1.4.1. Demontare				
100	RpCR29A	Curatarea varului de pe pereti	m2	117,000	25,77 8,62	3 015,4 1 008,9
101	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	36,510	25,77 8,62	940,9 314,8
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,510	11,45 11,25	417,9 410,6
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,510	18,15 17,24	662,6 629,6
104	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	46,80 46,80	23,4 23,4
105	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	0,500	41,60 41,60	20,8 20,8
106	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	51,60 0,00	25,8 0,0
		<i>Total</i>	lei			5 106,8
		Total Demontare Inclusiv salariu				5 106,8 2 408,1
		1.4.2. Pereti				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	117,000	13,49 5,25	1 578,5 614,1

1	2	3	4	5	6	7
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	117,000	56,21 45,74	6 576,4 5 351,3
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,000	15,77 7,50	1 844,9 877,3
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,000	24,53 20,62	2 869,8 2 412,5
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,000	30,25 20,62	3 539,7 2 412,5
		<i>Total</i>	lei			16 409,3
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 409,3 11 667,7
		1.4.3. Tavan				
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	36,510	13,49 5,25	492,5 191,6
113	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat la rosturi	m2	9,500	15,77 7,49	149,8 71,2
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,510	67,85 57,36	2 477,2 2 094,2
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan	m2	36,510	24,53 20,62	895,5 752,8
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,510	30,25 20,62	1 104,5 752,8
		<i>Total</i>	lei			5 119,5
		Total Tavan				5 119,5



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 862,6
		1.4.4. Articole de timplarie				
117	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,060	1 039,35 27,39	3 180,4 83,8
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	2,100	129,62 3,38	272,2 7,1
119	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,000	28,93 24,74	462,9 395,9
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	4,500	24,53 20,62	110,4 92,8
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,500	2,78 1,13	12,5 5,1
122	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	4,500	46,04 21,73	207,2 97,8
		Total	lei			4 245,6
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				4 245,6 682,5
		1.4.5. Pardosele				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,510	52,58 26,24	1 919,7 958,1
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,510	249,70 93,73	9 116,6 3 421,9
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,000	40,55 18,74	1 540,8 712,3
		Total	lei			12 577,1



1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 577,1 5 092,3
		<i>Total</i>	lei			43 458,3
		Total Coridor Et.1 Inclusiv salariu				43 458,3 23 713,2
		1.5. Coridor Et.2				
		1.5.1. Demontare				
126	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavan din lemn, placaj, PFL	m2	20,080	35,24 35,24	707,7 707,7
127	RpCR29A	Curatarea varului de pe pereti	m2	186,000	25,77 8,62	4 793,7 1 603,8
128	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	79,080	25,77 8,62	2 038,1 681,9
129	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	46,80 46,80	23,4 23,4
130	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	0,500	41,60 41,60	20,8 20,8
131	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,500	51,60 0,00	25,8 0,0
		<i>Total</i>	lei			7 609,5
		Total Demontare Inclusiv salariu				7 609,5 3 037,6
		1.5.2. Pereti				
132	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,000	60,31 44,99	2 714,1 2 024,5
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	56,21 45,74	2 529,4 2 058,2
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	186,000	15,77	2 932,8

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,50	1 394,6
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	186,000	24,53 20,62	4 562,1 3 835,2
136	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti cu doua straturi de zugraveala, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	186,000	9,97 5,25	1 854,3 976,2
		<i>Total</i>	lei			14 592,7
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 592,7 10 288,7
		1.5.3. Tavan				
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan	m2	79,080	24,53 20,62	1 939,7 1 630,6
138	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavan cu doua straturi de zugraveala, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	79,080	9,97 5,25	788,5 415,1
		<i>Total</i>	lei			2 728,2
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 728,2 2 045,7
		1.5.4. Articole de timplarie				
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,630	1 446,90 30,37	16 827,5 353,2
140	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,120	1 039,31 27,37	6 360,6 167,5
141	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,700	129,62 3,38	479,6 12,5

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 667,7
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				23 667,7 533,2
		<i>Total</i>	lei			48 598,1
		Total Coridor Et.2 Inclusiv salariu				48 598,1 15 905,2
		1.6. Casa scarii				
		1.6.1. Demontare				
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,780	11,45 11,25	352,4 346,2
143	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL	m2	16,220	35,24 35,24	571,6 571,6
144	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	135,000	1,60 1,50	216,5 202,4
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrine)	m2	33,480	15,75 15,75	527,2 527,2
146	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,900	46,84 46,84	89,0 89,0
147	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	1,900	41,63 41,63	79,1 79,1
148	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,900	51,58 0,00	98,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 933,8
		Total Demontare Inclusiv salariu				1 933,8 1 815,5
		1.6.2. Pereti				
149	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la golul fereastră, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,026	15 473,08 5 515,38	402,3 143,4
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a	m2	146,440	56,21 45,74	8 231,3 6 697,9

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,440	15,77 7,50	2 309,1 1 098,0
152	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	73,220	88,32 45,74	6 466,6 3 348,9
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,220	30,25 20,62	2 215,2 1 509,8
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,620	245,37 91,85	397,5 148,8
155	CH06A	Mina curenta din teava de inox la scari	m	17,500	894,04 33,74	15 645,7 590,5
156	CH06A	Mina curenta dintr-o singura teava de inox pe perete	m	12,000	632,03 33,74	7 584,4 404,9
		<i>Total</i>	lei			43 252,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 252,1 13 942,2
		1.6.3. Tavan				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,700	178,60 82,48	5 304,4 2 449,6
		<i>Total</i>	lei			5 304,4
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 304,4 2 449,6
		1.6.4. Articole de timplarie				
158	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	29,700	3 031,19 28,12	90 026,4 835,1

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Termomost cafeniu cu sticla tonata 70%				
		<i>Total</i>	lei			90 026,4
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				90 026,4 835,1
		1.6.5. Pardosele				
159	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere, aplicata la pardosele, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	30,780	88,82 39,36	2 733,8 1 211,6
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,780	52,59 26,24	1 618,6 807,8
161	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,780	249,70 93,73	7 685,9 2 884,9
		<i>Total</i>	lei			12 038,3
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 038,3 4 904,3
		<i>Total</i>	lei			152 555,0
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				152 555,0 23 946,7
		1.7. Bucatarie				
		1.7.1. Demontare				
162	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (pereti despartitori)	m2	49,000	49,79 49,49	2 439,6 2 424,9
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	97,000	10,17 10,12	986,7 981,9
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,000	11,45 11,25	881,4 866,0
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77,000	18,15 17,25	1 397,5 1 327,9
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,920	15,73 15,73	30,2 30,2
167	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale	t	2,500	46,88	117,2



1	2	3	4	5	6	7
		prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)			46,88	117,2
168	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	2,500	41,60 41,60	104,0 104,0
169	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,500	51,60 0,00	129,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			6 085,6
		Total Demontare Inclusiv salariu				6 085,6 5 852,1
		1.7.2. Pereti				
170	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la golul fereastră, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,300	15 470,00 5 516,67	4 641,0 1 655,0
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	157,200	60,31 44,99	9 480,8 7 072,1
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	78,600	56,21 45,74	4 418,0 3 595,0
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,600	15,77 7,50	1 239,3 589,3
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,600	24,53 20,62	1 927,9 1 620,7
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,600	30,25 20,62	2 377,9 1 620,7

1	2	3	4	5	6	7
176	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	38,000	13,81 9,75	524,6 370,4
177	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	78,600	245,33 91,85	19 283,1 7 219,4
178	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pervaz	m2	4,920	245,33 91,85	1 207,0 451,9
		<i>Total</i>	lei			45 099,6
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 099,6 24 194,5
		1.7.3. Tavan				
179	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob)	m2	77,000	141,25 82,55	10 876,6 6 356,3
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan	m2	77,000	24,53 20,62	1 888,6 1 587,7
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan inainte de vopsire	m2	77,000	2,77 1,12	213,6 86,6
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,000	30,25 20,62	2 329,5 1 587,7
183	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din penopoliuretan	m	36,800	36,64 19,49	1 348,3 717,4
		<i>Total</i>	lei			16 656,6
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 656,6 10 335,7
		1.7.4. Articole de timplarie				



1	2	3	4	5	6	7
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,280	1 446,90 30,36	16 321,0 342,5
		<i>Total</i>	lei			16 321,0
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				16 321,0 342,5
		1.7.5. Pardosele				
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,000	52,58 26,24	4 048,9 2 020,7
186	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	77,000	249,70 93,72	19 227,0 7 216,8
		<i>Total</i>	lei			23 275,9
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 275,9 9 237,5
		1.7.6. Apeduct				
187	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton armat de 26 - 50 cm	buc	5,000	58,10 58,10	290,5 290,5
188	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	23,78 22,50	118,9 112,5
189	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	28,000	27,61 12,37	773,2 346,4
190	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой д=15 мм)	buc	7,000	52,10 4,87	364,7 34,1
191	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	15,000	33,37 15,75	500,6 236,2

1	2	3	4	5	6	7
		conduce, avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm Izoflex				
		<i>Total</i>	lei			2 047,9
		Total Apeduct Inclusiv salariu				2 047,9 1 019,7
		1.7.7. Canalizarea				
192	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,000	23,85 9,37	262,4 103,1
193	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (fiting), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	14,66 8,24	73,3 41,2
194	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	39,25 12,00	863,6 263,9
195	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (fiting), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	27,26 10,50	408,9 157,5
196	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 602,90 73,10	2 602,9 73,1
197	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	424,90 61,90	424,9 61,9
		<i>Total</i>	lei			4 636,0
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				4 636,0 700,7
		<i>Total</i>	lei			114 122,6
		Total Bucatarie				114 122,6 51 682,7

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.8. WC				
		1.8.1. Demontare				
198	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (pereti despartitori)	m2	11,520	49,79 49,49	573,6 570,1
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,000	10,17 10,12	732,4 728,8
200	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,190	11,45 11,25	196,8 193,4
201	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,190	29,49 29,24	507,0 502,7
202	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	41,23 41,23	123,7 123,7
203	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	35,60 35,60	71,2 71,2
204	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,000	30,75 30,75	61,5 61,5
205	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	13,000	3,00 3,00	39,0 39,0
206	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,900	46,86 46,86	135,9 135,9
207	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	2,900	41,62 41,62	120,7 120,7
208	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,900	51,59 0,00	149,6 0,0
		<i>Total</i>	lei			2 711,4
		Total Demontare Inclusiv salariu				2 711,4 2 547,0
		1.8.2. Pereti				
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	72,000	60,31 44,99	4 342,3 3 239,1

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	56,21 45,74	2 023,6 1 646,6
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	15,77 7,50	567,6 269,9
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,000	24,53 20,62	883,0 742,3
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	30,25 20,62	1 089,1 742,3
214	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	29,000	13,81 9,75	400,4 282,7
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,000	245,33 91,85	8 832,0 3 306,6
		<i>Total</i>	lei			18 138,0
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 138,0 10 229,5
		1.8.3. Tavan				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,190	141,25 82,55	2 428,1 1 419,0
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	17,190	24,53	421,7