

Lucrari de izolare termica a
peretilor exteriori a gradinitei de
copii din com.Chetris r-nul
Falesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 767 602,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplareiei din lemn.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) (F1,F2,U2)	m2	43,25	16,80 16,80	726,40 726,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) (Desfaceri de tencuieli exterioare la glafuri F1- F5.)	m2	24,95	11,39 10,79	284,20 269,20
3	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo- откидных) с площадью проема до 2м2) F2-2buc.Profil clasa A cu 6 camere, grosimea peretilor exteriori de min.3mm. Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2 KU,	m2	3,11	2 209,85 56,46	6 872,63 175,60

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC nereciclat,consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm. Sticla Low-E, Dimensiunile ferestrelor conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23-03 SAC)				
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2м2) F1- 17buc(.Profil clasa A cu 6 camere, grosimea peretilor exteriori de min.3mm. Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2 KU, din PVC nereciclat, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm. Sticla Low-E, Deschiderea cercevelii in 2 pozitii Dimensiunile ferestrelor conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23-03 SAC) .	m2	38,25	2 169,90 32,66	82 998,59 1 249,20
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) (Usi din profiluri din mase plastice cu 5 camere de aer, consolidate cu orifile din metal 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncte termice, grosimea fetelor vazute din interiorul profilului si exterior>2.6mm, grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora	m2	1,89	2 374,70 32,38	4 488,18 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		trec elemente de ancorare a ramei) >2.5 mm Dimensiunile conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23-03 SAC)				
6	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu sau tabla protejata anticoroziv culoare alb cu latimea min. 250 mm	m	27,20	142,45 16,00	3 874,59 435,20
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri interioare latimea 200mm	m	27,20	173,96 14,41	4 731,74 392,00
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) (Glafuri interioare)	m2	15,30	114,17 59,45	1 746,81 909,60
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,30	29,44 22,01	450,42 336,80
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,30	4,70 1,20	71,88 18,40
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,30	41,76 22,01	638,89 336,80
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя),	m2	24,95	340,75 116,92	8 501,78 2 917,20

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Placi ignifudate din vata minerala Rockwool Fasad MW 30mm parametrii tehnici conform datelor din proiect f.13 A23-03 SAC)				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	24,95	16,34 4,79	407,80 119,60
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) (Glafuri exterioare)	m2	24,95	114,17 59,45	2 848,43 1 483,20
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	24,95	16,34 4,79	407,80 119,60
16	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	24,95	42,13 18,00	1 051,05 449,20
		<i>Total</i>	Lei			120 101,19
		Total Inlocuirea timplareiei din lemn. Inclusiv salariu				120 101,19 9 999,20
		2. Termoizolarea fasadei				
17	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	290,21	18,19 18,00	5 279,46 5 223,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Grund "Betoncontact"	m2	290,21	4,70 1,20	1 364,10 348,40

1	2	3	4	5	6	7
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Placi vata minerala "Rockwool" ФАСАД БАТТС 100mm. clasa incendiara A parametrii tehnici conform datelor din proiect f.13 A23-03 SAC Cornier din aluminiu - 240m.l.	m2	290,21	413,53 92,40	120 009,38 26 815,60
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	290,21	16,36 4,80	4 746,65 1 393,20
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	290,21	101,88 48,80	29 566,06 14 162,40
22	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер- акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	290,21	42,12 18,00	12 223,58 5 223,60
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Grund"Betoncontact" (soclu)	m2	42,71	4,70 1,20	200,79 51,20
24	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv,	m2	42,71	1 033,63 312,00	44 146,14 13 325,60

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов)				
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)	m2	181,20	37,33 30,00	6 764,90 5 436,00
		<i>Total</i>	Lei			224 301,06
		Total Termoizolarea fasadei Inklusiv salariu				224 301,06 71 979,60
		3. Termoizolarea planseului				
26	RpCE05G	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata (Пароизоляция терас или балконов, по перекрытию из битумного картона СА 400, приклеенная горячим битумом по всей поверхности)	m2	350,00	86,27 8,40	30 194,57 2 940,00
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40%)	m2	350,00	251,89 3,60	88 161,25 1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностям)Placi vata minerala bazaltica MW 100mm.clasa incendiara A Densitatea-35 kg/m3 (GOST EN 1602),Conductivitatea termic a- 0.044 W/mk (SM SR EN 12667),Clasa incendiar a (stins de sine st a t ator) - Clasa A (SM SR EN13501-1+A1)				
28	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) (Ходовая доска b=400mm -36м.п.se exclude Lignolineum)	m2	14,40	394,02 38,00	5 673,95 547,20
		<i>Total</i>	Lei			124 029,77
		Total Termoizolarea planseului Inklusiv salariu				124 029,77 4 747,20

		Total	Lei	468 432,02
		Asigurari sociale	24 %	20 814,24
		Transportarea materialelor	10 %	37 793,66
		Total		527 039,92
		Cheltueli de regie	14,5 %	76 420,79
		Total		603 460,71
		Beneficiu de deviz	6 %	36 207,64
		Total		639 668,35
		TVA	20 %	127 933,67
		Total		767 602,02
		Total deviz:	767 602,02	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				86 726,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)