

1	2	3	4	5	6	7
						221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000.000	Beton M200	m3	1,0230	815,00	847,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,710
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
7	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			30,190
						17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0150	37,24	0,575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	20,83	0,429
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	10,05	10,869
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,89	0,117
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	29,17	0,901
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 742,803
						371,296
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,296
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,704
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,186
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	63,40	34,843
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,896
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,878
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc			1 704,533
						126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	875,00	883,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	7,00	0,028
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,96	0,588
	2010102904418	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 200,00	1,694
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,27	2,921
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	1 250,00	687,500
10	CP23F	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M300 in elemente prefabricate din beton mozaic -trepte	m3			1 698,385
						565,068
	7123010010200	Betonist	h-om	8,8000	57,66	507,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,661
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	382,0000	1,27	485,139
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3820	273,00	104,539
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8100	150,00	121,463
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	7,00	2,237
	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,9750	150,00	146,341
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3500	125,00	43,598
	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	1,0000	50,00	50,000
	2922140006800	Macara capra	h-ut	0,4000	450,00	180,000
11	CP24A	Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (trepte.)	m2			62,593
						46,128
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7200	57,66	41,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2670112202101	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,0006	3 200,00	2,053
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0008	3 200,00	2,738
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1250	80,00	10,199
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,25	0,510
	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,0700	13,50	0,964
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la	kg			17,157

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv				5,709
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,67	0,167
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,374
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile-уголок 63*4	kg			26,311
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,167
	2775276309886,8 86	Confectii metalice inglobate in beton(уголок 63*4)	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 742,658
						371,457
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,457
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,533
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,171
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	63,40	34,729
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,894
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,874
15	CP23F	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M300 in elemente prefabricate din beton mozaic -плоска	m3			1 698,980
						565,068
	7123010010200	Betonist	h-om	8,8000	57,66	507,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	382,0000	1,27	485,140
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3820	273,00	104,832
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8100	150,00	121,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	7,00	2,240
	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,9750	150,00	146,400
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3500	125,00	43,500
	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	1,0000	50,00	50,000
	2922140006800	Macara capra	h-ut	0,4000	450,00	180,000
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,159
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,230
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,558
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,67	0,167
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,377
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile-уголок 63*4	kg			26,312
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,167
	2775276309886,8 86	Confectii metalice inglobate in beton(уголок 63*4)	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	t			1 745,250
						371,188

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	157.66	371,188
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113.76	884,063
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,9000	44.16	406,875
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-151708-61 A1	kg	4,5500	63.40	35,656
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22.00	42,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0750	5.00	4,844

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-2

Constructii metalice. Complex logistic,garaje,spalatorie auto,ateliere N7-PG

Valoarea de deviz 2 905 578,76 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,223	57,66	474,138
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,930	57,66	514,904
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	34,000	57,66	1 960,440
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,732	57,66	388,167
5.	7134050013250	Izolator	h-om	1 949,714	57,66	112 420,509
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	327,467	57,66	18 881,747
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,305	57,66	132,907
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 743,035	57,66	100 503,398
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	248,008	57,66	14 300,141
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,050	57,66	60,543
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	566,543	57,66	32 666,870
		Total manopera				282 303,76

Materiale:


1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,457	25,00	86,425
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,253	273,00	69,069
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,136	150,00	20,400
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,535	150,00	80,250
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,154	5,00	590,770
6.	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,009	3 200,00	28,800
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,008	3 200,00	25,600
8.	2010237318750	Distantieri	buc	26,320	1,25	32,900
9.	2320166200676	White spirit	kg	300,850	22,00	6 618,700
10.	2320187315789	Decofrol	kg	1,192	80,00	95,360
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	21,807	20,83	454,239
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,857	37,24	590,515
13.	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	0,644	150,00	96,600
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	396,623	113,16	44 881,859
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	2 554,797	126,60	323 437,300
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	198,311	104,16	20 656,074

17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	181,525	27,38	4 970,155
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	27,967	69,40	1 773,108
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	252,120	1,27	320,192
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,100	0,55	49,657
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,100	1,96	9,996
22.	2663102100000.000	Beton M200	m3	0,728	815,00	593,320
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,102	0,00	0,000
24.	2666122800600	Element prefabricat	buc	17,170	875,00	15 023,750
25.	2670112202101	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,006	3 200,00	19,200
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	672,315	2,50	1 680,788
27.	271060200100	Otel beton	kg	883,434	10,05	8 878,512
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	96,350	10,30	992,405
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,305	16,67	38,425
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,940	16,67	15,670
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,602	20,50	2 041,841
32.	2775276309886, 886	Confectii metalice inglobate in beton(уголок 63*4)	kg	230,490	13,50	3 111,615
33.	2811106301200	Elemente metalice	kg	50 797,020	27,95	1 419 776,70 9
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	26,394	29,17	769,913
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	22,410	29,17	653,700
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	323,707	17,59	5 694,006
37.	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,668	13,50	9,018
38.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	19,074	0,25	4,769
39.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	323,707	2,93	948,462
40.	2874115883700	Saiba M 20	buc	323,707	0,60	194,224
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	74,736	1,89	141,251
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350	7,00	2,450
		Total materiale de constructii				1 865 478,0 0

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	9,350	1 250,00	11 687,500
2.	2922140006800	Macara capra	h-ut	0,264	450,00	118,800
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,094	375,00	35,250
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,420	50,00	21,000
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,230	125,00	28,750
6.	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,660	50,00	33,000
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,470	375,00	2 801,250
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,175	375,00	65,625
		Total utilaje de constructii				14 791,18

Total	lei	2 162 572,94
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	63 518,35
Transportarea materialelor	7,00 %	130 583,46
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	37 309,56
Cheltuieli directe	100,00 +	347 984,31
Cheltuieli de regie	14,50 %	347 127,73



Total	100,00%	2 741 112,04
Beneficiul de deviz	6,00%	164 466,72
Total deviz:		2 905 578,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 5-1-3

Lucrari arhicturale.Complex sportiv garaje ,spalatorie auto,ateliere N7-PG

Valoarea de deviz 4 790 990,56 lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor gr.100 mm	m2	508,000	1 247,536 78,994	633 748,133 40 129,054
		Total Pereti Inclusiv salariu				633 748,133 40 129,054
		2. Acoperis				
2	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gr.120 mm	m2	650,400	1 282,747 86,490	834 298,463 56 253,096
3	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (element de coama si parapet)	m2	186,900	283,331 46,128	52 954,538 8 621,324
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	91,600	320,615 17,298	29 368,331 1 584,497
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	69,000	251,439 20,181	17 349,270 1 392,489
6	CH10A	Scari drepte gata confectionate	kg	129,900	36,237	4 707,247

1	2	3	4	5	6	7
		metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg			6,919	898,804
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			224,036 48,261	
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	166,000	185,663 115,320	30 820,059 19 143,120
		Total Acoperis Inclusiv salariu				969 721,944 87 941,591
		3. Pereti despartitori				
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. gr.60mm	m2	356,000	683,374 78,994	243 281,125 28 121,935
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	86,000	362,072 154,713	31 138,164 13 305,333
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				274 419,289 41 427,268
		4. Ferestre				
11	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	9,800	2 711,659 81,477	26 574,255 798,476
12	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (cu deschidere automata)	m2	2,000	3 293,930 81,474	6 587,861 162,947
13	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	18,500	2 671,604 47,079	49 424,678 870,954

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi				
14	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (cu deschidere automata)	m2	7,400	3 253,882 47,079	24 078,729 348,382
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - pervazuri	m	11,000	212,748 20,758	2 340,224 228,334
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - scurgeri din aluminiu	m	11,000	151,314 23,064	1 664,454 253,704
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (scurgere cu capelar la usi si ferestre)	m2	98,080	174,754 46,128	17 139,853 4 524,235
18	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare	m2	0,715	960,358 82,095	686,656 58,698
19	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	1,430	56,567 46,692	80,891 66,770
		Total Ferestre Inclusiv salariu				128 577,601 7 312,500
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu termoizolatie cu vata minerala	m2	5,880	2 742,867 46,697	16 128,056 274,577
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	35,240	2 743,146 46,704	96 668,462 1 645,847

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara izolare)				
		Total Usi Inclusiv salariu				112 796,518 1 920,424
		6. Porti				
22	CK13A	Porti industriale glisante sectioanla ,termoizolanta cu umplutura din vata minerala montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	77,700	5 008,567 192,584	389 165,686 14 963,808
23	CK13A	Porti industriale glisante sectioanla ,termoizolanta cu umplutura din vata minerala cu usi incorporate montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	31,080	5 008,562 192,584	155 666,101 5 985,511
24	CK13A	Porti industriale de tip rolete ,termoizolante	m2	31,080	5 008,562 192,584	155 666,101 5 985,511
		Total Porti Inclusiv salariu				700 497,888 26 934,830
		7. Pardoseli				
		7.1. Suprafata - 378.4m2				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3	37,840	431,896 57,084	16 342,938 2 160,059
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.15cm)	m2	378,400	148,368 51,894	56 142,388 19 636,689
27	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	378,400	44,652 2,883	16 896,222 1 090,927
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 346,080	14,171 1,730	33 246,021 4 058,226

1	2	3	4	5	6	7
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	378,400	22,007 44,415	8 327,535 5 454,636
30	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - gr.40mm	m2	378,400	150,558 47,858	56 971,072 18 109,392
31	CG22A5 k=-6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-378,400	57,581 3,460	-21 788,473 -1 309,113
		Total Suprafata - 378.4m2 Inclusiv salariu				166 137,703 49 200,816
		7.2. Suprafata - 192.6m2				
32	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular XPS gr.50mm pe perimetru	m2	105,000	49,736 6,919	5 222,286 726,516
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3	19,260	431,900 57,082	8 318,392 1 099,403
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	192,600	144,265 51,894	27 785,532 9 994,785
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	331,200	14,171 1,730	4 693,446 572,910
36	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2	192,600	217,697 23,064	41 928,413 4 442,126
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	192,600	71,338 40,362	13 739,672 7 773,722
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-192,600	23,665	-4 557,951

1	2	3	4	5	6	7
	k=-2	executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga			13,838	-2 665,276
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	192,600	436,078 144,150	83 988,599 27 763,290
40	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	83,340	53,504 28,830	4 459,041 2 402,692
		Total Suprafata - 192.6m2 Inclusiv salariu				185 577,430 52 110,168
		7.3. Suprafata - 21.1m2				
41	IzF10B	Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular XPS gr.50mm pe perimetru	m2	11,000	49,731 6,919	547,043 76,111
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - pat din piatra sparta	m3	2,110	431,821 57,086	911,142 120,452
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,100	144,275 51,894	3 044,200 1 094,964
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	36,500	14,171 1,730	517,252 63,138
45	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2	21,100	217,707 23,064	4 593,621 486,650
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,100	71,325 40,362	1 504,964 851,639
47	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-21,100	23,662 13,838	-499,265 -291,990
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	21,100	436,081	9 201,301

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			144,150	3 041,565
49	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000	53,812 5,830	1 016,733 547,770
		Total Suprafata - 21.1m2 Inclusiv salariu				20 836,991 5 990,299
		7.4. Suprafata - 191.2m2				
50	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2	191,200	217,698 23,064	41 623,841 4 409,837
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	191,200	71,339 40,362	13 639,964 7 717,214
52	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-191,200	23,662 13,838	-4 524,252 -2 645,902
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	191,200	196,878 63,426	37 643,021 12 127,051
		Total Suprafata - 191.2m2 Inclusiv salariu				88 382,574 21 608,200
		7.5. Suprafata - 30.70m2				
54	IzF04E k=4	4 Straturi hidroizolant executat la cald la pardoseli pe mastic de bitum	m2	30,700	217,695 23,064	6 683,242 708,065
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	30,700	71,334 40,362	2 189,963 1 239,113
56	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat	m2	-30,700	23,671 13,838	-726,688 -424,838

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar M 150, se adauga				
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,700	436,076 144,150	13 387,520 4 425,406
58	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	27,630	53,507 28,830	1 478,407 796,573
		Total Suprafata - 30.70m2 Inclusiv salariu				23 012,444 6 744,319
		7.6. Suprafata - 7.1m2				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	7,100	71,302 40,362	506,246 286,571
60	CG01A1 k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	-7,100	23,659 13,838	-167,977 -98,252
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,100	436,068 144,150	3 096,084 1 023,464
62	CI14A	Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	6,400	53,489 28,830	342,327 184,512
		Total Suprafata - 7.1m2 Inclusiv salariu				3 776,680 1 396,295
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				487 723,822 137 050,097
		8. Balustrada din inox				
63	CH06C	Balustrada din inox	m	152,600	830,946 51,894	126 802,359 7 919,024
		Total Balustrada din inox Inclusiv salariu				126 802,359 7 919,024
		9. Finisari interioare				
		9.1. Tavan				
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	119,980	114,147	13 695,351

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,220	10 584,589
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	119,980	3,335 1,730	400,085 207,518
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,980	18,149 8,072	2 177,500 968,515
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	119,980	42,318 31,713	5 077,266 3 804,926
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 350,202 15 565,548
		9.2. Pereti				
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,300	96,186 70,345	10 801,663 7 899,766
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,300	96,186 70,345	10 801,663 7 899,766
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	112,300	18,149 8,072	2 038,109 906,531
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	112,300	42,318 31,713	4 752,266 3 561,370
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	72,000	332,793 141,267	23 961,132 10 171,224