

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"**DEVIZ OFERTA****Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie proteică a articulațiilor mari” (nr. 8).****Valoarea de deviz 3 389 053,62 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Salonul Nr.1 1.1.1. Lucrari de reparatie				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,0000	244,335 106,680	4 642,370 2 026,920
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0000	3,247 1,260	61,702 23,940
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,0000	82,594 64,260	1 569,286 1 220,940
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0000	3,247 1,260	61,702 23,940
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,0000	31,346 23,100	595,569 438,900
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,0000	3,247 1,260	61,702 23,940
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	19,0000	36,235 23,100	688,465 438,900

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,5000	12,065 11,340	1 019,492 958,230
9	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
10	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	84,5000	16,373 5,880	1 383,527 496,860
12	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	84,5000	193,693 144,480	16 367,100 12 208,560
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,0000	19,328 10,920	347,895 196,560
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,5000	3,248 1,260	274,414 106,470
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,5000	69,567 51,240	5 878,412 4 329,780
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,5000	3,248 1,260	274,414 106,470
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,5000	31,346 23,100	2 648,712 1 951,950
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,5000	3,248 1,260	274,414 106,470
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	84,5000	36,235 23,100	3 061,857 1 951,950

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,5000	113,101 43,680	282,752 109,200
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	2,0000	302,443 15,120	604,886 30,240
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	2,0000	103,490 16,800	206,980 33,600
23	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,0000	13,625 12,600	258,875 239,400
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,1000	21,081 19,320	360,490 330,372
26	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	19,5500	10,838 10,500	211,874 205,275
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	19,0000	16,373 5,880	311,089 111,720
28	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	19,0000	73,720 23,520	1 400,680 446,880
29	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,0000	77,205 35,280	1 466,895 670,320
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,0000	3,247 1,260	61,702 23,940
31	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	21,8500	481,658 133,980	10 524,226 2 927,463
		<i>Total</i>	Lei			55 143,203
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				55 143,203 31 839,150
		1.1.2. Incalzire				
32	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire	m	4,0000	16,796 15,120	67,185 60,480

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
33	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	8,0000	30,712 28,560	245,697 228,480
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,6000	6,720 6,720	44,352 44,352
35	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,0000	43,880 14,700	351,039 117,600
36	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,0000	21,360 15,960	149,517 111,720
37	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	13,563 7,560	81,379 45,360
38	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	4,0000	101,986 9,660	407,944 38,640
39	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 081,729 84,000	2 163,458 168,000
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	25,360 6,300	202,880 50,400
41	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	29,214 4,200	58,428 8,400
42	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe,	buc	2,0000	409,178 25,200	818,357 50,400

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"				
43	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	4,0000	86,424 6,300	345,695 25,200
44	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	12,0000	173,099 23,100	2 077,187 277,200
45	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	53,013 12,600	212,053 50,400
46	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	63,313 12,600	189,940 37,800
47	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	85,702 17,640	342,809 70,560
48	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 63 mm	buc	2,0000	230,088 10,500	460,177 21,000
49	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
50	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	14,0000	35,305 11,760	494,270 164,640
		<i>Total</i>	Lei			8 863,415
		Total Incalzire Inklusiv salariu				8 863,415 1 713,432
		<i>Total</i>	Lei			64 006,618
		Total Salonul Nr.1 Inklusiv salariu				64 006,618 33 552,582
		1.2. Salonul Nr.2				
		1.2.1. Lucrari de reparatie				
51	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	16,6000	244,335 106,680	4 055,966 1 770,888

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,6000	82,594 64,260	1 371,060 1 066,716
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,6000	31,346 23,100	520,339 383,460
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	16,6000	36,235 23,100	601,501 383,460
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,1000	12,065 11,340	725,106 681,534
59	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
60	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	60,1000	16,373 5,880	984,023 353,388
62	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	60,1000	193,693 144,480	11 640,979 8 683,248
63	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	15,0000	19,327	289,912

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu			10,920	163,800
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,1000	3,248 1,260	195,175 75,726
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,1000	69,567 51,240	4 180,977 3 079,524
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,1000	3,248 1,260	195,175 75,726
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,1000	31,346 23,100	1 883,877 1 388,310
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,1000	3,248 1,260	195,175 75,726
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	60,1000	36,235 23,100	2 177,723 1 388,310
70	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
73	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,6000	13,625 12,600	226,175 209,160
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,6000	21,081 19,320	349,950 320,712
76	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	14,9500	10,837 10,500	162,019 156,975
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,6000	16,373 5,880	271,793 97,608
78	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru	m2	16,6000	73,720	1 223,744

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii			23,520	390,432
79	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,6000	77,205 35,280	1 281,603 585,648
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,1000	481,658 133,980	9 199,676 2 559,018
		<i>Total</i>	Lei			42 983,809
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				42 983,809 24 205,041
		1.2.2. Incalzire				
82	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800
83	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
85	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
86	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680

1	2	3	4	5	6	7
87	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	13,563 7,560	40,689 22,680
88	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
89	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
92	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
93	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
94	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	8,0000	173,099 23,100	1 384,791 184,800
95	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
96	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
97	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
98	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800

1	2	3	4	5	6	7
99	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,0000	35,305 11,760	141,220 47,040
		<i>Total</i>	Lei			4 811,913
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 811,913 1 098,636
		<i>Total</i>	Lei			47 795,722
		Total Salonul Nr.2 Inclusiv salariu				47 795,722 25 303,677
		1.3. WC Salon 1-2				
		1.3.1. Lucrari de reparatie				
100	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	6,0000	39,480 39,480	236,880 236,880
101	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton,rezistent la umezeala grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,0000	253,900 106,680	1 523,399 640,080
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000	82,594 64,260	495,564 385,560
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,0000	31,346 23,100	188,074 138,600
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	6,0000	36,235 23,100	217,410 138,600

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavan				
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,6000	12,065 11,340	284,734 267,624
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,6000	67,387 67,200	1 590,345 1 585,920
110	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	23,6000	16,373 5,880	386,405 138,768
112	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	23,6000	193,694 144,480	4 571,167 3 409,728
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,6000	3,247 1,260	76,641 29,736
114	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,0000	39,803 21,840	716,452 393,120
115	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
116	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,6000	355,038 128,100	8 378,896 3 023,160
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,0000	33,885 32,760	203,310 196,560
118	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,0000	373,450 371,700	2 240,700 2 230,200

1	2	3	4	5	6	7
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,0000	16,373 5,880	98,239 35,280
120	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	6,0000	73,720 23,520	442,320 141,120
121	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	77,205 35,280	463,230 211,680
122	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	6,0000	52,673 2,940	316,036 17,640
123	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	6,0000	199,940 79,800	1 199,640 478,800
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	69,927 29,400	419,562 176,400
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,0000	314,122 46,200	1 884,729 277,200
		<i>Total</i>	Lei			26 188,369
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				26 188,369 14 219,856
		1.3.2. Apa si canalizare				
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
128	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 3/8"-1/2"				
129	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
130	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	46,200 46,200	46,200 46,200
131	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,600 54,600	54,600 54,600
132	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere	buc	1,0000	5,040 5,040	5,040 5,040
133	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,0000	2,520 2,520	30,240 30,240
134	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	10,0000	3,780 3,780	37,800 37,800
135	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	42,0000	51,705 15,540	2 171,591 652,680
136	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000	19,260 13,860	1 155,570 831,600
137	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	114,641 15,120	687,844 90,720
138	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	35,903 7,980	215,416 47,880
139	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub	m	8,5000	62,780 29,400	533,628 249,900

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
140	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	35,957 20,160	179,786 100,800
141	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000	129,980 36,120	1 299,796 361,200
142	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	61,522 27,720	492,177 221,760
143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
144	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	974,600 54,600	974,600 54,600
145	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400
146	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 240,769 235,200	2 240,769 235,200
147	CK18C	Montarea barei de sprijin fixa din	m	1,0000	906,210	906,210

1	2	3	4	5	6	7
		Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete			10,920	10,920
148	RpSC18A	Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea	buc	1,0000	2 428,405 180,600	2 428,405 180,600
149	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	1,2500	97,437 47,880	121,796 59,850
150	RpCB01E	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	0,1000	1 272,130 50,400	127,213 5,040
151	CC03C	Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus	kg	10,0000	21,967 1,260	219,668 12,600
152	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	271,315 52,500	271,315 52,500
		<i>Total</i>	Lei			15 964,187
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				15 964,187 3 642,030
		1.3.3. Incalzire				
153	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,0000	1 028,525 18,900	1 028,525 18,900
154	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,0000	43,880 14,700	658,198 220,500
155	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	13,563 7,560	54,252 30,240
156	IC38B	Piesa de racordare (teu) din	buc	3,0000	14,143	42,429

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			7,560	22,680
157	IC38B	Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	11,643 7,560	23,286 15,120
158	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,0000	89,816 8,400	179,632 16,800
159	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americana), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	128,560 35,700	257,120 71,400
160	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
		<i>Total</i>	Lei			2 447,414
		Total Incalzire Inklusiv salariu				2 447,414 414,960
		<i>Total</i>	Lei			44 599,970
		Total WC Salon 1-2 Inklusiv salariu				44 599,970 18 276,846
		1.4. Salonul Nr.3				
		1.4.1. Lucrari de reparatie				
161	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,0000	244,335 106,680	3 665,029 1 600,200
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	3,247 1,260	48,712 18,900
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,0000	82,594 64,260	1 238,910 963,900

1	2	3	4	5	6	7
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	3,247 1,260	48,712 18,900
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,0000	31,346 23,100	470,186 346,500
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	3,247 1,260	48,712 18,900
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	15,0000	36,235 23,100	543,525 346,500
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,5000	12,065 11,340	1 019,492 958,230
169	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
170	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	84,5000	16,373 5,880	1 383,527 496,860
172	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	84,5000	193,693 144,480	16 367,100 12 208,560
173	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,0000	19,328 10,920	483,188 273,000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,5000	3,248 1,260	274,414 106,470
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,5000	69,567 51,240	5 878,412 4 329,780
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,5000	3,248 1,260	274,414 106,470

1	2	3	4	5	6	7
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,5000	31,346 23,100	2 648,712 1 951,950
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,5000	3,248 1,260	274,414 106,470
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	84,5000	36,235 23,100	3 061,857 1 951,950
180	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360
181	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
182	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
183	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,0000	13,625 12,600	204,375 189,000
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	15,0000	21,081 19,320	316,219 289,800
186	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	13,5000	10,837 10,500	146,306 141,750
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,0000	16,373 5,880	245,596 88,200
188	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	15,0000	73,720 23,520	1 105,800 352,800
189	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	77,205 35,280	1 158,075 529,200
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,0000	3,247 1,260	48,712 18,900

1	2	3	4	5	6	7
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	17,2500	481,659 133,980	8 308,612 2 311,155
		<i>Total</i>	Lei			50 299,240
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				50 299,240 29 956,353
		1.4.2. Incalzire				
192	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800
193	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
195	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,0000	43,880 14,700	175,520 58,800
196	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
197	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120
198	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
199	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		elemente, inclusiv				
200	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
201	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
202	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
203	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
204	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
205	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
206	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	1,0000	63,313 12,600	63,313 12,600
207	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
208	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
209	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,0000	35,305 11,760	176,525 58,800
		<i>Total</i>	Lei			4 380,263
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 380,263 1 029,336

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 679,503
		Total Salonul Nr.3 Inclusiv salariu				54 679,503 30 985,689
		1.5. WC Salon 3-4				
		1.5.1. Lucrari de reparatie				
210	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	6,0000	39,480 39,480	236,880 236,880
211	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,0000	253,900 106,680	1 523,399 640,080
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,0000	82,594 64,260	495,564 385,560
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,0000	31,346 23,100	188,074 138,600
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	6,0000	36,235 23,100	217,410 138,600
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,6000	12,065 11,340	332,994 312,984
219	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,6000	67,387 67,200	1 859,895 1 854,720
220	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,6000	16,373 5,880	451,898 162,288

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	27,6000	193,694 144,480	5 345,941 3 987,648
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,6000	3,247 1,260	89,631 34,776
224	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,0000	39,803 21,840	716,452 393,120
225	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
226	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	27,6000	355,038 128,100	9 799,048 3 535,560
227	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,0000	33,885 32,760	203,310 196,560
228	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,0000	373,450 371,700	2 240,700 2 230,200
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,0000	16,373 5,880	98,239 35,280
230	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	6,0000	73,720 23,520	442,320 141,120
231	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	6,0000	77,205 35,280	463,230 211,680

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
232	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	6,0000	52,673 2,940	316,036 17,640
233	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	6,0000	199,940 79,800	1 199,640 478,800
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	69,927 29,400	419,562 176,400
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	6,0000	3,248 1,260	19,485 7,560
236	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,0000	314,122 46,200	1 884,729 277,200
		<i>Total</i>	Lei			28 779,588
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				28 779,588 15 652,896
		1.5.2. Apa si canalizare				
237	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
238	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
239	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
240	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	46,200 46,200	46,200 46,200
241	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,600 54,600	54,600 54,600
242	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere	buc	1,0000	5,040 5,040	5,040 5,040
243	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura	m	12,0000	2,520	30,240

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm			2,520	30,240
244	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	10,0000	3,780 3,780	37,800 37,800
245	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	42,0000	51,705 15,540	2 171,591 652,680
246	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000	19,260 13,860	1 155,570 831,600
247	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	114,641 15,120	687,844 90,720
248	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	35,903 7,980	215,416 47,880
249	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	8,5000	62,780 29,400	533,628 249,900
250	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	35,957 20,160	179,786 100,800
251	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub	m	10,0000	129,980 36,120	1 299,796 361,200

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
252	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	61,522 27,720	492,177 221,760
253	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
254	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	974,600 54,600	974,600 54,600
255	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400
256	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 240,769 235,200	2 240,769 235,200
257	CK18C	Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete	m	1,0000	906,210 10,920	906,210 10,920
258	RpSC18A	Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea	buc	1,0000	2 428,405 180,600	2 428,405 180,600
259	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru	m2	1,2500	97,437 47,880	121,796 59,850

1	2	3	4	5	6	7
		refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
260	RpCB01E	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	0,1000	1 272,130 50,400	127,213 5,040
261	CC03C	Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus	kg	10,0000	21,967 1,260	219,668 12,600
262	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	271,315 52,500	271,315 52,500
		<i>Total</i>	Lei			15 964,187
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				15 964,187 3 642,030
		1.5.3. Incalzire				
263	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,0000	1 028,525 18,900	1 028,525 18,900
264	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,0000	43,880 14,700	658,198 220,500
265	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	13,563 7,560	54,252 30,240
266	IC38B	Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	14,143 7,560	42,429 22,680
267	IC38B	Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	11,643 7,560	23,286 15,120
268	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,0000	89,816 8,400	179,632 16,800
269	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	2,0000	128,560	257,120

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americana), cu diametrul pina la 1"			35,700	71,400
270	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
		<i>Total</i>	Lei			2 447,414
		Total Incalzire Inklusiv salariu				2 447,414 414,960
		<i>Total</i>	Lei			47 191,189
		Total WC Salon 3-4 Inklusiv salariu				47 191,189 19 709,886
		1.6. Salonul Nr.4				
		1.6.1. Lucrari de reparatie				
271	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,6000	244,335 106,680	4 055,966 1 770,888
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,6000	82,594 64,260	1 371,060 1 066,716
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,6000	31,346 23,100	520,339 383,460
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	16,6000	36,235 23,100	601,501 383,460

1	2	3	4	5	6	7
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,0000	12,065 11,340	832,485 782,460
279	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
280	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,0000	16,373 5,880	1 129,744 405,720
282	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	69,0000	193,693 144,480	13 364,851 9 969,120
283	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,0000	19,327 10,920	289,912 163,800
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,0000	3,248 1,260	224,078 86,940
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,0000	69,567 51,240	4 800,123 3 535,560
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,0000	3,248 1,260	224,078 86,940
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,0000	31,346 23,100	2 162,854 1 593,900
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,0000	3,248 1,260	224,078 86,940
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	69,0000	36,235 23,100	2 500,215 1 593,900
290	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti				
291	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
292	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
293	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
294	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,6000	13,625 12,600	226,175 209,160
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,6000	21,081 19,320	349,950 320,712
296	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	14,9500	10,837 10,500	162,019 156,975
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,6000	16,373 5,880	271,793 97,608
298	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	16,6000	73,720 23,520	1 223,744 390,432
299	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,6000	77,205 35,280	1 281,603 585,648
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,6000	3,247 1,260	53,908 20,916
301	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,1000	481,658 133,980	9 199,676 2 559,018
		<i>Total</i>	Lei			46 268,105
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				46 268,105 26 545,029
		1.6.2. Incalzire				
302	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
303	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
304	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
305	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,0000	43,880 14,700	175,520 58,800
306	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
307	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120
308	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
309	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
310	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
311	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
312	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200

1	2	3	4	5	6	7
313	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
314	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
315	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
316	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
317	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
318	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 63 mm	buc	2,0000	230,088 10,500	460,177 21,000
319	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
320	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,0000	35,305 11,760	176,525 58,800
		<i>Total</i>	Lei			4 903,754
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 903,754 1 062,936
		<i>Total</i>	Lei			51 171,859
		Total Salonul Nr.4 Inclusiv salariu				51 171,859 27 607,965
		1.7. Salonul Nr.5-1				
		1.7.1. Lucrari de reparatie				
321	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2	12,0000	244,335 106,680	2 932,024 1 280,160

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	82,594 64,260	991,128 771,120
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,0000	31,346 23,100	376,149 277,200
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,0000	36,235 23,100	434,820 277,200
328	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000	12,065 11,340	627,380 589,680
329	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
330	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,0000	16,373 5,880	851,401 305,760
332	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	52,0000	193,694 144,480	10 072,062 7 512,960
333	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	14,0000	19,328 10,920	270,585 152,880

1	2	3	4	5	6	7
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000	3,248 1,260	168,870 65,520
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0000	69,567 51,240	3 617,484 2 664,480
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000	3,248 1,260	168,870 65,520
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,0000	31,346 23,100	1 629,977 1 201,200
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000	3,248 1,260	168,870 65,520
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	52,0000	36,235 23,100	1 884,220 1 201,200
340	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360
341	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
342	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
343	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,0000	13,625 12,600	163,500 151,200
345	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,0000	21,081 19,320	252,976 231,840
346	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	10,8000	10,837 10,500	117,045 113,400
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,0000	16,373 5,880	196,477 70,560
348	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu	m2	12,0000	73,720 23,520	884,640 282,240

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii				
349	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000	77,205 35,280	926,460 423,360
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
351	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,8000	481,658 133,980	6 646,887 1 848,924
		<i>Total</i>	Lei			34 573,934
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				34 573,934 19 844,412
		1.7.2. Incalzire				
352	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800
353	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
355	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,0000	43,880 14,700	175,520 58,800
356	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
357	IC38B	Piesa de racordare (cot) din	buc	2,0000	13,563	27,126

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			7,560	15,120
358	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
359	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
360	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
361	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
362	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
363	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
364	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
365	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	53,014 12,600	106,027 25,200
366	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
367	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
368	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800

1	2	3	4	5	6	7
369	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,0000	35,305 11,760	176,525 58,800
		<i>Total</i>	Lei			4 390,564
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 390,564 1 029,336
		<i>Total</i>	Lei			38 964,498
		Total Salonul Nr.5-1 Inclusiv salariu				38 964,498 20 873,748
		1.8. Salonul Nr.5-2				
		1.8.1. Lucrari de reparatie				
370	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,0000	244,335 106,680	2 932,024 1 280,160
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
372	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	82,594 64,260	991,128 771,120
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,0000	31,346 23,100	376,149 277,200
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,0000	36,235 23,100	434,820 277,200
377	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	58,5000	12,065	705,802

1	2	3	4	5	6	7
					11,340	663,390
378	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
379	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	58,5000	16,373 5,880	957,826 343,980
381	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	58,5000	193,693 144,480	11 331,069 8 452,080
382	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	14,0000	19,328 10,920	270,585 152,880
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,5000	3,248 1,260	189,979 73,710
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,5000	69,567 51,240	4 069,670 2 997,540
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,5000	3,248 1,260	189,979 73,710
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,5000	31,346 23,100	1 833,723 1 351,350
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,5000	3,248 1,260	189,979 73,710
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	58,5000	36,235 23,100	2 119,747 1 351,350
389	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	1,6000	112,944 43,680	180,710 69,888
390	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	1,4000	302,443	423,420

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre 600 mm			15,120	21,168
391	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
392	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
393	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,0000	13,625 12,600	163,500 151,200
394	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,0000	21,081 19,320	252,976 231,840
395	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	10,8000	10,837 10,500	117,045 113,400
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,0000	16,373 5,880	196,477 70,560
397	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	12,0000	73,720 23,520	884,640 282,240
398	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000	77,205 35,280	926,460 423,360
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
400	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,8000	481,658 133,980	6 646,887 1 848,924
		<i>Total</i>	Lei			36 927,082
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				36 927,082 21 535,920
		1.8.2. Incalzire				
401	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800

1	2	3	4	5	6	7
402	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	4,0000	30,712 28,560	122,848 114,240
403	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
404	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,0000	43,880 14,700	175,520 58,800
405	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
406	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	13,563 7,560	40,689 22,680
407	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
408	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
409	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
410	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
411	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
412	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600

1	2	3	4	5	6	7
413	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	8,0000	173,099 23,100	1 384,791 184,800
414	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
415	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
416	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
417	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
418	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,0000	35,305 11,760	211,830 70,560
		<i>Total</i>	Lei			4 777,219
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 777,219 1 050,336
		<i>Total</i>	Lei			41 704,301
		Total Salonul Nr.5-2 Inclusiv salariu				41 704,301 22 586,256
		1.9. Salonul Nr.5 Tambur				
		1.9.1. Lucrari de reparatie				
419	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,0000	244,335 106,680	977,341 426,720
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040

1	2	3	4	5	6	7
421	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,0000	82,594 64,260	330,376 257,040
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
423	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,0000	31,346 23,100	125,383 92,400
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
425	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	4,0000	36,235 23,100	144,940 92,400
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,0000	12,065 11,340	398,145 374,220
427	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	3,0000	10,837 10,500	32,512 31,500
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	33,0000	16,373 5,880	540,312 194,040
429	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	33,0000	193,693 144,480	6 391,885 4 767,840
430	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,0000	19,328 10,920	193,275 109,200
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,0000	3,248 1,260	107,168 41,580
432	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,0000	69,567 51,240	2 295,711 1 690,920

1	2	3	4	5	6	7
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,0000	3,248 1,260	107,168 41,580
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,0000	31,346 23,100	1 034,408 762,300
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,0000	3,248 1,260	107,168 41,580
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	33,0000	36,235 23,100	1 195,755 762,300
437	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	0,6000	112,682 43,680	67,609 26,208
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,0000	13,625 12,600	54,500 50,400
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	4,0000	21,081 19,320	84,325 77,280
440	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	3,6000	10,837 10,500	39,015 37,800
441	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,0000	16,373 5,880	65,492 23,520
442	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	4,0000	73,720 23,520	294,880 94,080
443	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,0000	77,205 35,280	308,820 141,120
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	4,6000	481,654 133,980	2 215,610 616,308
		Total	Lei			17 163,758

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				17 163,758 10 772,496
		<i>Total</i>	Lei			17 163,758
		Total Salonul Nr.5 Tambur Inclusiv salariu				17 163,758 10 772,496
		1.10. WC Salon 5				
		1.10.1. Lucrari de reparatie				
446	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	4,0000	39,480 39,480	157,920 157,920
447	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,0000	253,900 106,680	1 015,599 426,720
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,0000	82,594 64,260	330,376 257,040
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,0000	31,346 23,100	125,383 92,400
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	4,0000	36,235 23,100	144,940 92,400
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,6000	12,065 11,340	284,734 267,624
455	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,6000	67,387 67,200	1 590,345 1 585,920
456	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480

1	2	3	4	5	6	7
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	23,6000	16,373 5,880	386,405 138,768
458	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	23,6000	193,694 144,480	4 571,167 3 409,728
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,6000	3,247 1,260	76,641 29,736
460	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,0000	39,803 21,840	716,452 393,120
461	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,6000	355,038 128,100	8 378,896 3 023,160
463	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,0000	33,885 32,760	135,540 131,040
464	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,0000	373,450 371,700	1 493,800 1 486,800
465	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,0000	16,373 5,880	65,492 23,520
466	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2	4,0000	73,720 23,520	294,880 94,080

1	2	3	4	5	6	7
467	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,0000	77,205 35,280	308,820 141,120
468	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	4,0000	52,672 2,940	210,690 11,760
469	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	4,0000	199,940 79,800	799,760 319,200
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,0000	69,927 29,400	279,708 117,600
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
472	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,0000	314,121 46,200	1 256,484 184,800
		<i>Total</i>	Lei			22 852,688
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				22 852,688 12 441,576
		1.10.2. Apa si canalizare				
473	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
474	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
475	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
476	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	46,200 46,200	46,200 46,200
477	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,600 54,600	54,600 54,600
478	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere	buc	1,0000	5,040	5,040

1	2	3	4	5	6	7
					5,040	5,040
479	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,0000	2,520 2,520	30,240 30,240
480	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	10,0000	3,780 3,780	37,800 37,800
481	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	42,0000	51,705 15,540	2 171,591 652,680
482	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000	19,260 13,860	1 155,570 831,600
483	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	114,641 15,120	687,844 90,720
484	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	35,903 7,980	215,416 47,880
485	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	8,5000	62,780 29,400	533,628 249,900
486	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	35,957 20,160	179,786 100,800
487	RpSB10E	Montarea tevii din PVC	m	10,0000	129,980	1 299,796

1	2	3	4	5	6	7
		neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			36,120	361,200
488	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	61,522 27,720	492,177 221,760
489	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
490	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	974,600 54,600	974,600 54,600
491	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400
492	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 240,769 235,200	2 240,769 235,200
493	CK18C	Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete	m	1,0000	906,210 10,920	906,210 10,920
494	RpSC18A	Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea	buc	1,0000	2 428,405 180,600	2 428,405 180,600
495	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm	m2	1,2500	97,437 47,880	121,796 59,850

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
496	RpCB01E	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	0,1000	1 272,130 50,400	127,213 5,040
497	CC03C	Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus	kg	10,0000	21,967 1,260	219,668 12,600
498	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	271,315 52,500	271,315 52,500
		<i>Total</i>	Lei			15 964,187
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				15 964,187 3 642,030
		1.10.3. Incalzire				
499	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,0000	1 028,525 18,900	1 028,525 18,900
500	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,0000	43,880 14,700	658,198 220,500
501	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	13,563 7,560	54,252 30,240
502	IC38B	Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	14,143 7,560	42,429 22,680
503	IC38B	Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	11,643 7,560	23,286 15,120

1	2	3	4	5	6	7
504	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,0000	89,816 8,400	179,632 16,800
505	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americana), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	128,560 35,700	257,120 71,400
506	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
		<i>Total</i>	Lei			2 447,414
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 447,414 414,960
		<i>Total</i>	Lei			41 264,289
		Total WC Salon 5 Inclusiv salariu				41 264,289 16 498,566
		1.11. Sufragerie				
		1.11.1. Lucrari de reparatie				
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,5000	244,335 106,680	1 832,515 800,100
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,5000	3,247 1,260	24,356 9,450
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,5000	82,594 64,260	619,454 481,950
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,5000	3,247 1,260	24,356 9,450
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,5000	31,346 23,100	235,093 173,250
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,5000	3,247 1,260	24,356 9,450
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	7,5000	36,235	271,763

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan			23,100	173,250
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,5000	12,065 11,340	524,828 493,290
515	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,5000	67,387 67,200	2 122,706 2 116,800
516	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
517	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,0000	102,900 102,900	102,900 102,900
518	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,5000	16,373 5,880	712,230 255,780
520	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	43,5000	193,694 144,480	8 425,668 6 284,880
521	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,0000	19,328 10,920	231,930 131,040
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
523	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	69,567 51,240	834,804 614,880
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,0000	31,346 23,100	376,149 277,200

1	2	3	4	5	6	7
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	12,0000	36,235 23,100	434,820 277,200
528	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	31,5000	355,038 128,100	11 183,696 4 035,150
529	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
530	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior)	buc	1,0000	147,000 147,000	147,000 147,000
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,4000	33,885 32,760	250,749 242,424
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,4000	13,625 12,600	100,825 93,240
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,4000	16,373 5,880	121,161 43,512
534	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	7,4000	73,721 23,520	545,536 174,048
535	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000	77,205 35,280	571,317 261,072
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,4000	3,248	24,032

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselilor			1,260	9,324
537	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,4000	481,656 133,980	3 564,252 991,452
		<i>Total</i>	Lei			33 551,654
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				33 551,654 18 311,832
		1.11.2. Incalzire				
538	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800
539	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
540	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
541	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
542	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	9,0000	21,359 15,960	192,235 143,640
543	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	13,563 7,560	81,379 45,360
544	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320

1	2	3	4	5	6	7
545	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
546	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
547	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
548	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
549	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
550	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	7,0000	173,099 23,100	1 211,692 161,700
551	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	53,014 12,600	106,027 25,200
552	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	63,313 12,600	189,940 37,800
553	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
554	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
555	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,0000	35,305 11,760	282,440 94,080
		Total	Lei			4 852,383

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 852,383 1 161,216
		1.11.3. Apa si canalizare				
556	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
557	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
558	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
559	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,0000	2,520 2,520	25,200 25,200
560	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	51,705 15,540	930,682 279,720
561	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	27,0000	19,260 13,860	520,007 374,220
562	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	114,641 15,120	458,563 60,480
563	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	35,903 7,980	143,611 31,920
564	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,0000	62,779 29,400	565,015 264,600
565	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc	6,0000	35,957 20,160	215,743 120,960

1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
566	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	719,420 84,000	1 438,840 168,000
567	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,0000	9 231,158 77,700	9 231,158 77,700
		<i>Total</i>	Lei			13 652,719
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				13 652,719 1 526,700
		<i>Total</i>	Lei			52 056,756
		Total Sufragerie Inclusiv salariu				52 056,756 20 999,748
		1.12. Sef Sectie				
		1.12.1. Lucrari de reparatie				
568	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,0000	244,335 106,680	2 932,024 1 280,160
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
570	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	82,594 64,260	991,128 771,120
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
572	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,0000	31,346 23,100	376,149 277,200

1	2	3	4	5	6	7
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
574	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,0000	36,235 23,100	434,820 277,200
575	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,5000	12,065 11,340	633,412 595,350
576	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
577	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	6,0000	10,838 10,500	65,025 63,000
578	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,5000	16,373 5,880	859,588 308,700
579	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	52,5000	193,693 144,480	10 168,908 7 585,200
580	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,0000	19,328 10,920	347,895 196,560
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,5000	3,248 1,260	170,494 66,150
582	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,5000	69,567 51,240	3 652,268 2 690,100
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,5000	3,248 1,260	170,494 66,150
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,5000	31,346 23,100	1 645,649 1 212,750
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,5000	3,248 1,260	170,494 66,150

1	2	3	4	5	6	7
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	52,5000	36,235 23,100	1 902,337 1 212,750
587	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360
588	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
589	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
590	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
591	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,0000	13,625 12,600	163,500 151,200
592	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,0000	21,081 19,320	252,976 231,840
593	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	10,8000	10,837 10,500	117,045 113,400
594	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,0000	16,373 5,880	196,477 70,560
595	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	12,0000	73,720 23,520	884,640 282,240
596	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000	77,205 35,280	926,460 423,360
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,0000	3,248 1,260	38,970 15,120
598	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,8000	481,658 133,980	6 646,887 1 848,924
		Total	Lei			34 835,754

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				34 835,754 20 019,552
		1.12.2. Incalzire				
599	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,0000	16,796 15,120	67,185 60,480
600	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	12,0000	30,712 28,560	368,545 342,720
601	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
602	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
603	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
604	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120
605	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
606	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
607	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200

1	2	3	4	5	6	7
608	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
609	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
610	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
611	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	7,0000	173,099 23,100	1 211,692 161,700
612	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
613	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
614	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
615	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
616	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,0000	35,305 11,760	211,830 70,560
		<i>Total</i>	Lei			4 905,331
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 905,331 1 285,536
		<i>Total</i>	Lei			39 741,085
		Total Sef Sectie Inclusiv salariu				39 741,085 21 305,088
		1.13. Asistente medicale				

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.1. Lucrari de reparatie				
617	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,8000	244,335 106,680	684,139 298,704
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,8000	3,248 1,260	9,093 3,528
619	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,8000	82,594 64,260	231,263 179,928
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,8000	3,248 1,260	9,093 3,528
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,8000	31,346 23,100	87,768 64,680
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,8000	3,248 1,260	9,093 3,528
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	2,8000	36,235 23,100	101,458 64,680
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,5000	12,065 11,340	126,682 119,070
625	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
626	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	3,0000	10,837 10,500	32,512 31,500
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	10,5000	16,373 5,880	171,918 61,740
628	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-	m2	10,5000	193,693 144,480	2 033,781 1 517,040

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil				
629	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,0000	19,328 10,920	231,930 131,040
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000	3,248 1,260	34,099 13,230
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,5000	69,567 51,240	730,454 538,020
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000	3,248 1,260	34,099 13,230
633	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,5000	31,346 23,100	329,129 242,550
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000	3,248 1,260	34,099 13,230
635	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	10,5000	36,235 23,100	380,467 242,550
636	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	0,6000	112,682 43,680	67,609 26,208
637	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,3000	302,443 15,120	393,176 19,656
638	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,3000	103,490 16,800	134,537 21,840
639	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
640	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,8000	13,625 12,600	38,150 35,280
641	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	2,8000	21,081 19,320	59,028 54,096
642	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	2,5000	10,838 10,500	27,094 26,250
643	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,8000	16,373	45,845

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli			5,880	16,464
644	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	2,8000	73,726 23,520	206,433 65,856
645	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,8000	77,205 35,280	216,174 98,784
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	2,8000	3,248 1,260	9,093 3,528
647	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	3,2500	481,661 133,980	1 565,397 435,435
		<i>Total</i>	Lei			8 121,961
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				8 121,961 4 363,653
		1.13.2. Incalzire				
648	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,0000	16,796 15,120	33,592 30,240
649	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	10,0000	30,712 28,560	307,121 285,600
650	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
651	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,0000	43,880 14,700	175,520 58,800
652	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	3,0000	21,360	64,079

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			15,960	47,880
653	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120
654	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
655	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
656	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
657	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
658	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
659	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
660	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	4,0000	173,099 23,100	692,396 92,400
661	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	53,014 12,600	106,027 25,200
662	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
663	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 63,0 mm				
664	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
665	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,0000	35,305 11,760	282,440 94,080
		<i>Total</i>	Lei			4 157,938
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 157,938 1 045,296
		<i>Total</i>	Lei			12 279,899
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				12 279,899 5 408,949
		1.14. Debara				
		1.14.1. Lucrari de reparatie				
666	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,2000	244,335 106,680	1 514,880 661,416
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,2000	3,247 1,260	20,134 7,812
668	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,2000	82,594 64,260	512,083 398,412
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,2000	3,247 1,260	20,134 7,812
670	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,2000	31,346 23,100	194,344 143,220
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,2000	3,247 1,260	20,134 7,812
672	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,2000	36,235 23,100	224,657 143,220

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan				
673	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,3000	12,065 11,340	486,220 457,002
674	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
675	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,3000	16,373 5,880	659,836 236,964
676	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	40,3000	193,694 144,480	7 805,849 5 822,544
677	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,5000	19,327 10,920	299,575 169,260
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000	3,247 1,260	130,874 50,778
679	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,3000	69,567 51,240	2 803,550 2 064,972
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000	3,247 1,260	130,874 50,778
681	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,3000	31,346 23,100	1 263,234 930,930
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000	3,247 1,260	130,874 50,778
683	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	40,3000	36,235 23,100	1 460,271 930,930
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600	m	1,3000	302,443 15,120	393,176 19,656

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
685	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,3000	103,490 16,800	134,537 21,840
686	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
687	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,2000	13,625 12,600	84,475 78,120
688	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,2000	21,081 19,320	130,704 119,784
689	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	5,5000	10,837 10,500	59,606 57,750
690	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,2000	16,373 5,880	101,513 36,456
691	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	6,2000	73,717 23,520	457,047 145,824
692	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	77,205 35,280	478,671 218,736
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	6,2000	3,247 1,260	20,134 7,812
694	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,1500	481,657 133,980	3 443,851 957,957
		<i>Total</i>	Lei			23 069,585
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				23 069,585 13 817,055
		1.14.2. Incalzire				
695	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800

1	2	3	4	5	6	7
696	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	8,0000	30,712 28,560	245,697 228,480
697	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
698	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
699	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,0000	21,360 15,960	149,517 111,720
700	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120
701	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
702	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
703	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
704	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
705	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
706	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600

1	2	3	4	5	6	7
707	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
708	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	53,014 12,600	106,027 25,200
709	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
710	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
711	RpIC29D	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
712	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,0000	35,305 11,760	141,220 47,040
		<i>Total</i>	Lei			4 439,205
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 439,205 1 073,436
		<i>Total</i>	Lei			27 508,790
		Total Debara Inclusiv salariu				27 508,790 14 890,491
		1.15. Salon asistenta superioara				
		1.15.1. Lucrari de reparatie				
713	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	7,0000	39,480 39,480	276,360 276,360
714	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,0000	244,335 106,680	1 710,347 746,760
715	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,0000	3,247	22,732

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,260	8,820
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,0000	82,594 64,260	578,158 449,820
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,0000	3,247 1,260	22,732 8,820
718	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,0000	31,346 23,100	219,421 161,700
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,0000	3,247 1,260	22,732 8,820
720	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	7,0000	36,235 23,100	253,645 161,700
721	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru fereastră)	m3	0,4000	163,580 161,280	65,432 64,512
722	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,0000	56,165 55,440	280,825 277,200
723	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,0000	12,065 11,340	301,625 283,500
724	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,0000	67,388 67,200	1 684,688 1 680,000
725	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
726	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa)	kg	20,0000	34,225 10,920	684,500 218,400
727	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	25,0000	16,373 5,880	409,328 147,000
728	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	25,0000	193,693 144,480	4 842,337 3 612,000

1	2	3	4	5	6	7
		, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil				
729	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,0000	19,328 10,920	231,930 131,040
730	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,0000	3,247 1,260	74,692 28,980
731	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,0000	69,567 51,240	1 600,041 1 178,520
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,0000	3,247 1,260	74,692 28,980
733	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,0000	31,346 23,100	720,952 531,300
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,0000	3,247 1,260	74,692 28,980
735	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,0000	355,038 128,100	710,076 256,200
736	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	23,0000	36,235 23,100	833,405 531,300
737	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360
738	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,3000	302,443 15,120	393,176 19,656
739	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,3000	103,490 16,800	134,537 21,840

1	2	3	4	5	6	7
740	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
741	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,0000	13,625 12,600	95,375 88,200
742	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,0000	33,885 32,760	237,195 229,320
743	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ingropare WC)	m3	0,3000	1 215,467 165,900	364,640 49,770
744	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	7,0000	52,673 2,940	368,708 20,580
745	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	7,0000	199,940 79,800	1 399,579 558,600
746	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	7,0000	73,720 23,520	516,040 164,640
747	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,0000	77,205 35,280	540,435 246,960
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	7,0000	3,247 1,260	22,732 8,820
749	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,1000	481,658 133,980	3 901,426 1 085,238
		<i>Total</i>	Lei			24 072,083
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				24 072,083 13 438,656
		1.15.2. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
750	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800
751	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
752	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,0000	43,880 14,700	526,559 176,400
753	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	26,0000	21,359 15,960	555,347 414,960
754	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	13,563 7,560	40,689 22,680
755	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
756	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
757	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
758	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
759	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
760	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
761	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
762	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
763	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
764	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
765	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
766	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,0000	35,305 11,760	282,440 94,080
		<i>Total</i>	Lei			5 276,389
		Total Incalzire Inklusiv salariu				5 276,389 1 467,480
		1.15.3. Apa si canalizare				
767	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
768	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
769	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
770	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	46,200 46,200	46,200 46,200

1	2	3	4	5	6	7
771	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,600 54,600	54,600 54,600
772	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere	buc	1,0000	5,040 5,040	5,040 5,040
773	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	16,0000	2,520 2,520	40,320 40,320
774	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	18,0000	3,780 3,780	68,040 68,040
775	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	62,780 29,400	753,360 352,800
776	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	35,958 20,160	143,830 80,640
777	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,0000	51,705 15,540	775,569 233,100
778	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,0000	19,260 13,860	385,190 277,200
779	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	114,641 15,120	229,282 30,240
780	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc	2,0000	35,902 7,980	71,805 15,960

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 1/2"				
781	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400
782	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
		<i>Total</i>	Lei			4 337,759
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				4 337,759 1 504,440
		<i>Total</i>	Lei			33 686,231
		Total Salon asistenta superioara Inclusiv salariu				33 686,231 16 410,576
		1.16. Tratamente				
		1.16.1. Lucrari de reparatie				
783	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	10,1000	39,480 39,480	398,748 398,748
784	IzF10F	Strat termoizolator la tavan din placi din vata minerala 50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Izolarea tavanului)	m2	10,1000	164,412 3,780	1 660,565 38,178
785	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,1000	244,335 106,680	2 467,786 1 077,468
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,1000	3,248 1,260	32,800 12,726
787	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,1000	82,594 64,260	834,200 649,026

1	2	3	4	5	6	7
788	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,1000	3,248 1,260	32,800 12,726
789	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,1000	31,346 23,100	316,592 233,310
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,1000	3,248 1,260	32,800 12,726
791	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,1000	36,235 23,100	365,973 233,310
792	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,0000	12,065 11,340	386,080 362,880
793	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
794	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,0000	102,900 102,900	102,900 102,900
795	RpSC04A	Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,0000	16,373 5,880	523,939 188,160
797	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	32,0000	193,694 144,480	6 198,192 4 623,360
798	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,0000	19,328 10,920	251,258 141,960
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0000	3,248 1,260	97,425 37,800
800	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	30,0000	69,567 51,240	2 087,010 1 537,200

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0000	3,248 1,260	97,425 37,800
802	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,0000	31,346 23,100	940,372 693,000
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0000	3,248 1,260	97,425 37,800
804	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,0000	355,038 128,100	710,076 256,200
805	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior)	buc	1,0000	147,000 147,000	147,000 147,000
806	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	30,0000	468,987 170,940	14 069,623 5 128,200
807	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,5000	113,101 43,680	282,752 109,200
808	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,3000	302,443 15,120	393,176 19,656
809	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,3000	103,490 16,800	134,537 21,840
810	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
811	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,1000	13,625 12,600	137,612 127,260
812	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,1000	21,081 19,320	212,922 195,132
813	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	9,1000	10,837	98,621

1	2	3	4	5	6	7
					10,500	95,550
814	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,1000	16,373 5,880	165,368 59,388
815	RpCK01A k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	10,1000	147,438 47,040	1 489,127 475,104
816	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1000	77,205 35,280	779,770 356,328
817	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,1000	3,248 1,260	32,800 12,726
818	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,7000	481,658 133,980	5 635,398 1 567,566
		<i>Total</i>	Lei			41 341,320
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				41 341,320 19 060,608
		1.16.2. Incalzire				
819	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,5000	16,795 15,120	41,988 37,800
820	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
821	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
822	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500

1	2	3	4	5	6	7
823	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,0000	21,360 15,960	149,517 111,720
824	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	13,563 7,560	40,689 22,680
825	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
826	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
827	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
828	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
829	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
830	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
831	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
832	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
833	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	63,313 12,600	189,940 37,800
834	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63	buc	2,0000	85,702	171,405

1	2	3	4	5	6	7
		mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm			17,640	35,280
835	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
836	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	7,0000	35,305 11,760	247,135 82,320
		<i>Total</i>	Lei			4 613,584
		Total Incalzire Inklusiv salariu				4 613,584 1 084,356
		1.16.3. Apa si canalizare				
837	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
838	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
839	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	35,700 35,700	35,700 35,700
840	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,0000	2,520 2,520	25,200 25,200
841	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	62,780 29,400	627,798 294,000
842	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	35,957 20,160	215,743 120,960
843	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj,	buc	2,0000	114,641	229,282

1	2	3	4	5	6	7
		drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			15,120	30,240
844	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	35,902 7,980	71,805 15,960
845	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,0000	51,705 15,540	775,569 233,100
846	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	22,0000	19,260 13,860	423,709 304,920
847	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400
848	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
		<i>Total</i>	Lei			4 097,929
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				4 097,929 1 288,980
		<i>Total</i>	Lei			50 052,833
		Total Tratamente Inclusiv salariu				50 052,833 21 433,944
		1.17. Sectia Anestezie Terapie				
		1.17.1. Lucrari de reparatie				
849	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de	m2	24,3000	244,335 106,680	5 937,347 2 592,324

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat				
850	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000	3,247 1,260	78,914 30,618
851	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,3000	82,594 64,260	2 007,034 1 561,518
852	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000	3,247 1,260	78,914 30,618
853	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,3000	31,346 23,100	761,702 561,330
854	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,3000	3,247 1,260	78,914 30,618
855	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	24,3000	36,235 23,100	880,511 561,330
856	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,8000	12,065 11,340	914,527 859,572
857	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
858	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,0000	56,165 55,440	842,475 831,600
859	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	36,4000	67,388 67,200	2 452,905 2 446,080
860	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0300	41 640,267 7 147,133	1 249,208 214,414
861	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	78,8000	16,373 5,880	1 290,200 463,344
862	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	78,8000	193,694 144,480	15 263,048 11 385,024

1	2	3	4	5	6	7
		, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil				
863	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,0000	19,328 10,920	386,550 218,400
864	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,8000	3,248 1,260	255,903 99,288
865	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,8000	69,567 51,240	5 481,880 4 037,712
866	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,8000	3,248 1,260	255,903 99,288
867	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,8000	31,346 23,100	2 470,043 1 820,280
868	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,8000	3,248 1,260	255,903 99,288
869	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	78,8000	468,988 170,940	36 956,220 13 470,072
870	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	3,0000	113,101 43,680	339,303 131,040
871	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 800 mm	m	2,6000	475,843 15,120	1 237,191 39,312
872	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	2,6000	103,490 16,800	269,074 43,680
873	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
874	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,3000	13,625 12,600	331,088 306,180
875	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	24,3000	21,081 19,320	512,275 469,476
876	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	21,8700	10,838 10,500	237,017 229,635
877	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	24,3000	16,373	397,866

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli			5,880	142,884
878	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2	24,3000	73,720 23,520	1 791,392 571,536
879	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,3000	77,205 35,280	1 876,082 857,304
880	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	24,3000	3,247 1,260	78,914 30,618
881	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	27,9500	481,658 133,980	13 462,337 3 744,741
		<i>Total</i>	Lei			98 518,988
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				98 518,988 47 997,604
		1.17.2. Incalzire				
882	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,0000	16,796 15,120	67,185 60,480
883	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	12,0000	30,712 28,560	368,545 342,720
884	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,6000	6,720 6,720	44,352 44,352
885	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,0000	43,880 14,700	394,919 132,300
886	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	15,0000	21,360 15,960	320,393 239,400

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"				
887	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	13,563 7,560	81,379 45,360
888	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	4,0000	101,986 9,660	407,944 38,640
889	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 081,729 84,000	2 163,458 168,000
890	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	25,360 6,300	202,880 50,400
891	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	29,214 4,200	58,428 8,400
892	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	2,0000	409,178 25,200	818,357 50,400
893	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	4,0000	86,424 6,300	345,695 25,200
894	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	14,0000	173,099 23,100	2 423,385 323,400
895	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	6,0000	53,013 12,600	318,080 75,600
896	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	63,313 12,600	253,253 50,400
897	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	85,702 17,640	342,809 70,560

1	2	3	4	5	6	7
898	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 63 mm	buc	1,0000	230,089 10,500	230,089 10,500
899	RpIC29D	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
900	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,0000	35,305 11,760	423,660 141,120
		<i>Total</i>	Lei			9 415,859
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 415,859 2 020,032
		<i>Total</i>	Lei			107 934,847
		Total Sectia Anestezie Terapie Inclusiv salariu				107 934,847 50 017,636
		1.18. Grup sanitar				
		1.18.1. Lucrari de reparatie				
901	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	4,0000	39,480 39,480	157,920 157,920
902	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,0000	253,900 106,680	1 015,599 426,720
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
904	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,0000	82,594 64,260	330,376 257,040
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
906	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,0000	31,346 23,100	125,383 92,400

1	2	3	4	5	6	7
907	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
908	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	4,0000	36,235 23,100	144,940 92,400
909	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,5000	12,065 11,340	223,202 209,790
910	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,5000	67,388 67,200	1 246,669 1 243,200
911	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
912	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,0000	102,900 102,900	102,900 102,900
913	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
914	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	18,5000	16,373 5,880	302,902 108,780
915	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	18,5000	193,693 144,480	3 583,329 2 672,880
916	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,5000	3,248 1,260	60,079 23,310
917	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,0000	39,803 21,840	477,634 262,080
918	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
919	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la	m2	18,5000	355,038 128,100	6 568,204 2 369,850

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
920	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,0000	33,885 32,760	135,540 131,040
921	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,0000	373,450 371,700	1 493,800 1 486,800
922	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,0000	16,373 5,880	65,492 23,520
923	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	4,0000	73,720 23,520	294,880 94,080
924	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,0000	77,205 35,280	308,820 141,120
925	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	4,0000	52,672 2,940	210,690 11,760
926	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	4,0000	199,940 79,800	799,760 319,200
927	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,0000	69,927 29,400	279,708 117,600
928	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	4,0000	3,248 1,260	12,990 5,040
929	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	4,0000	314,121 46,200	1 256,484 184,800

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
930	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior)	buc	1,0000	147,000 147,000	147,000 147,000
		<i>Total</i>	Lei			19 511,519
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				19 511,519 10 754,730
		1.18.2. Apa si canalizare				
931	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
932	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
933	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
934	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	46,200 46,200	46,200 46,200
935	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,600 54,600	54,600 54,600
936	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere	buc	1,0000	5,040 5,040	5,040 5,040
937	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,0000	2,520 2,520	30,240 30,240
938	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m	10,0000	3,780 3,780	37,800 37,800
939	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	42,0000	51,705 15,540	2 171,591 652,680

1	2	3	4	5	6	7
940	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,0000	19,260 13,860	1 155,570 831,600
941	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	114,641 15,120	687,844 90,720
942	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	35,903 7,980	215,416 47,880
943	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,5000	62,780 29,400	533,628 249,900
944	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	35,957 20,160	179,786 100,800
945	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000	129,980 36,120	1 299,796 361,200
946	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	61,522 27,720	492,177 221,760
947	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
948	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de	buc	1,0000	974,600 54,600	974,600 54,600

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
949	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400
950	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 240,769 235,200	2 240,769 235,200
951	CK18C	Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete	m	1,0000	906,210 10,920	906,210 10,920
952	RpSC18A	Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea	buc	1,0000	2 428,405 180,600	2 428,405 180,600
953	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	1,2500	97,437 47,880	121,796 59,850
954	RpCB01E	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	0,1000	1 272,130 50,400	127,213 5,040
955	CC03C	Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus	kg	10,0000	21,967 1,260	219,668 12,600
956	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din inox , simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	271,315 52,500	271,315 52,500
		Total	Lei			15 964,187

1	2	3	4	5	6	7
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				15 964,187 3 642,030
		1.18.3. Incalzire				
957	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,0000	1 028,525 18,900	1 028,525 18,900
958	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,0000	43,880 14,700	658,198 220,500
959	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	13,563 7,560	54,252 30,240
960	IC38B	Piesa de racordare (teu) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	14,143 7,560	42,429 22,680
961	IC38B	Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	11,643 7,560	23,286 15,120
962	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,0000	89,816 8,400	179,632 16,800
963	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americana), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	128,560 35,700	257,120 71,400
964	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
		<i>Total</i>	Lei			2 447,414
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 447,414 414,960
		<i>Total</i>	Lei			37 923,120
		Total Grup sanitar				37 923,120

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 811,720
		1.19. Menajera				
		1.19.1. Lucrari de reparatie				
965	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,0000	244,335 106,680	2 199,018 960,120
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	3,248 1,260	29,228 11,340
967	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,0000	82,594 64,260	743,346 578,340
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	3,248 1,260	29,228 11,340
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,0000	31,346 23,100	282,111 207,900
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	3,248 1,260	29,228 11,340
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	9,0000	36,235 23,100	326,115 207,900
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,3500	12,065 11,340	559,213 525,609
973	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
974	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	46,3500	16,373 5,880	758,894 272,538
975	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund	m2	46,3500	193,696 144,480	8 977,804 6 696,648

1	2	3	4	5	6	7
		si stratul vizibil				
976	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,0000	19,327 10,920	212,602 120,120
977	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,3500	3,248 1,260	150,522 58,401
978	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,3500	69,567 51,240	3 224,431 2 374,974
979	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,3500	3,248 1,260	150,522 58,401
980	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,3500	31,346 23,100	1 452,875 1 070,685
981	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,3500	3,248 1,260	150,522 58,401
982	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	46,3500	36,235 23,100	1 679,492 1 070,685
983	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	1,6000	112,944 43,680	180,710 69,888
984	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,3000	302,443 15,120	393,176 19,656
985	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,3000	103,490 16,800	134,537 21,840
986	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
987	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,0000	13,625 12,600	122,625 113,400
988	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	9,0000	21,081 19,320	189,732 173,880
989	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	8,1000	10,838 10,500	87,784 85,050
990	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	9,0000	16,373	147,358

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli			5,880	52,920
991	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	9,0000	73,720 23,520	663,480 211,680
992	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,0000	77,205 35,280	694,845 317,520
993	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,0000	3,248 1,260	29,228 11,340
994	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	10,3500	481,658 133,980	4 985,156 1 386,693
		<i>Total</i>	Lei			28 672,130
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				28 672,130 16 777,089
		1.19.2. Incalzire				
995	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,0000	16,796 15,120	33,592 30,240
996	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
997	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
998	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,0000	43,880 14,700	175,520 58,800
999	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	6,0000	21,360 15,960	128,157 95,760

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"				
1000	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120
1001	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
1002	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
1003	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
1004	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
1005	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
1006	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
1007	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
1008	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	53,014 12,600	106,027 25,200
1009	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
1010	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280

1	2	3	4	5	6	7
1011	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
1012	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,0000	35,305 11,760	141,220 47,040
		<i>Total</i>	Lei			4 304,144
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 304,144 978,096
		<i>Total</i>	Lei			32 976,274
		Total Menajera Inclusiv salariu				32 976,274 17 755,185
		1.20. Sala de operatii				
		1.20.1. Lucrari de reparatie				
1013	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,7000	244,335 106,680	6 768,088 2 955,036
1014	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,7000	3,248 1,260	89,956 34,902
1015	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,7000	82,594 64,260	2 287,854 1 780,002
1016	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,7000	3,248 1,260	89,956 34,902
1017	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,7000	31,346 23,100	868,275 639,870
1018	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,7000	3,248 1,260	89,956 34,902
1019	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	27,7000	36,235 23,100	1 003,709 639,870

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan				
1020	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,3000	12,065 11,340	956,754 899,262
1021	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2	79,3000	67,388 67,200	5 343,829 5 328,960
1022	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
1023	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	79,3000	16,373 5,880	1 298,387 466,284
1024	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	79,3000	193,693 144,480	15 359,894 11 457,264
1025	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,0000	19,328 10,920	425,205 240,240
1026	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,3000	3,248 1,260	257,527 99,918
1027	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,3000	69,567 51,240	5 516,664 4 063,332
1028	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,3000	3,248 1,260	257,527 99,918
1029	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,3000	31,346 23,100	2 485,715 1 831,830
1030	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,3000	3,248 1,260	257,527 99,918
1031	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	79,3000	468,988 170,940	37 190,711 13 555,542
1032	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat	m2	2,5000	113,101 43,680	282,752 109,200

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti				
1033	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
1034	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,7000	13,625 12,600	377,412 349,020
1035	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,7000	33,885 32,760	938,614 907,452
1036	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,7000	16,373 5,880	453,535 162,876
1037	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	27,7000	73,720 23,520	2 042,048 651,504
1038	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,7000	77,205 35,280	2 138,578 977,256
1039	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,7000	3,248 1,260	89,956 34,902
1040	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	31,8000	481,658 133,980	15 316,713 4 260,564
		<i>Total</i>	Lei			102 275,490
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				102 275,490 51 733,206
		1.20.2. Incalzire				
1041	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,0000	16,796 15,120	67,185 60,480
1042	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	12,0000	30,712 28,560	368,545 342,720

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"				
1043	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,6000	6,720 6,720	44,352 44,352
1044	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,0000	43,880 14,700	394,919 132,300
1045	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,0000	21,360 15,960	320,393 239,400
1046	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	5,0000	13,563 7,560	67,816 37,800
1047	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	4,0000	101,986 9,660	407,944 38,640
1048	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 081,729 84,000	2 163,458 168,000
1049	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	25,360 6,300	202,880 50,400
1050	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	29,214 4,200	58,428 8,400
1051	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	2,0000	409,178 25,200	818,357 50,400
1052	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	4,0000	86,424 6,300	345,695 25,200
1053	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	14,0000	173,099 23,100	2 423,385 323,400

1	2	3	4	5	6	7
1054	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	5,0000	53,013 12,600	265,067 63,000
1055	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	63,313 12,600	253,253 50,400
1056	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	85,702 17,640	342,809 70,560
1057	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
1058	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	17,0000	35,305 11,760	600,185 199,920
		<i>Total</i>	Lei			9 295,719
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 295,719 2 048,172
		<i>Total</i>	Lei			111 571,209
		Total Sala de operatii Inclusiv salariu				111 571,209 53 781,378
		1.21. Sala preoperatorie				
		1.21.1. Lucrari de reparatie				
1059	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	20,5500	244,335 106,680	5 021,091 2 192,274
1060	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,5500	3,247 1,260	66,736 25,893
1061	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,5500	82,594 64,260	1 697,307 1 320,543

1	2	3	4	5	6	7
1062	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,5500	3,247 1,260	66,736 25,893
1063	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,5500	31,346 23,100	644,156 474,705
1064	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,5500	3,247 1,260	66,736 25,893
1065	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,5500	36,235 23,100	744,629 474,705
1066	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,5000	12,065 11,340	850,582 799,470
1067	RpCO56B	Demontari: placaj din lemn la pereti	m2	12,0000	39,480 39,480	473,760 473,760
1068	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2	70,5000	67,388 67,200	4 750,819 4 737,600
1069	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
1070	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,0000	102,900 102,900	102,900 102,900
1071	RpSC04A	Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
1072	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	70,5000	16,373 5,880	1 154,304 414,540
1073	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	70,5000	193,693 144,480	13 655,391 10 185,840
1074	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,0000	19,328 10,920	386,550 218,400
1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	70,5000	3,248	228,949

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,260	88,830
1076	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,5000	69,567 51,240	4 904,474 3 612,420
1077	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,5000	3,248 1,260	228,949 88,830
1078	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	70,5000	31,346 23,100	2 209,872 1 628,550
1079	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,5000	3,248 1,260	228,949 88,830
1080	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	70,5000	468,988 170,940	33 063,622 12 051,270
1081	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,0000	113,101 43,680	226,202 87,360
1082	CL23D	Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti	buc	1,0000	15 142,291 105,000	15 142,291 105,000
1083	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
1084	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,5500	13,625 12,600	279,994 258,930
1085	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,5500	33,885 32,760	696,337 673,218
1086	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,5500	16,373 5,880	336,466 120,834
1087	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2	20,5500	73,720 23,520	1 514,952 483,336
1088	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,5500	77,205 35,280	1 586,563 725,004

1	2	3	4	5	6	7
1089	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,5500	3,247 1,260	66,736 25,893
1090	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,6000	481,658 133,980	11 367,134 3 161,928
1091	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior)	buc	1,0000	147,000 147,000	147,000 147,000
		<i>Total</i>	Lei			102 038,435
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				102 038,435 44 878,029
		1.21.2. Incalzire				
1092	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,0000	16,796 15,120	33,592 30,240
1093	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
1094	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
1095	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
1096	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
1097	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	2,0000	13,563 7,560	27,126 15,120

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
1098	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
1099	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
1100	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
1101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
1102	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
1103	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
1104	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
1105	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	53,014 12,600	106,027 25,200
1106	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
1107	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
1108	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
1109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	7,0000	35,305 11,760	247,135 82,320

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
		<i>Total</i>	Lei			4 496,658
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 496,658 1 059,996
		1.21.3. Apa si canalizare				
1110	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru instrumente din inox	buc	4,0000	42,000 42,000	168,000 168,000
1111	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	8,0000	6,300 6,300	50,400 50,400
1112	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,0000	35,700 35,700	142,800 142,800
1113	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,0000	2,520 2,520	30,240 30,240
1114	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,0000	51,705 15,540	1 292,614 388,500
1115	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	36,0000	19,260 13,860	693,342 498,960
1116	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	62,780 29,400	753,360 352,800
1117	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	35,957 20,160	179,786 100,800

1	2	3	4	5	6	7
1118	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	114,641 15,120	458,563 60,480
1119	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	35,903 7,980	143,611 31,920
1120	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru intrumente medicale, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,0000	9 231,158 77,700	9 231,158 77,700
1121	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	719,420 84,000	1 438,840 168,000
		<i>Total</i>	Lei			14 582,714
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				14 582,714 2 070,600
		<i>Total</i>	Lei			121 117,807
		Total Sala preoperatorie Inclusiv salariu				121 117,807 48 008,625
		1.22. Sala pansamente				
		1.22.1. Lucrari de reparatie				
1122	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	14,3000	244,335 106,680	3 493,994 1 525,524
1123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3000	3,247 1,260	46,439 18,018
1124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	14,3000	82,594 64,260	1 181,094 918,918

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
1125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3000	3,247 1,260	46,439 18,018
1126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,3000	31,346 23,100	448,245 330,330
1127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3000	3,247 1,260	46,439 18,018
1128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,3000	36,235 23,100	518,161 330,330
1129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,0000	12,065 11,340	735,965 691,740
1130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2	42,7000	67,387 67,200	2 877,446 2 869,440
1131	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
1132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	61,0000	16,373 5,880	998,759 358,680
1133	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	61,0000	193,693 144,480	11 815,303 8 813,280
1134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,0000	19,328 10,920	386,550 218,400
1135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,0000	3,248 1,260	198,098 76,860
1136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,0000	69,567 51,240	4 243,587 3 125,640
1137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	61,0000	3,248	198,098

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,260	76,860
1138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,0000	31,346 23,100	1 912,088 1 409,100
1139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,0000	3,248 1,260	198,098 76,860
1140	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	61,0000	468,987 170,940	28 608,230 10 427,340
1141	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	1,6000	112,944 43,680	180,710 69,888
1142	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
1143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,3000	13,625 12,600	194,838 180,180
1144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,3000	33,885 32,760	484,556 468,468
1145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,3000	16,373 5,880	234,135 84,084
1146	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	14,3000	73,720 23,520	1 054,192 336,336
1147	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,3000	77,205 35,280	1 104,032 504,504
1148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,3000	3,247 1,260	46,439 18,018
1149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	16,4500	481,659 133,980	7 923,286 2 203,971
		<i>Total</i>	Lei			69 263,569
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				69 263,569 35 187,285

1	2	3	4	5	6	7
		1.22.2. Incalzire				
1150	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,0000	16,796 15,120	67,185 60,480
1151	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,0000	30,712 28,560	184,272 171,360
1152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
1153	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
1154	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
1155	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	13,563 7,560	40,689 22,680
1156	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
1157	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
1158	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200
1159	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4"				
1160	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
1161	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
1162	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	6,0000	173,099 23,100	1 038,593 138,600
1163	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	53,013 12,600	159,040 37,800
1164	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	63,314 12,600	126,627 25,200
1165	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
1166	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
1167	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	7,0000	35,305 11,760	247,135 82,320
		<i>Total</i>	Lei			4 596,827
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 596,827 1 110,396
		1.22.3. Apa si canalizare				
1168	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900 39,900	39,900 39,900
1169	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
1170	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative,	buc	2,0000	35,700	71,400

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"			35,700	71,400
1171	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,0000	2,520 2,520	25,200 25,200
1172	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	51,705 15,540	930,682 279,720
1173	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,0000	19,259 13,860	481,487 346,500
1174	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	35,902 7,980	71,805 15,960
1175	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	62,780 29,400	753,360 352,800
1176	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	35,957 20,160	179,786 100,800
1177	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	114,641 15,120	229,282 30,240
1178	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
1179	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment H=25cm	buc	1,0000	9 231,158 77,700	9 231,158 77,700

1	2	3	4	5	6	7
		x50x50x60 cu suport dulap inox 1.0x0.6x0.85 m cu usite si stilaj) pentru intrumente medicale, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
		<i>Total</i>	Lei			12 746,080
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				12 746,080 1 436,820
		<i>Total</i>	Lei			86 606,476
		Total Sala pansamente Inclusiv salariu				86 606,476 37 734,501
		1.23. Ordinataria				
		1.23.1. Lucrari de reparatie				
1180	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,7000	244,335 106,680	4 080,400 1 781,556
1181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,7000	3,247 1,260	54,233 21,042
1182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,7000	82,594 64,260	1 379,319 1 073,142
1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,7000	3,247 1,260	54,233 21,042
1184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,7000	31,346 23,100	523,474 385,770
1185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,7000	3,247 1,260	54,233 21,042
1186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	16,7000	36,235 23,100	605,125 385,770
1187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	62,8000	12,065	757,682

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			11,340	712,152
1188	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	1,0000	9,340 9,240	9,340 9,240
1189	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2	2,5000	67,388 67,200	168,469 168,000
1190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	62,8000	16,373 5,880	1 028,231 369,264
1191	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	62,8000	193,694 144,480	12 163,952 9 073,344
1192	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,0000	355,038 128,100	1 065,114 384,300
1193	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,0000	19,328 10,920	386,550 218,400
1194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,8000	3,247 1,260	194,200 75,348
1195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,8000	69,567 51,240	4 160,107 3 064,152
1196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,8000	3,247 1,260	194,200 75,348
1197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	59,8000	31,346 23,100	1 874,474 1 381,380
1198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,8000	3,247 1,260	194,200 75,348

1	2	3	4	5	6	7
1199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	59,8000	36,235 23,100	2 166,853 1 381,380
1200	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	2,5000	113,101 43,680	282,752 109,200
1201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
1202	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
1203	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	79,008 9,240	79,008 9,240
1204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,7000	13,625 12,600	227,538 210,420
1205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,7000	21,081 19,320	352,058 322,644
1206	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	16,7000	10,837 10,500	180,986 175,350
1207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,7000	16,373 5,880	273,431 98,196
1208	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2	16,7000	73,720 23,520	1 231,128 392,784
1209	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7000	77,205 35,280	1 289,324 589,176
1210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,7000	3,247 1,260	54,233 21,042
1211	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,2000	481,658 133,980	9 247,837 2 572,416
		Total	Lei			44 900,990

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				44 900,990 25 222,176
		1.23.2. Incalzire				
1212	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,0000	16,796 15,120	67,185 60,480
1213	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	8,0000	30,712 28,560	245,697 228,480
1214	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,720 6,720	22,176 22,176
1215	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000	43,880 14,700	219,400 73,500
1216	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,0000	21,360 15,960	170,876 127,680
1217	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,0000	13,563 7,560	40,689 22,680
1218	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,0000	101,986 9,660	203,972 19,320
1219	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,0000	1 081,729 84,000	1 081,729 84,000
1220	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	25,360 6,300	101,440 25,200

1	2	3	4	5	6	7
1221	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	29,214 4,200	29,214 4,200
1222	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,0000	409,179 25,200	409,179 25,200
1223	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	2,0000	86,424 6,300	172,847 12,600
1224	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	8,0000	173,099 23,100	1 384,791 184,800
1225	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,0000	53,013 12,600	212,053 50,400
1226	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	3,0000	63,313 12,600	189,940 37,800
1227	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,0000	85,702 17,640	171,405 35,280
1228	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 63 mm	buc	2,0000	230,088 10,500	460,177 21,000
1229	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,0000	75,524 71,400	151,048 142,800
1230	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,0000	35,305 11,760	211,830 70,560
		<i>Total</i>	Lei			5 545,648
		Total Incalzire Inklusiv salariu				5 545,648 1 248,156
		1.23.3. Apa si canalizare				
1231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	39,900	39,900

1	2	3	4	5	6	7
					39,900	39,900
1232	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,0000	6,300 6,300	12,600 12,600
1233	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	35,700 35,700	71,400 71,400
1234	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,0000	2,520 2,520	25,200 25,200
1235	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,0000	51,705 15,540	775,569 233,100
1236	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	22,0000	19,260 13,860	423,709 304,920
1237	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	62,780 29,400	753,360 352,800
1238	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	35,957 20,160	215,743 120,960
1239	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	35,902 7,980	71,805 15,960
1240	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	114,641 15,120	229,282 30,240
1241	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,0000	921,203 92,400	921,203 92,400

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
1242	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	719,420 84,000	719,420 84,000
		<i>Total</i>	Lei			4 259,191
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				4 259,191 1 383,480
		<i>Total</i>	Lei			54 705,829
		Total Ordinaria Inclusiv salariu				54 705,829 27 853,812
		1.24. Holul				
		1.24.1. Lucrari de reparatie				
1243	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic la tavan	m2	133,2000	39,480 39,480	5 258,736 5 258,736
1244	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru intarirea grinzii (sveiler)	kg	150,0000	35,025 10,920	5 253,750 1 638,000
1245	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	152,2000	244,335 106,680	37 187,833 16 236,696
1246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,2000	3,248 1,260	494,270 191,772
1247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,2000	82,594 64,260	12 570,807 9 780,372
1248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,2000	3,248 1,260	494,270 191,772
1249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,2000	31,346 23,100	4 770,818 3 515,820

1	2	3	4	5	6	7
1250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,2000	3,248 1,260	494,270 191,772
1251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	152,2000	36,235 23,100	5 514,967 3 515,820
1252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	571,2000	12,065 11,340	6 891,528 6 477,408
1253	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie din tabla	buc	2,0000	9,340 9,240	18,680 18,480
1254	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	65,0000	10,838 10,500	704,438 682,500
1255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	571,2000	16,373 5,880	9 352,315 3 358,656
1256	RpCJ04C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	571,2000	193,693 144,480	110 637,727 82 526,976
1257	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	1 160,000 0	19,328 10,920	22 419,900 12 667,200
1258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	571,2000	3,247 1,260	1 854,972 719,712
1259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	571,2000	69,567 51,240	39 736,670 29 268,288
1260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	571,2000	3,247 1,260	1 854,972 719,712
1261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	571,2000	31,346 23,100	17 904,675 13 194,720
1262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	571,2000	3,247 1,260	1 854,972 719,712

1	2	3	4	5	6	7
1263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	571,2000	36,235 23,100	20 697,432 13 194,720
1264	RpCO49A	Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m2	23,0000	113,101 43,680	2 601,323 1 004,640
1265	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	2,0000	79,008 9,240	158,016 18,480
1266	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm	m	1,4000	302,443 15,120	423,420 21,168
1267	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv	m	1,4000	103,490 16,800	144,886 23,520
1268	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	152,2000	13,625 12,600	2 073,725 1 917,720
1269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,3000	33,885 32,760	958,946 927,108
1270	RpCK42E	Desfacerea plintelor la pardosea	m	136,5000	10,838 10,500	1 479,319 1 433,250
1271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	152,2000	16,373 5,880	2 491,986 894,936
1272	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	152,2000	73,720 23,520	11 220,167 3 579,744
1273	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	152,2000	77,205 35,280	11 750,601 5 369,616
1274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	152,2000	3,248 1,260	494,270 191,772
1275	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	175,1000	481,658 133,980	84 338,354 23 459,898

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			424 103,015
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				424 103,015 242 910,696
		1.24.2. Incalzire				
1276	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,0000	16,796 15,120	235,147 211,680
1277	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	25,0000	30,712 28,560	767,804 714,000
1278	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	23,1000	6,720 6,720	155,232 155,232
1279	IC36B	Teava din polietilena montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,0000	43,880 14,700	1 404,157 470,400
1280	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	51,0000	21,360 15,960	1 089,335 813,960
1281	IC38B	Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	21,0000	13,563 7,560	284,825 158,760
1282	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	14,0000	101,986 9,660	1 427,804 135,240
1283	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	7,0000	1 081,729 84,000	7 572,103 588,000
1284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	28,0000	25,360 6,300	710,080 176,400

1	2	3	4	5	6	7
1285	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	7,0000	29,214 4,200	204,498 29,400
1286	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	7,0000	409,179 25,200	2 864,251 176,400
1287	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	14,0000	86,424 6,300	1 209,931 88,200
1288	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	46,0000	173,099 23,100	7 962,549 1 062,600
1289	IC38F	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	21,0000	53,013 12,600	1 113,279 264,600
1290	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	14,0000	63,313 12,600	886,386 176,400
1291	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	28,0000	85,702 17,640	2 399,664 493,920
1292	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	14,0000	75,524 71,400	1 057,336 999,600
1293	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	37,0000	35,305 11,760	1 306,285 435,120
		<i>Total</i>	Lei			32 650,666
		Total Incalzire Inclusiv salariu				32 650,666 7 149,912
		<i>Total</i>	Lei			456 753,681
		Total Holul Inclusiv salariu				456 753,681 250 060,608
		1.25. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
1294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	67,4500	17,640 17,640	1 189,818 1 189,818
1295	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Vitraj si usi din aluminiu)	kg	175,0000	0,594 0,483	103,911 84,525
1296	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	1,5000	1 577,837 24,780	2 366,755 37,170
1297	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,6500	1 731,145 46,200	2 856,390 76,230
1298	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	79,1500	1 906,960 39,900	150 935,887 3 158,085
1299	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu framuga), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,2000	1 906,960 39,900	19 450,992 406,980
1300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (glisante cu auto deschidere) la sala de operatii, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,0000	11 316,960 39,900	33 950,880 119,700
1301	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (la holul de la intrare si in sala preoperatorie)	m2	14,8500	1 715,891 44,520	25 480,985 661,122

1	2	3	4	5	6	7
1302	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii	m	36,0000	131,688 10,920	4 740,768 393,120
		<i>Total</i>	Lei			241 076,386
		Total Timplarii Inclusiv salariu				241 076,386 6 126,750
		1.26. Lucrari diverse				
1303	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	45,0000	14,700 14,700	661,500 661,500
1304	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	45,0000	41,160 41,160	1 852,200 1 852,200
1305	TrI1AC03 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t	60,0000	18,900 18,900	1 134,000 1 134,000
1306	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	60,0000	108,525 0,000	6 511,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 159,200
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 159,200 3 647,700
		1.27. Lucrari pregatitoare				
1307	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	105,0000	12,600 12,600	1 323,000 1 323,000
1308	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	105,0000	19,590 18,060	2 056,950 1 896,300
1309	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1 450,000 0	21,000 21,000	30 450,000 30 450,000
1310	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 450,000 0	25,602 18,900	37 122,175 27 405,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			70 952,125
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				70 952,125 61 074,300
		<i>Total</i>	Lei			1 995 644,25 5
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			215 397,293
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			21 732,558
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			133 966,446
		<i>Total</i>				2 366 740,55 2
		<i>Venit</i>	3 %			71 002,217
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 437 742,76 9 897 488,722
		2. Lucrari de reparatie a pereului				
1311	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2	48,0000	21,840 21,840	1 048,320 1 048,320
1312	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	48,0000	22,680 22,680	1 088,640 1 088,640
1313	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	5,6000	52,500 52,500	294,000 294,000
1314	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (incarcarea in autovehicol)	100 m3	0,3500	2 688,300 194,460	940,905 68,061
1315	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,6000	64,500 0,000	361,200 0,000
1316	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,1000	92,618 50,400	564,968 307,440

1	2	3	4	5	6	7
1317	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,4000	715,880 41,580	1 718,112 99,792
1318	CE17A	Strat polimeric 100 mc	m2	48,0000	16,677 10,500	800,518 504,000
1319	CC03C	Montare plase sudate VR 100X100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	58,6000	21,967 1,260	1 287,262 73,836
1320	CG22A k=1,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr tot=15 cm K=1.5)	m2	48,0000	203,006 56,700	9 744,300 2 721,600
1321	RpCB09A	Slefuirea stratului de beton superficial	m2	48,0000	40,525 39,900	1 945,200 1 915,200
1322	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura	m	16,0000	131,509 15,540	2 104,140 248,640
1323	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	16,0000	44,450 4,620	711,200 73,920
		<i>Total</i>	Lei			22 608,765
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 026,428
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			209,241
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			1 490,666
		<i>Total</i>				26 335,100
		<i>Venit</i>	3 %			790,053
		Total Lucrari de reparatie a pereului Inclusiv salariu				27 125,153 8 443,449
		3. Electricitate				
1324	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc	85,0000	21,840 21,840	1 856,400 1 856,400
1325	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,0000	9,240 9,240	388,080 388,080
1326	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	750,0000	7,220 6,720	5 415,000 5 040,000

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
1327	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	246,960 246,960	246,960 246,960
1328	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	142,0000	57,898 13,020	8 221,473 1 848,840
1329	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1	buc	34,0000	57,566 12,600	1 957,261 428,400
1330	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	12,0000	63,916 12,600	766,998 151,200
1331	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri)	buc	1,0000	1 708,260 410,340	1 708,260 410,340
1332	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli	buc	1,0000	1 136,639 73,920	1 136,639 73,920
1333	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri	buc	1,0000	909,389 73,920	909,389 73,920
1334	RpEE09C	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A	buc	3,0000	200,397 106,680	601,191 320,040
1335	RpEE09B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A	buc	7,0000	170,969 101,220	1 196,780 708,540
1336	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,	buc	23,0000	104,609 34,860	2 405,996 801,780
1337	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A,	buc	15,0000	104,609 34,860	1 569,128 522,900
1338	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A	buc	10,0000	104,608 34,860	1 046,085 348,600

1	2	3	4	5	6	7
1339	RpEE09B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6	buc	6,0000	403,968 101,220	2 423,811 607,320
1340	RpEE09B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am	buc	4,0000	520,969 101,220	2 083,874 404,880
1341	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	67,0000	459,600 56,700	30 793,200 3 798,900
1342	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18)	buc	11,0000	298,440 63,840	3 282,840 702,240
1343	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale cu grila	buc	4,0000	1 228,520 582,120	4 914,080 2 328,480
1344	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	18,0000	405,000 73,500	7 290,000 1 323,000
1345	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"	buc	3,0000	378,410 51,240	1 135,230 153,720
1346	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp	m	1 788,000 0	24,770 10,500	44 288,805 18 774,000
1347	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp	m	1 704,000 0	31,606 10,500	53 855,815 17 892,000
1348	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng	m	55,0000	102,944 19,320	5 661,928 1 062,600
1349	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri	m	1 788,000 0	23,215 18,060	41 507,624 32 291,280

1	2	3	4	5	6	7
1350	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri	m	1 704,000 0	24,459 18,900	41 677,804 32 205,600
1351	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri	m	55,0000	28,925 18,900	1 590,868 1 039,500
1352	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,0000	98,000 10,500	98,000 10,500
1353	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,0000	308,000 168,000	308,000 168,000
1354	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,0000	46,200 46,200	46,200 46,200
		<i>Total</i>	Lei			270 383,719
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			30 246,754
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 875,054
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			45 370,130
		<i>Total</i>				348 875,657
		<i>Venit</i>	3 %			10 466,271
		Total Electricitate Inclusiv salariu				359 341,928 126 028,140

		Total	Lei	2 824 211,35
		Tva	20 %	564 842,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 389 053,62 1 031 960,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)