

Deviz de cheltuieli pentru instalatie sistemului de tevi medicale pentru distributia gazelor medicale in cadrul

Nr	Denumire	Unit Masurare	Cantitate	Столбец1	Столбец2
1	Teava Cu 22 Magistrala (ISO 13348)	m	240		
2	Teava Cu 15 laterale (ISO 13348)	m	204		
3	Teava Cu 10 Distributie (ISO 13348)	m	65		
4	Cot 22 Cu (ISO 13348)	buc	11		
5	Cot 15 Cu (ISO 13348)	buc	10		
6	Cot 10 Cu (ISO 13348)	buc	70		
7	Cot 22x15 Cu (ISO 13348)	buc	10		
8	Cot 15x10 Cu (ISO 13348)	buc	3		
9	T-u 22x22x22 Cu (ISO 13348)	buc	1		
10	T-u 22x15x15 Cu (ISO 13348)	buc	10		
11	T-u 22x15x22 Cu (ISO 13348)	buc	12		
12	T-u 10x15x10 Cu (ISO 13348)	buc	5		
13	Racord 22x15 Cu (ISO 13348)	buc	10		
14	Racord 15x10 Cu (ISO 13348)	buc	24		
15	T-u 10x10x10 Cu (ISO 13348)	buc	4		
16	Panou de monitorizare gazele medicale O2 si AIR (ISO 7396-1, SIS HB 370)	buc	29		
17	Priza O2 (DIN 13 260-2 si ISO 9170-1)	buc	14		
18	Priza AIR (DIN 13 260-2 si ISO 9170-1)	buc	5		
19	Robinet AIR 22 (ISO 13348)	buc	7		
20	Robinet AIR 15 (ISO 13348)	buc	7		
21	Robinet O2 22 (ISO 13348)	buc	12		
22	Robinet O2 15 (ISO 13348)	buc	10		
23	Manometru O2 (ISO 13348)	buc	5		
24	Manometru AIR (ISO 13348)	buc	144		
25	Fixator Teava 22	buc	102		
26	Fixator Teava 15	buc	30		
27	Fixator Teava 10	buc	23		
28	Sistem de oxigenare cu umidificator (debitmetru) (ISO 13348)	buc	1		
29	Lucrari de instalatie	buc	1		
29	Electrozi Cu+Ag	kg	2,4		

