

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul Liceului Gloria

Valoarea de deviz 569 228,46 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2	1 176,00	28,42 28,12	33 421,80 33 069,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 176,00	13,24 12,59	15 571,42 14 807,02
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	948,56	53,38 29,38	50 636,97 27 867,75
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	590,00	36,01 20,15	21 245,66 11 885,90
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	192,00	89,98 71,35	17 275,78 13 699,01
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	1 176,00	7,04 1,68	8 284,09 1 974,27

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer				
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 1 strat)	m2	1 176,00	65,03 20,15	76 469,52 23 691,23
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 2 strat)	m2	1 176,00	69,76 20,15	82 036,00 23 691,23
9	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Acoperirea imbinarii membrana-perete)	m	236,00	70,05 42,81	16 532,68 10 103,02
10	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	236,00	118,98 52,88	28 079,33 12 480,20
11	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	236,00	13,00 10,07	3 069,13 2 377,18
12	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor	buc	86,00	135,93 94,43	11 689,71 8 121,20
13	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	56,00	14,69 14,69	822,61 822,61
14	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	56,00	29,80 29,80	1 668,73 1 668,73

1	2	3	4	5	6	7
15	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	24,00	18,89 18,89	453,28 453,28
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,00	19,35 0,00	464,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			367 721,11
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			42 010,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			3 512,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			8 264,87
		<i>Total</i>				421 508,78
		<i>Venit</i>	2 %			8 430,17
		Total Acoperis Inclusiv salariu				429 938,95 186 711,63
		2. Timplarie PVC				
		2.1. Timplarie				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	33,10	17,63 17,63	583,46 583,46
18	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune)	m2	33,10	929,09 34,27	30 752,95 1 134,29
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm	m	18,00	100,73 15,11	1 813,09 271,97
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm	m	18,00	85,72 16,79	1 542,93 302,19
		<i>Total</i>	Lei			34 692,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 692,43 2 291,91
		2.2. Reparatii la glafuri interioare				
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)	m	35,00	39,61 35,25	1 386,25 1 233,91
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2	12,25	90,18 62,37	1 104,75 764,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	12,25	27,20 23,08	333,21 282,77
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2	12,25	3,12 1,26	38,17 15,42
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2	12,25	37,14 28,96	455,00 354,75
		<i>Total</i>	Lei			3 317,38
		Total Reparatii la glafuri interioare Inclusiv salariu				3 317,38 2 650,85
		2.3. Reparatii la glafuri exterioare				
26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	35,00	23,48 20,98	821,65 734,47
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)	m2	5,25	90,18 62,37	473,46 327,43

1	2	3	4	5	6	7
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2	5,25	27,20 23,08	142,80 121,18
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2	5,25	3,12 1,26	16,36 6,61
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2	5,25	38,44 28,96	201,83 152,04
		<i>Total</i>	Lei			1 656,10
		Total Reparatii la glafuri exterioare Inclusiv salariu				1 656,10 1 341,73
		2.4. Diverse				
31	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	12,00	29,80 29,80	357,58 357,58
32	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,00	18,89 18,89	226,64 226,64
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	19,35 0,00	232,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			816,42
		Total Diverse Inclusiv salariu				816,42 584,22
		<i>Total</i>	Lei			40 482,33
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 545,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			665,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			853,87
		<i>Total</i>				43 547,15
		<i>Venit</i>	2 %			870,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie PVC Inclusiv salariu				44 418,10 6 868,71

		Total	Lei	474 357,05
		Tva	20 %	94 871,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		569 228,46 193 580,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)