

**Executarea lucrarilor de
reparatie capitala a acoperisului
blocului tehnic cu 2 etaje,
amplasat on cadrul SCPDS
Chisinau al O.S.
"Radiocomunicatii", mun.
Chisinau, str. Lech Kaczynski nr.
3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 480 270,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI15B	Indreptare faltuire	m2	438,50	37,70 35,00	16 531,64 15 348,37
2	RpCH19A	Captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2	48,00	201,15 32,16	9 655,08 1 543,88
3	RpCH32B	Desfacerea sarpanta	m2	48,00	40,04 36,89	1 922,11 1 770,91
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori	m	100,00	143,20 90,82	14 319,94 9 081,60
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,00	55,19 19,87	1 655,75 595,98
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	438,50	48,99	21 482,86

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			23,65	10 370,53
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	438,50	31,27 27,91	13 710,63 12 237,27
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	438,50	320,63 108,79	140 594,11 47 704,41
9	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,00	1 625,38 255,42	4 876,14 766,26
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,00	132,21 94,60	396,63 283,80
11	CE06A1	Guri evacuare	m2	10,00	342,45 146,63	3 424,54 1 466,30
12	CK26D	Opritori de zapada	m	80,00	90,68 9,46	7 254,40 756,80
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,00	367,88 28,38	30 902,09 2 383,92
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,00	275,93 33,11	23 729,56 2 847,46
15	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	6,00	94,60 94,60	567,60 567,60

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	2,00	72,72 0,00	145,44 0,00
Cheltuieli directe			lei		291 168,52	
Fondul social			24,00 %		25 854,02	
Transportarea materialelor			7,00 %		12 733,84	
Total			100,00 +		329 756,38	
Cheltuieli de regie			14,50 %		47 814,68	
Total			100,00 +		377 571,06	
Beneficiu de deviz			6,00 %		22 654,26	
Total			100,00 +		400 225,32	
TVA			20,00 %		80 045,06	

Total deviz:

480 270,38

Incluziv salariu

107 725,09

Intocmit

()

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

()

_____ (funcția, semnătura)