

Construcția unui sector din str. Agutului din s.Cisla r-nul Telenesti cu L=0,75 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 176 973,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Agutului Cisla				
		1.1. Amenajarea sistem rutier pe drumul principal				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 282,00 0	2,58 1,89	8 474,12 6 209,54
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,08 m) (fara utilizarea compactorului, autocisternei si apei) (compactorul autocisterna si apa din norma se exclude)	m3	262,600	616,16 28,38	161 803,48 7 452,59
3	DA21C	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului (consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=15cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6	100 m3	4,926	25 030,43 108,79	123 299,88 535,91
4	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru	m3	73,890	61,50 0,00	4 544,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		udarea suprafetelor in alte scopuri				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	32,820	215,28 0,00	7 065,60 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,926	518,54 0,00	2 554,32 0,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,970	10 991,47 0,00	21 653,19 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CPD 02.25:2021)	m2	3 282,00 0	191,62 5,68	628 903,09 18 628,63
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,980	10 987,71 0,00	10 767,96 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CPD 02.25:2021)	m2	3 282,00 0	169,00 4,73	554 648,78 15 523,86
11	material	Beton asfaltic BA16 (adaugator la norma DB16H)	t	6,560	1 659,00 0,00	10 883,04 0,00
Total Amenajarea sistem rutier pe drumul principal						1 534 597,69

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						48 350,53
		1.2. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)				
12	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35) (13,0 kg/buc.)	buc	7,000	740,98 103,11	5 186,89 721,80
13	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700mm (B1)	buc	6,000	696,52 41,62	4 179,14 249,74
14	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B 700mm (G4)	buc	5,000	696,52 41,62	3 482,62 208,12
15	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma circulara, Dimensiunile 700mm	buc	7,000	654,52 41,62	4 581,66 291,36
Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (semne rutiere)						17 430,31
Incluziv salariu						1 471,02
Total str. Agutului Cisla						1 552 028,00
Incluziv salariu						49 821,55
		Прямые затраты		Lei		1 552 028,00
		Asigurarea sociala		24,00 %		11 957,17
		Total		100,00 +		1 563 985,17
		Cheltuieli de regie		11,00 %		172 038,37
		Total		100,00 +		1 736 023,54
		Beneficiu		4,50 %		78 121,06
		Total		100,00 +		1 814 144,60
		TVA		20,00 %		362 828,92

Total deviz: **2 176 973,52**
Incluziv salariu **49 821,55**

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)