

Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent gradinitei de copii din s. Dobrogea, or. Singera

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 1 612 363,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile	m3	110,80	222,79 74,21	24 685,35 8 222,25
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	157,60	24,12 24,12	3 800,84 3 800,84
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	350,00	1,36 1,16	476,25 405,82
4	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcarea deseurilor	100 m3	2,684	3 452,12 0,00	9 265,50 0,00
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu	t	469,94	45,55	21 408,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km			0,00	0,00
Total Demontari						59 635,94
Incluziv salariu						12 428,91
2. Amenajare						
6	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	21,271	834,84 834,84	17 757,97 17 757,97
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	212,71	721,01 45,92	153 365,78 9 766,70
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (gri)	m2	271,00	365,00 48,42	98 915,63 13 121,83
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (color)	m2	180,70	373,44 48,42	67 481,47 8 749,59
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.40 mm (gri)	m2	995,20	239,82 27,64	238 669,77 27 509,83
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida	m2	680,20	248,27 27,64	168 874,52 18 802,45

1	2	3	4	5	6	7
		gr.40 mm (color)				
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	1 205,10	160,51 13,91	193 433,74 16 767,76
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	62,30	254,90 31,54	15 880,32 1 964,65
Total Amenajare						954 379,20
Incluziv salariu						114 440,78
		3. Scaun beton 3.1. Constructie				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,40	721,16 45,99	1 730,78 110,38
15	CB26A	Cofraje din panouri re folosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent cu textura neteda , la constructii avind inaltimea pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent de calitatea I	m2	96,00	188,90 90,44	18 134,40 8 682,33
16	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa sudata 8x200x200	kg	379,20	24,22 1,62	9 186,11 615,92
17	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01 C20/25 XC2/XF1	m3	19,20	2 324,84 296,83	44 636,95 5 699,17

1	2	3	4	5	6	7
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	80,00	19,86 1,86	1 588,91 148,42
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 pentru 2 straturi	m2	80,00	244,63 5,57	19 570,21 445,25
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	501,00	35,72 9,74	17 894,66 4 879,63
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	29,90	85,14 51,02	2 545,61 1 525,44
22	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grinzi de rasinoase (30x30) geluite, la constructii obisnuite / Consum lemn 0.005 m3/m2	m2	36,00	50,02 21,80	1 800,55 784,75
23	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,18	701,17 95,33	126,21 17,16
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,18	135,56 18,06	24,40 3,25

1	2	3	4	5	6	7
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	24,20	69,22 31,55	1 675,15 763,41
Total Constructie						118 913,94
Incluziv salariu						23 675,11
3.2. Rigola						
26	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	8,30	102,99 102,99	854,78 854,78
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0.10 m	m3	3,40	721,11 45,97	2 451,78 156,30
28	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=0.05 m	m3	1,35	2 338,20 148,07	3 156,57 199,90
Total Rigola						6 463,13
Incluziv salariu						1 210,98
Total Scaun beton						125 377,07
Incluziv salariu						24 886,09
4. Ingradiri						
29	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,58	61,57 61,57	35,71 35,71
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,58	1 795,69 263,90	1 041,50 153,06

1	2	3	4	5	6	7
31	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	0,74	22,18 3,76	16,41 2,78
32	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / Teava 60x60x3; 100x100x5	kg	112,50	35,71 9,74	4 017,92 1 095,50
33	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea bicomponentă pe bază de rășină epoxidică și întărită de tip poliamidic	m ²	3,60	128,66 69,57	463,19 250,45
34	CK14A	Porti metalice cu rame din profile din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat / Portita metalică gata vopsită 900x2100h - 1buc (cu lacat)	m ²	1,89	2 503,33 79,26	4 731,29 149,81
35	CK14A	Porti metalice cu rame din profile din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat / Poarta metalică gata vopsită 3500x1900h - 1buc (cu lacat)	m ²	6,65	2 501,75 79,30	16 636,66 527,34
Total Ingradiri						26 942,68
Incluziv salariu						2 214,65
5. Alte lucrari						
36	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la	buc	8,00	964,27 78,84	7 714,16 630,76

1	2	3	4	5	6	7
		100 kg, pe placa din B.A. prefabricata KЦO-1				
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	200,00	35,72 9,74	7 143,76 1 947,96
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,20	1 965,85 338,55	393,17 67,71
Total Alte lucrari						15 251,09
Incluziv salariu						2 646,43
Cheltuieli directe			lei		1 181 585,98	
Fondul social			24,00 %		37 588,05	
Transportarea materialelor			5,00 %		47 451,15	
Total			100,00 +		1 266 625,18	
Cheltuieli de regie			4,00 %		50 665,01	
Total			100,00 +		1 317 290,19	
Beneficiu de deviz			2,00 %		26 345,80	
Total			100,00 +		1 343 635,99	
TVA			20,00 %		268 727,20	

1 612 363,19
Total deviz:
Incluziv salariu **156 616,86**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)