

FORMULARUL F 3.1

OFERTA

Către Primaria Tarihrad 5233, MOLDOVA, Drochia, s.Tarihrad, s.Tarihrad,r-n Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Railean Ion**

reprezentanți ai ofertantului **Magistrala-Nord S.R.L.**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație a drumurilor locale în s.Tarihrad**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **705 428,69 (sapte sute cinci mii patru sute douazeci si opt, 69) lei,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **141 085,74 (una suta patruzeci si unu mii optzeci si cinci, 74) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 (saizeci)** zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **27.11.2022**

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27/10/2022

Railean Ion, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Magistrala-Nord S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de o garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 42325,73 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ___ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant MAGISTRALA NORD
(semnătura autorizată)



**Lucrări de reparație a
drumurilor locale în s.Țarigrad**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 846 514,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa muzeu B. Glavan L-950x3,50=3325 m.p.				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruiirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,2500	70,02	2 328,15
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	33,2500	3 356,25	111 595,36
		<i>Total</i>	lei			113 923,51
		Total Casa muzeu B. Glavan L-950x3,50=3325 m.p. Inclusiv salariu				113 923,51 7 195,05
		2. Manea Domnica-Turcan Vitalina L-310x3,50=1085 m.p., Corn Cojocaru Andrei-Cimitir L-170x3,50=595 m.p. S.total=1680 m.p.				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruiirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,8000	70,02	1 176,33
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	16,8000	3 356,25	56 385,01
		<i>Total</i>	lei			57 561,34
		Total Manea Domnica-Turcan Vitalina L-310x3,50=1085 m.p., Corn Cojocaru Andrei-Cimitir L-170x3,50=595 m.p. S.total=1680 m.p. Inclusiv salariu				57 561,34 3 635,39
		3. Vlas Temur-Gospodaria de gare				

1	2	3	4	5	6	7
		L-100x3=300 m.p.				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000	70,02	210,06
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,4300	2 209,07	949,90
7	TsI51A3	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	51,2500	12,09	619,76
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	30,0000	512,60	15 377,98
		<i>Total</i>	lei			17 157,70
		Total Vlas Temur-Gospodaria de gare L-100x3=300 m.p. Inklusiv salariu				17 157,70 698,04
		4. Jitaru Denis-Bejan Ion L-100x3,50=350 m.p.				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5000	70,02	245,07
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,5000	2 209,08	1 104,54
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	59,7700	12,09	722,77
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	35,0000	512,60	17 940,97
		<i>Total</i>	lei			20 013,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Jitaru Denis-Bejan Ion L-100x3,50=350 m.p. Inclusiv salariu				20 013,35 814,38
		5. Gumelnic Gheorghe-Cotonet Emilia L-200x3,50=700 m.p.				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,0000	70,02	490,14
14	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,9900	2 209,07	2 186,98
15	TsI51A3	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	119,5800	12,09	1 446,05
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	70,0000	512,60	35 881,94
		<i>Total</i>	lei			40 005,11
		Total Gumelnic Gheorghe-Cotonet Emilia L-200x3,50=700 m.p. Inclusiv salariu				40 005,11 1 628,76
		6. Corn Ilie Rusu-Svetlana Ostaveiuc-Mihai Cotonet L-400x3=1200 m.p.				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,0000	70,02	840,23
18	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,7100	2 209,07	3 777,51
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	205,0000	12,09	2 479,01
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	120,0000	512,60	61 511,91

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore				
		<i>Total</i>	lei			68 608,66
		Total Corn Ilie Rusu-Svetlana Ostavciuc-Mihai Cotonet L-400x3=1200 m.p. Inklusiv salariu				68 608,66 2 792,16
		7. Mihail Ivanovici Babii-Ferma(centura satului)-(portione strat- L120x4,50=540 m.p) (portione Adaos L-630x4,5=2835 m.p.)				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,4000	70,02	378,10
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	54,0000	512,60	27 680,36
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,3500	70,02	1 985,05
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	28,3500	3 356,25	95 149,70
		<i>Total</i>	lei			125 193,21
		Total Mihail Ivanovici Babii-Ferma(centura satului)-(portione strat- L120x4,50=540 m.p) (portione Adaos L-630x4,5=2835 m.p.) Inklusiv salariu				125 193,21 7 391,19
		8. Corn Barbuta Constantin-Malai Alexandru L=350x3,50=1225 m.p.				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,2500	70,02	857,74
26	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,2500	3 356,25	41 114,09
		<i>Total</i>	lei			41 971,83
		Total Corn Barbuta Constantin-Malai Alexandru L=350x3,50=1225				41 971,83 2 650,81

1	2	3	4	5	6	7
		m.p. Inclusiv salariu				
		9. Musteata Fiodor-Turcan Vasile (portiune strat L-200x3=600 m.p.) (portiune Adaos L-650x4=2600 m.p.)				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	70,02	420,12
28	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,8500	2 209,07	1 877,71
29	TsI51A3	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	102,5000	12,09	1 239,52
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,0000	512,60	30 755,94
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,0000	70,02	1 820,50
32	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	26,0000	3 356,25	87 262,51
		<i>Total</i>	lei			123 376,30
		Total Musteata Fiodor-Turcan Vasile (portiune strat L-200x3=600 m.p.) (portiune Adaos L- 650x4=2600 m.p.) Inclusiv salariu				123 376,30 7 022,28
		10. Sevcuic Anatolii-Sabgar Tatiana L-400x4=1600 m.p.				
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,0000	70,02	1 120,31
34	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	16,0000	3 356,25	53 700,01
		<i>Total</i>	lei			54 820,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sevcuic Anatolii-Sabgar Tatiana L-400x4=1600 m.p. Inclusiv salariu				54 820,32 3 462,28

		Total	lei	662 631,33
		CASM	24 %	8 949,68
		Total		671 581,01
		Cheltuieli de regie	4 %	26 863,24
		Total		698 444,25
		Beneficiu	1 %	6 984,44
		Total		705 428,69
		TVA	20 %	141 085,74
		Total de viz: Inclusiv salariu		846 514,43



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație a drumurilor locale în s.Țarigrad

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 846 514,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	961,5870	38,78	37 290,34
Total manopera						37 290,34

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	331,6250	0,30	99,49
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	74,9070	277,07	20 754,48
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	449,8110	247,72	111 427,18
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	729,5750	257,93	188 179,28
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	152,5475	277,07	42 266,32
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,3500	0,30	16,61
Total materiale de construcții						362 743,36

Utilaje de construcții:


1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	51,4682	530,45	27 301,31
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,8786	530,45	20 092,71
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	109,0383	250,00	27 259,58
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	283,8710	400,00	113 548,40
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	95,2020	400,00	38 080,80
6.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	23,8784	414,46	9 896,64
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	9,4183	320,00	3 013,87
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,5197	393,90	6 507,11
9.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5350	372,76	2 063,23
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	39,7950	372,76	14 833,98
Total utilaje de construcții						262 597,63

Total	lei	662 631,33
CASM	24 %	8 949,68
Total		671 581,01
Cheltuieli de regie	4 %	26 863,24
Total		698 444,25

Beneficiu	1 %	6 984,44
Total		705 428,69
TVA	20 %	141 085,74
Total deviz:		846 514,43

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor locale în
s. Tarigrad

Investitor Primaria s. Tarigrad r. Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa muzeu B. Glavan L-950x3,50=3325 m.p.				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		<i>Total</i>	lei			2 328,15
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 356,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	38,78	216,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	277,07	318,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	257,93	1 418,62
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	372,76	111,83
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	320,00	22,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	530,45	205,81
		<i>Total</i>	lei			111 595,36
		2. Manea Domnica-Turcan Vitalina L-310x3,50=1085 m.p., Corn Cojocaru Andrei-Cimitir L-170x3,50=595 m.p. S.total=1680 m.p.				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		<i>Total</i>	lei			1 176,33
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 356,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	38,78	216,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	277,07	318,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	257,93	1 418,61
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	372,76	111,83
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	320,00	22,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	530,45	205,81
		<i>Total</i>	lei			56 385,01
		3. Vlas Temur-Gospodaria de gare L-100x3=300 m.p.				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		<i>Total</i>	lei			210,06
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,	100 m3			2 209,07

1	2	3	4	5	6	7
		pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	414,46	2 209,07
		Total	lei			949,90
7	TsI51A3	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,09
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	393,90	12,09
		Total	lei			619,76
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			512,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	38,78	23,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,07	56,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	247,72	301,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,45	22,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,76	5,59
		Total	lei			15 377,98
		4. Jitaru Denis-Bejan Ion L-100x3,50=350 m.p.				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		Total	lei			245,07
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3			2 209,08
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	414,46	2 209,08
		Total	lei			1 104,54
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,09
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	393,90	12,09
		Total	lei			722,77
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			512,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	38,78	23,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,07	56,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	247,72	301,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,45	22,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,76	5,59
		Total	lei			17 940,97
		5. Gumelnic Gheorghe-Cotonet Emilia L-200x3,50=700 m.p.				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		Total	lei			490,14
14	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c,	100 m3			2 209,07

1	2	3	4	5	6	7
		pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	414,46	2 209,07
		Total	lei			2 186,98
15	TsI51A3	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,09
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	393,90	12,09
		Total	lei			1 446,05
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			512,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	38,78	23,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,07	56,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	247,72	301,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,45	22,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,76	5,59
		Total	lei			35 881,94
		6. Corn Ilie Rusu-Svetlana Ostaveiuc-Mihai Cotonet L-400x3=1200 m.p.				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		Total	lei			840,23
18	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3			2 209,07
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	414,46	2 209,07
		Total	lei			3 777,51
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,09
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	393,90	12,09
		Total	lei			2 479,01
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			512,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	38,78	23,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,07	56,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	247,72	301,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,45	22,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,76	5,59
		Total	lei			61 511,91
		7. Mihail Ivanovici Babii-Ferma(centura satului)-(portiune strat- L120x4,50=540 m.p) (portiune Adaos L-630x4,5=2835 m.p.)				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			378,10
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			512,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	38,78	23,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,07	56,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	247,72	301,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,45	22,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,76	5,59
		<i>Total</i>	lei			27 680,36
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		<i>Total</i>	lei			1 985,05
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 356,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	38,78	216,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	277,07	318,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	257,93	1 418,62
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	372,76	111,83
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	320,00	22,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	530,45	205,81
		<i>Total</i>	lei			95 149,70
		8. Corn Barbuta Constantin-Malai Alexandru L=350x3,50=1225 m.p.				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		<i>Total</i>	lei			857,74
26	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 356,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	38,78	216,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	277,07	318,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	257,93	1 418,61
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	372,76	111,83
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	320,00	22,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	530,45	205,81
		<i>Total</i>	lei			41 114,09
		9. Musteata Fiodor-Turcan Vasile (portiune strat L-200x3=600 m.p.) (portiune Adaos L-650x4=2600 m.p.)				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		<i>Total</i>	lei			420,12
28	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 209,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	414,46	2 209,07
		Total	lei			1 877,71
29	Tsl51A3	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,09
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	393,90	12,09
		Total	lei			1 239,52
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			512,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	38,78	23,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	277,07	56,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	247,72	301,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,30	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,45	22,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu roulori vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,76	5,59
		Total	lei			30 755,94
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		Total	lei			1 820,50
32	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 356,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	38,78	216,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	277,07	318,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	257,93	1 418,62
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	372,76	111,83
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	320,00	22,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	530,45	205,81
		Total	lei			87 262,51
		10. Sevcuic Anatolii-Sabgar Tatiana L-400x4=1600 m.p.				
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			70,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	530,45	70,02
		Total	lei			1 120,31
34	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 356,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	38,78	216,39
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	277,07	318,63
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	257,93	1 418,62
	1212121212121	apa	m3	2,5000	0,30	0,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	372,76	111,83
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	320,00	22,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	530,45	205,81
		Total	lei			53 700,01

APROBAT:

Investitor

