

Lucrari de reparatie a salii sportive mici

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 386 013,90 lei

Intocmit in prețuri curente 07.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Tavan				
1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,rigle, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,7500	29,06 24,85	341,45 291,96
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7500	4,14 0,89	48,61 10,43
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,7500	58,60 45,26	688,53 531,77
4	CG09A	Bagheta din PVC, la tavan montate , prin lipire in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	66,0000	27,30 17,75	1 801,52 1 171,36
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7500	26,16 21,28	307,37 250,07
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	11,7500	20,08 11,10	235,94 130,45

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,7500	4,14 0,89	48,61 10,43
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,8800	30,36 16,27	5 249,41 2 812,58
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	172,8800	43,27 22,18	7 481,32 3 835,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 202,76 9 044,39
		1.2. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	109,1200	10,31 9,32	1 125,29 1 017,37
11	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,2111	12 686,88 3 866,84	2 678,20 816,29
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	109,1200	4,14 0,89	451,42 96,83
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k-2	m2	109,1200	98,85 72,18	10 786,66 7 875,76
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,1200	19,65 8,14	2 144,16 888,67
15	CK18C	Montarea Coltarilor din aluminiu la muchii	m	50,2000	21,22 7,69	1 065,15 386,08
16	CG36A	Panouri din placi laminat montale la pereti (fara plinte) in incaperii mai mare de 16 mp	m2	89,1200	149,96 38,45	13 364,14 3 427,03
17	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	78,0000	25,29 8,87	1 972,94 692,17

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,1200	26,16 21,28	2 854,40 2 322,29
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,1200	4,14 0,89	451,42 96,83
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,1200	30,36 16,27	3 313,38 1 775,27
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	123,4160	43,27 22,18	5 340,34 2 737,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 547,50 22 132,57
		1.3. Timplarie				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,5000	1 363,77 23,96	8 864,52 155,74
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	68,0000	17,21 14,79	1 170,31 1 005,72
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	22,1300	233,34 100,44	5 163,76 2 222,84
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,1300	19,65 8,14	434,84 180,23
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	22,1300	26,16	578,89

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			21,28	470,97
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,1300	20,08 11,10	444,36 245,69
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,1300	4,14 0,89	91,56 19,64
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,1300	30,36 16,27	671,96 360,03
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	22,1300	43,27 22,18	957,51 490,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 377,71 5 151,81
		1.4. Pardoseli				
31	RpCO56B	Demontari: existente din scindura	m2	172,8800	27,81 27,81	4 806,96 4 806,96
32	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-canal pentru tevi de incalzire	m3	3,5000	1 853,75 202,24	6 488,13 707,83
33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	25,0000	152,65 66,44	3 816,23 1 660,98
34	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,5000	836,00 205,25	2 090,01 513,13
35	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	83,4200	347,66 50,29	29 002,13 4 194,86

1	2	3	4	5	6	7
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k-2	m2	172,8800	97,17 41,41	16 798,32 7 159,31
37	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	172,8800	146,03 13,84	25 245,09 2 393,25
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru sali sportive), la pardoseli	m2	172,8800	516,44 94,36	89 281,90 16 312,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177 528,77 37 749,31
		1.5. Incalzire				
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,4500	6,52 6,52	61,57 61,57
40	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32,0000	4,07 4,07	130,30 130,30
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	11,0000	23,69 15,47	260,62 170,21
42	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda -fara cost radiatoare	m2	9,4500	51,67 41,53	488,30 392,50
43	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	32,0000	25,14 8,14	804,61 260,61
44	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	9,0000	63,03 10,59	567,28 95,28
45	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur d=3/4) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	9,0000	67,87 9,37	610,79 84,29
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur d=3/4) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	9,0000	90,87 9,37	817,79 84,29

1	2	3	4	5	6	7
47	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	11,0000	34,85 14,25	383,37 156,77
48	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez d=25PPR/OT) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,0000	39,22 12,22	352,94 109,94
49	IC38G	Piesa de racordare (TRECERE 3/4X1/2), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	28,89 9,37	519,94 168,58
50	IC38G	Piesa de racordare (americanca 3/4x1/2), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	61,89 9,37	1 113,94 168,58
51	IC38A	Piesa de racordare(m/p 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	33,40 6,11	601,16 109,94
52	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	16,0000	20,26 17,92	324,10 286,67
53	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductie 1"x1/2" dreapta), cu diametrul pina la 1"	buc	15,0000	54,64 34,61	819,64 519,18
54	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	36,0000	151,45 6,92	5 452,11 249,21

1	2	3	4	5	6	7
55	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	27,0000	3,26 3,26	87,96 87,96
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 396,42 3 135,88
		1.6. Diverse				
56	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	81,0000	89,63 89,63	7 259,82 7 259,82
57	TsH92B	Incarcarea in autodeseuri constructie	t	20,0000	32,83 32,83	656,68 656,68
58	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5t la distanta de 30 km	t	20,0000	43,41 0,00	868,20 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				8 784,70 7 916,50
		1.7. Cabluri si panouri				
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	135,42 96,51	135,42 96,51
60	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	150,0000	21,18 12,72	3 176,81 1 907,91
61	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	667,33 504,93	100,10 75,74
		Total Cabluri si panouri Inclusiv salariu				3 412,33 2 080,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283 250,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			19 622,39
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			5 645,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			6 170,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			314 688,57
		<i>Beneficul de diviz</i>	2,00 %			6 293,77
		<i>Total</i>	100,00 +			320 982,34
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				320 982,34 87 210,62
		2. Prize si intrerupatoare				
62	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,0000	<u>55,25</u> 19,23	<u>221,01</u> 76,91
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	<u>41,88</u> 9,17	<u>251,30</u> 55,02
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000	<u>42,42</u> 7,99	<u>127,26</u> 23,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			599,57
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			35,08
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			13,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			34,30
		<i>Total</i>	100,00 +			682,26
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			13,65
		<i>Total</i>	100,00 +			695,91
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				695,91 155,89

		Cheltuieli directe	lei	321 678,25
		TVA	20,00 %	64 335,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		386 013,90 87 366,51

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Liceul Teoretic "Mihail

Kogalniceanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)