

**Gazificarea cazangeriei
gimnaziului si gradinitei de copii
din satul Trataul de Salcie r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucruri № 403/20-2-2-1-8

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msur	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
		Capitolul 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu		
1		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Smart line020-4	шт.	1,00
2		Baterii de acumulate АКБ -12V, 7A/H	шт.	2,00
3		Detector optuc de caldura (+10%) ID200	шт.	3,00
4		Baza de montare pentru detector (+10%) EB0030	шт.	3,00
5		Baza pentru detector (+10%) EB0010	шт.	3,00
6		Declansator manual de semnalizare incendiu (+10%) IC0020	шт.	2,00
7		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R	шт.	1,00
8		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE	шт.	1,00
9		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	шт.	2,00
10		Modul de releu	шт.	1,00
11		Rezistor	шт.	4,00
		Capitolul 1.2. Semnalizare de paza		
12		Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 5 zone (tastatura+dulap) PC 585	шт.	1,00
13		Tastatura PK-5501E 1 H	шт.	1,00
14		Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 5 zone (tastatura+dulap) PC 585	шт.	1,00

1	2	3	4	5
15		Sursa de alimentare de rezerva ПИП-7Ан	шт.	1,00
16		Baterii acumulatori 12V 7Ah	шт,	2,00
17		Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12V	шт,	1,00
18		Transformator 30BA TR-30VA	шт.	1,00
19		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior PS-40	шт.	1,00
20		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior SA-913	шт.	1,00
21		Detector combinat (geam spart+de miscare)	шт.	1,00
22		Detector de contact magnetic	шт.	2,00
23		Dulap de montare 600x400x240	шт.	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
24	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze SmartLine020-4	шт.	1,00
25	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 PS 585	шт.	1,00
26	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ID200, Ivy-R, IS0020RE	шт.	5,00
27	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic	шт.	3,00
28	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле), IC002	шт.	3,00
29	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 аккумулятор	шт.	4,00
30	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (ПІП 12)	шт.	1,00
31	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate радиопередатчик PS40, SA-913	шт.	2,00
32	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора	шт.	1,00
33	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	шт.	1,00

1	2	3	4	5
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,55
35		Cablu KOPKEH (A) FRHF сеч. 2x2x0,8 mm ²	m	20,00
36		Cablu BBΓHT-FRLS сеч. 3x1.5	m	20,00
37		Cablu CORЭ сеч. 6x0.22	m	15,00
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,35
39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,05
40	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.	0,15
41	08-01-087-3	Constructii metalice	kg	1,50
		Capitolul 3. Lucrari de constructie		
42	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm ²	m	35,00
43	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	35,00

Proiectant

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

COORDONAT

Şeful Direcţiei Construcţii, Drumuri şi Dezvoltare

Teritorială