

**IP Directia generala pentru  
administrarea cladirilor  
Guvernului RM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului str.sos.Hincesti 53**

Valoarea de deviz 11 199,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,000	34,70 33,50	347,00 335,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,000	14,40 2,00	432,06 60,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( 1 strat pe baza de polister)	m2	10,000	128,61 44,00	1 286,10 440,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( la doilea strat pe baza de polister)	m2	20,000	136,71 44,00	2 734,12 880,00
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( al doilea strat pe baza de polister) parapet	m2	10,000	149,35 53,00	1 493,49 530,00
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,000	30,65 21,00	919,51 630,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (planca)	m	15,000	55,45 13,00	831,75 195,00
8	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	0,300	17,50 17,50	5,25 5,25
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,300	128,33 0,00	38,50 0,00
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	0,300	15,00 15,00	4,50 4,50
11	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200	202,80 0,00	40,56 0,00
Cheltuieli directe			lei		8 132,84	
CNAS			24,00 %		739,14	
Transport			2,00 %		98,31	
Total			100,00 +		8 970,29	
Cheltuieli de regie			2,00 %		179,41	
Total			100,00 +		9 149,70	
Beneficiu			2,00 %		183,00	
Total			100,00 +		9 332,70	
<b>Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>					<b>9 332,70</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 079,75</b>	
Cheltuieli directe			lei		9 332,70	
TVA			20,00 %		1 866,54	

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**11 199,24  
3 079,75**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

