

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Valoarea de deviz 280 843,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,31	36,45	5 333,01
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 757,98	36,45	136 978,43
Total manopera						142 311,44

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,92	22,00	86,24
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,08	11,00	0,88
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,83	63,50	751,20
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	68,32	20,55	1 403,97
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,98	63,50	62,24
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	68,32	6,50	444,08
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,50	63,00	31,50
8.	1019852	Vopsea	kg	2,07	33,00	68,31
9.	20194044658	PIKE212-2V3	buc	28,00	112,00	3 136,00
10.	201940831422	Demaror magnetic PME-222	buc	5,00	648,00	3 240,00
11.	2019408314232	Demaror magnetic PME-322	buc	1,00	975,00	975,00
12.	20194083143242	Demaror magnetic PME-122	buc	15,00	325,00	4 875,00
13.	2019408343242	Demaror magnetic PME-022	buc	7,00	345,00	2 415,00
14.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III'C-50"	buc	56,00	2,45	137,20
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,14	86,00	98,04
16.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	172,51	24,00	4 140,24
17.	5009619	Ate de cusut	kg	0,06	16,50	1,00
18.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,50	8,40	4,19
19.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,01	67,00	67,67
Total materiale de constructii						21 937,76

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,28	43,00	313,04
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	34,21	38,00	1 299,98
3.	330206	Masini de gauri electrice	h-ut	3,54	33,00	116,82
Total utilaje de constructii						1 729,84

Total:

Cheltuieli directe

lei


165 979,04



Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	32 020,07
Cheltuieli de transport (PI3) * 6 %	6,00 %	1 316,27
Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	199 315,38
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14 %	14,00 %	27 904,16
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	227 219,54
Beneficiu (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	6 816,58
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	234 036,12
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	46 807,22

Total deviz:

280 843,34



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat


(funcția, semnătura)

**Bloc administrativ.Lucrari
electrotehnice(Lucrari de
demontare)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BPU-B2	buc			214,33
						214,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,33
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BPU-P13	buc			214,32
						214,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,32
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CPU 62-5/1	buc			214,33
						214,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,33
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CPU 62-6/1	buc			214,33
						214,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,33
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BU8253	buc			214,33
						214,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,33
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ПИД1	buc			214,33
						214,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,33
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CY-9442-13	buc			214,33
						214,33



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,33
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-18	buc			214,32 214,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	36,45	214,32
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OIIB-6	buc			6,20 6,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	36,45	6,20
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВIII-3x25	buc			6,20 6,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	36,45	6,20
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (IIME-022)	buc			682,11 115,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0800	22,00	1,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	11,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	63,50	23,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,55	25,07
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,50	0,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	63,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,00	1,27
	2019408343242	Demaror magnetic IIME-022	buc	1,0000	345,00	345,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,0000	2,45	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	86,00	2,70
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	24,00	146,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	16,50	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	8,40	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "IC3IIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	67,00	1,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	43,00	5,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (IIME-122)	buc			662,03 115,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	36,45	115,55



1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0800	22,00	1,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	11,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	63,50	23,66
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,55	25,07
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,50	0,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	63,00	0,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,00	1,28
	20194083143242	Demaror magnetic IIME-122	buc	1,0000	325,00	325,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,45	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	86,00	2,64
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	24,00	146,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	16,50	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	8,40	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	67,00	1,61
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	43,00	5,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (IIME-222)	buc			985,00 115,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0800	22,00	1,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	11,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	63,50	23,62
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,55	25,07
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,50	0,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	63,00	0,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,00	1,32
	201940831422	Demaror magnetic IIME-222	buc	1,0000	648,00	648,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,45	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	86,00	2,58
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	24,00	146,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	16,50	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	8,40	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	67,00	1,61
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	43,00	5,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe	buc			1 311,16 115,55



1	2	3	4	5	6	7
		perete sau coloana (ПМЕ-322)				
	1	Muncitor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	22,00	1,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	11,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	63,50	23,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,55	25,07
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,50	0,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	63,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,00	1,32
	2019408314232	Demaror magnetic ПМЕ-322	buc	1,0000	975,00	975,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,45	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	86,00	2,58
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	24,00	146,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	16,50	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	8,40	0,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	67,00	1,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	43,00	5,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana ПКЕ212-2Y3	buc			230,11 65,61
	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,45	65,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	22,00	1,32
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	11,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	63,50	3,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,55	25,07
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	63,50	0,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,50	7,93
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	63,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	33,00	1,16
	20194044658	ПКЕ212-2Y3	buc	1,0000	112,00	112,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,45	2,45
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	86,00	0,86
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	24,00	1,47
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	16,50	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	8,40	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	67,00	0,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	43,00	5,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	33,00	1,32



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi OД-2x40	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ЛІ201Г-2x40	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ЛІ201Г-4x40	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ЛІ201Г-2x20	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ЛІ201Г-280-12	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПІВЛІМ-2x40	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПІВЛІІІ-2x40	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94



1	2	3	4	5	6	7
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПБЛМ-1x40	buc			10,94 <hr/> 10,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	36,45	10,94
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПП-02	buc			8,02 <hr/> 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile БУН-60М	buc			8,02 <hr/> 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ППП-200	buc			8,02 <hr/> 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile БР-08	buc			8,02 <hr/> 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПО-18	buc			8,02 <hr/> 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile "Выход"	buc			8,02 <hr/> 8,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40 Вт	buc			1,82 <hr/> 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20 Вт	buc			1,82 <hr/> 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80 Вт	buc			1,82 <hr/> 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu	buc			1,82 <hr/> 1,82



1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta pina la 200 W				1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25W	buc			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	36,45	1,82
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AIIB-2,5 MM	m			2,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	36,45	2,92
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AIIB-4,0 MM	m			3,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	36,45	3,65
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AIIB-6,0 MM	m			3,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	36,45	3,64
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AIIB-10 MM	m			4,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	36,45	4,37
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AIIB-16 MM	m			4,37
						4,37



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	36,45	4,37
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AΠB-25 MM	m			4,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	36,45	4,37
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AΠB-35 MM	m			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AΠB-50 MM	m			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AΠB-70 MM	m			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AΠΠB-2x2,5MM	m			2,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	36,45	2,92
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, AΠΠB-3x2,5MM	m			2,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	36,45	2,92
51	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie AHPT-2x2,5 MM	m			10,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	38,00	3,42
52	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie AHPT-3x2,5 MM	m			10,71



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	38,00	3,42
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. d 20mm	m			19,68
						19,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	36,45	19,68
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. d 26mm	m			19,68
						19,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	36,45	19,68
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. d 32mm	m			19,68
						19,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	36,45	19,68
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. d 47mm	m			19,68
						19,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	36,45	19,68
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat. d 60mm	m			27,70
						27,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	36,45	27,70
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2 polare prize	buc			2,19
						2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A	buc			4,74
						4,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	36,45	4,74
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari	buc			2,19
						2,19



1	2	3	4	5	6	7
		unipolare intrerupatoare скрытый				2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare сдвоенный	buc			2,19 2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare открытый	buc			2,19 2,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
63	08-03-603- 1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТ11-0,25	buc			63,24 52,12
	1	Muncitor	h-om	1,4300	36,45	52,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	63,50	2,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	33,00	8,58

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

APROBAT:

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Bloc administrativ.Lucrari
electrotehnice(Lucrari de demontare)**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Valoarea de deviz 280 843,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BPU-B2	buc	1,00	214,33 214,33	214,33 214,33
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BPU-P13	buc	2,00	214,32 214,32	428,65 428,65
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CPU 62-5/1	buc	5,00	214,33 214,33	1 071,63 1 071,63
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CPU 62-6/1	buc	1,00	214,33 214,33	214,33 214,33
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BU8253	buc	1,00	214,33 214,33	214,33 214,33
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ШИД1	buc	1,00	214,33 214,33	214,33 214,33
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CY-9442-13	buc	8,00	214,33 214,33	1 714,61 1 714,61
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap,CY-9442-18	buc	2,00	214,32 214,32	428,65 428,65
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OЩБ-6	buc	3,00	6,20 6,20	18,59 18,59



1	2	3	4	5	6	7
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc	7,00	6,20 6,20	43,38 43,38
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (ПМЕ-022)	buc	7,00	682,11 115,55	4 774,77 808,83
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (ПМЕ-122)	buc	15,00	662,03 115,55	9 930,47 1 733,20
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (ПМЕ-222)	buc	5,00	985,00 115,55	4 924,99 577,73
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (ПМЕ-322)	buc	1,00	1 311,16 115,55	1 311,16 115,55
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana ПКЕ212-2Y3	buc	28,00	230,11 65,61	6 443,02 1 837,08
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ОД-2x40	buc	48,00	10,94 10,94	524,88 524,88
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI201Г-2x40	buc	308,00	10,94 10,94	3 367,98 3 367,98
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI201Г-4x40	buc	119,00	10,94 10,94	1 301,27 1 301,27
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI201Г-2x20	buc	67,00	10,94 10,94	732,65 732,65
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JI201Г-280-12	buc	6,00	10,94 10,94	65,61 65,61
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluoescnte de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi JIВJM-2x40	buc	67,00	10,94 10,94	732,65 732,65
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau	buc	86,00	10,94	940,41



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПБЛП-2x40			10,94	940,41
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi ПБЛМ-1x40	buc	27,00	10,94 10,94	295,25 295,25
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПП-02	buc	7,00	8,02 8,02	56,13 56,13
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile БУН-60М	buc	11,00	8,02 8,02	88,21 88,21
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПП-200	buc	61,00	8,02 8,02	489,16 489,16
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile БР-08	buc	3,00	8,02 8,02	24,06 24,06
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile ПО-18	buc	3,00	8,02 8,02	24,06 24,06
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile "Выход"	buc	2,00	8,02 8,02	16,04 16,04
30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40 Вт	buc	1 551,00	1,82 1,82	2 826,70 2 826,70
31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20 Вт	buc	137,00	1,82 1,82	249,68 249,68
32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80 Вт	buc	12,00	1,82 1,82	21,87 21,87
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc	27,00	1,82 1,82	49,21 49,21
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	12,00	1,82 1,82	21,87 21,87
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc	20,00	1,82 1,82	36,45 36,45



[Handwritten signature]

[Handwritten arrow pointing to the right]

1	2	3	4	5	6	7
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc	203,00	1,82 1,82	369,97 369,97
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc	15,00	1,82 1,82	27,34 27,34
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 40 W	buc	1,00	1,82 1,82	1,82 1,82
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25W	buc	15,00	1,82 1,82	27,34 27,34
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 MM	m	7 150,00	2,92 2,92	20 849,40 20 849,40
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-4,0 MM	m	665,00	3,65 3,65	2 423,93 2 423,93
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-6,0 MM	m	245,00	3,64 3,64	893,02 893,02
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10 MM	m	195,00	4,37 4,37	852,93 852,93
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-16 MM	m	810,00	4,37 4,37	3 542,94 3 542,94
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25 MM	m	2 055,00	4,37 4,37	8 988,57 8 988,57
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-35 MM	m	15,00	7,00 5,10	105,05 76,55
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-50 MM	m	235,00	7,00 5,10	1 645,70 1 199,20
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70 MM	m	40,00	7,00 5,10	280,12 204,12
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2x2,5MM	m	3 275,00	2,92 2,92	9 549,90 9 549,90



1	2	3	4	5	6	7
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПТБ-3x2,5ММ	m	570,00	2,92 2,92	1 662,12 1 662,12
51	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНРТ-2x2,5 ММ	m	205,00	10,71 7,29	2 195,55 1 494,45
52	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНРТ-3x2,5 ММ	m	14,00	10,71 7,29	149,94 102,06
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 20ММ	m	2 390,00	19,68 19,68	47 042,37 47 042,37
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 26ММ	m	185,00	19,68 19,68	3 641,36 3 641,36
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 32ММ	m	165,00	19,68 19,68	3 247,69 3 247,69
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 47ММ	m	575,00	19,68 19,68	11 317,73 11 317,73
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat. д 60ММ	m	80,00	27,70 27,70	2 216,16 2 216,16
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2 polare prize	buc	128,00	2,19 2,19	279,94 279,94
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A	buc	1,00	4,74 4,74	4,74 4,74
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare скрытый	buc	116,00	2,19 2,19	253,69 253,69
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare двойной	buc	17,00	2,19	37,18



1	2	3	4	5	6	7
					2,19	37,18
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare открытый	buc	112,00	2,19 2,19	244,94 244,94
63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТ11-0,25	buc	5,00	63,24 52,12	316,22 260,62
Total Lucrari de demontare						165 979,04
Inclusiv salariu						142 311,44
Cheltuieli directe			lei			165 979,04
Asigurarea sociala si medicala (П3) * 22,5 %			22,50 %			32 020,07
Cheltuieli de transport (П3) * 6 %			6,00 %			1 316,27
Total П3+Asigur+Cheltu			100,00 +			199 315,38
Cheltuieli de regie (П3+Asigur+Cheltu) * 14 %			14,00 %			27 904,16
Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +			227 219,54
Beneficiu (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %			3,00 %			6 816,58
Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +			234 036,12
TVA (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %			46 807,22

Total deviz:
Inclusiv salariu

280 843,34
142 311,44

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

