

Cuprins Primaria Zagarancea

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
18	Primaria Zagarancea	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	8
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	12

Obiectivul: Primaria Zagarancea

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 18

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca				
Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Mihail Sadoveanu porțiunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		L=350m b=4.5m		
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,57500
1.1.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,78700
1.1.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	15,75000
1.1.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	15,75000
		TOTAL L=350m b=4.5m		

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca				
Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		L=150m b=4m		
1.2.1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm.	buc	1,00000
1.2.2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,60000
1.2.3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,30000
1.2.4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	6,00000
1.2.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	6,00000
		TOTAL L=150m b=4m		

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca				
Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		L=110m b=4m		
1.3.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,44000
1.3.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,22000
1.3.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	4,40000
1.3.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	4,40000
		TOTAL L=110m b=4m		

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca				
Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Sf. Gheorghe (porțiunea Hașdeu-Pădurii) din s. Elizavetovca				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		L=450m b=4m		
1.4.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,80000
1.4.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,90000

1.4.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	18,00000
1.4.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	18,00000
		TOTAL L=450m b=4m		

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Devizul: Lucrari de reparatie a str. I. L.Caragiale - A. Plamadeala, com. Zagarancea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m		
1.5.1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	1 400,00000
1.5.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	14,00000
1.5.3	DI134A1 k=5	Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134A .	100m2	-14,00000
		TOTAL 1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m		
		1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m		
1.5.4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,60000
1.5.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100m3	0,30000
1.5.6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100m2	6,00000
1.5.7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	6,00000
		TOTAL 1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Devizul: Lucrari de reparație a strazii Mihail Sadoveanu porțiunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=350m b=4.5m				
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 805,00 0,00
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	500,00	1 805,00
1.1.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 808,20 0,00
1.1.2.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	350,00	417,20
1.1.2.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
1.1.2.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.1.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			401,62 278,12
1.1.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.1.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
1.1.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.1.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	500,00	71,00
1.1.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 604,02 467,32
1.1.4.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.1.4.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.1.4.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.1.4.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.1.4.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.1.4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.1.4.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	500,00	21,00
1.1.4.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.1.4.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	350,00	392,00
1.1.4.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	350,00	948,50
1.1.4.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.1.4.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00
		TOTAL L=350m b=4.5m				177 604,88

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Devizul: Lucrari de reparație a strazii Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=150m b=4m				
1.2.1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm.	buc			347,18 347,18
1.2.1.1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,94000	94,60	88,92
1.2.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73000	94,60	258,26
1.2.2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 805,00 0,00
1.2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	500,00	1 805,00
1.2.3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 808,20 0,00
1.2.3.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	350,00	417,20
1.2.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00

1.2.3.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.2.4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			401,62 278,12
1.2.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.2.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
1.2.4.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.2.4.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	500,00	71,00
1.2.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 604,02 467,32
1.2.5.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.2.5.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.2.5.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.2.5.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.2.5.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.2.5.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.2.5.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	500,00	21,00
1.2.5.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.2.5.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	350,00	392,00
1.2.5.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	350,00	948,50
1.2.5.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.2.5.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00
		TOTAL L=150m b=4m				68 006,53

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=110m b=4m				
1.3.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 805,00 0,00
1.3.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	500,00	1 805,00
1.3.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 808,20 0,00
1.3.2.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	350,00	417,20
1.3.2.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
1.3.2.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.3.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			401,62 278,12
1.3.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.3.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
1.3.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.3.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	500,00	71,00
1.3.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 604,02 467,32
1.3.4.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.3.4.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.3.4.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.3.4.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.3.4.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.3.4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.3.4.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	500,00	21,00
1.3.4.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.3.4.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	350,00	392,00
1.3.4.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	350,00	948,50
1.3.4.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.3.4.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00
		TOTAL L=110m b=4m				49 616,86

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Sf. Gheorghe (porțiunea Hașdeu-Pădurii) din s. Elizavetovca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=450m b=4m				

1.4.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 805,00
						0,00
1.4.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	500,00	1 805,00
1.4.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 808,20
						0,00
1.4.2.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	350,00	417,20
1.4.2.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
1.4.2.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,19200	500,00	596,00
1.4.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			401,62
						278,12
1.4.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.4.3.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
1.4.3.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.4.3.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	500,00	71,00
1.4.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 604,02
						467,32
1.4.4.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.4.4.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.4.4.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.4.4.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.4.4.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.4.4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.4.4.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	500,00	21,00
1.4.4.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.4.4.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	350,00	392,00
1.4.4.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	350,00	948,50
1.4.4.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.4.4.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00
		TOTAL L=450m b=4m				202 978,04

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Devizul: Lucrari de reparatie a str. I. L.Caragiale - A. Plamadeala, com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				
1.5.1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2			0,39
						0,06
1.5.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
1.5.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
1.5.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H= 15 cm.	100 m2			10 604,02
						467,32
1.5.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.5.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.5.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.5.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.5.2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.5.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.5.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	500,00	21,00
1.5.2.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.5.2.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	350,00	392,00
1.5.2.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	350,00	948,50
1.5.2.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.5.2.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00
1.5.3	DI134A1 k=5	Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A .	100 m2			2 394,00
						0,00
1.5.3.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	6,30000	380,00	2 394,00
		TOTAL 1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				115 481,42
		1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m				
1.5.4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 805,00
						0,00
1.5.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	500,00	1 805,00
1.5.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3			1 808,20
						0,00
1.5.5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,19200	350,00	417,20
1.5.5.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59000	500,00	795,00
1.5.5.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,19200	500,00	596,00

		(108 cp)				
1.5.6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2			401,62 278,12
1.5.6.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94000	94,60	278,12
1.5.6.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,03800	500,00	19,00
1.5.6.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,06700	500,00	33,50
1.5.6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14200	500,00	71,00
1.5.7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			10 604,02 467,32
1.5.7.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90000	380,00	7 182,00
1.5.7.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50000	380,00	570,00
1.5.7.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00000	380,00	380,00
1.5.7.4	11202062010361	Savura	m3	1,00000	280,00	280,00
1.5.7.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	19,00	57,00
1.5.7.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94000	94,60	467,32
1.5.7.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	500,00	21,00
1.5.7.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,25800	500,00	129,00
1.5.7.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12000	350,00	392,00
1.5.7.10	2952240004101	Compactor 10 t	h-ut	2,71000	350,00	948,50
1.5.7.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41400	300,00	124,20
1.5.7.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,10600	500,00	53,00
		TOTAL 1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m				67 659,35

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Zagarancea

Deviz local Nr. 18

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 950 383,86 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Mihail Sadoveanu porțiunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=350m b=4.5m				
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	1,57500	1 805,00	2 842,88
					0,00	0,00
1.1.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,78700	1 808,20	1 423,05
					0,00	0,00
1.1.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	15,75000	401,62	6 325,58
					278,12	4 380,45
1.1.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	15,75000	10 604,02	167 013,38
					467,32	7 360,35
		TOTAL L=350m b=4.5m				177 604,88
		Inclusiv salariul				11 740,81

Total manopera (ore)	124,11000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	177 604,88
Asigurari sociale	24,00000%
Total	180 422,68
Cheltuieli de regie	9,00000%
Total	196 660,72
Beneficiu de deviz	5,00000%
	9 833,04

Total Deviz fara TVA	206 493,75
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=150m b=4m				
1.2.1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm.	buc	1,00000	347,18	347,18
					347,18	347,18
1.2.2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,60000	1 805,00	1 083,00
					0,00	0,00
1.2.3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,30000	1 808,20	542,46
					0,00	0,00
1.2.4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	6,00000	401,62	2 409,74
					278,12	1 668,74
1.2.5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	6,00000	10 604,02	63 624,14
					467,32	2 803,94
		TOTAL L=150m b=4m				68 006,53
		Inclusiv salariul				4 819,87

Total manopera (ore)	50,95000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	68 006,53	
Asigurari sociale	24,00000%	1 156,77
Total	69 163,30	
Cheltuieli de regie	9,00000%	6 224,70
Total	75 388,00	
Beneficiu de deviz	5,00000%	3 769,40

Total Deviz fara TVA	79 157,40
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=110m b=4m				
1.3.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,44000	1 805,00 0,00	794,20 0,00
1.3.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,22000	1 808,20 0,00	397,80 0,00
1.3.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	4,40000	401,62 278,12	1 767,15 1 223,75
1.3.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	4,40000	10 604,02 467,32	46 657,71 2 056,23
		TOTAL L=110m b=4m				49 616,86
		Inclusiv salariul				3 279,97

Total manopera (ore)	34,67200
-----------------------------	-----------------

Total greutate materiale (tone)	0,00000
--	----------------

Total	49 616,86	
Asigurari sociale	24,00000%	787,19
Total	50 404,05	
Cheltuieli de regie	9,00000%	4 536,36
Total	54 940,41	
Beneficiu de deviz	5,00000%	2 747,02

Total Deviz fara TVA	57 687,43
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Devizul: Lucrari de reparatie a strazii Sf. Gheorghe (porțiunea Hașdeu-Pădurii) din s. Elizavetovca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		L=450m b=4m				
1.4.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	1,80000	1 805,00 0,00	3 249,00 0,00
1.4.2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,90000	1 808,20 0,00	1 627,38 0,00
1.4.3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	18,00000	401,62 278,12	7 229,23 5 006,23
1.4.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	18,00000	10 604,02 467,32	190 872,43 8 411,83
		TOTAL L=450m b=4m				202 978,04
		Inclusiv salariul				13 418,06

Total manopera (ore)	141,84000
-----------------------------	------------------

Total greutate materiale (tone)		0,00000
Total		202 978,04
Asigurari sociale	24,00000%	3 220,34
Total		206 198,38
Cheltuieli de regie	9,00000%	18 557,85
Total		224 756,23
Beneficiu de deviz	5,00000%	11 237,81

Total Deviz fara TVA		235 994,05
-----------------------------	--	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Devizul: Lucrari de reparatie a str. I. L.Caragiale - A. Plamadeala, com. Zagarancea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				
1.5.1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	1 400,00000	0,39	541,09
					0,06	86,09
1.5.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	14,00000	10 604,02	148 456,34
					467,32	6 542,54
1.5.3	DI134A1 k=5	Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134A .	100 m2	-14,00000	2 394,00	-33 516,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				115 481,42
		Inclusiv salariul				6 628,62
		1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m				
1.5.4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,60000	1 805,00	1 083,00
					0,00	0,00
1.5.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,30000	1 808,20	542,46
					0,00	0,00
1.5.6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II.	100 m2	6,00000	401,62	2 409,74
					278,12	1 668,74
1.5.7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	6,00000	10 604,02	63 624,14
					467,32	2 803,94
		TOTAL 1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m				67 659,35
		Inclusiv salariul				4 472,69

Total manopera (ore)		117,35000
Total greutate materiale (tone)		0,00000

Total		183 140,77
Asigurari sociale	24,00000%	2 664,31
Total		185 805,08
Cheltuieli de regie	9,00000%	16 722,46
Total		202 527,54
Beneficiu de deviz	5,00000%	10 126,38

Total Deviz fara TVA		212 653,92
-----------------------------	--	-------------------

Total General fara TVA		791 986,55
TVA (20%)		158 397,31
TOTAL GENERAL		950 383,86
Inclusiv salariul		44 360,02

Cursul de referinta: 0 Lei/ , din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria Zagarancea

Devizul local de resurse Nr. 18

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 950 383,86 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Deviz: Lucrari de reparație a strazii Mihail Sadoveanu porțiunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	124,11000	94,60	11 740,81
Total manopera						11 740,81
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	15,75000	280,00	4 410,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,75000	380,00	5 985,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	297,67500	380,00	113 116,50
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,62500	380,00	8 977,50
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,25000	19,00	897,75
Total materiale						133 386,75
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,58375	500,00	4 291,88
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,68250	350,00	14 938,88
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,64000	350,00	6 174,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,93810	350,00	328,34
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,05525	500,00	527,63
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,91333	500,00	2 956,67
7	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,66950	500,00	834,75
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,93810	500,00	469,05
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,52050	300,00	1 956,15
Total utilaje						32 477,33
Total						177 604,88
Asigurari sociale				24,00000%		2 817,79
Total						180 422,68
Cheltuieli de regie				9,00000%		16 238,04
Total						196 660,72
Beneficiu de deviz				5,00000%		9 833,04
TOTAL Deviz fara TVA						206 493,75

Obiect: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca						
Deviz: Lucrari de reparație a strazii Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	8141260100100	Fasonator	h-om	0,94000	94,60	88,92
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73000	94,60	258,26

3	9310060019930	Muncitor	h-om	47,28000	94,60	4 472,69
Total manopera						4 819,87
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	6,00000	280,00	1 680,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,00000	380,00	2 280,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,40000	380,00	43 092,00
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,00000	380,00	3 420,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,00000	19,00	342,00
Total materiale						50 814,00
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,27000	500,00	1 635,00
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,26000	350,00	5 691,00
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,72000	350,00	2 352,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,35760	350,00	125,16
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,40200	500,00	201,00
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,25300	500,00	1 126,50
7	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,63600	500,00	318,00
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,35760	500,00	178,80
9	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,48400	300,00	745,20
Total utilaje						12 372,66
Total						68 006,53
Asigurări sociale				24,00000%		1 156,77
Total						69 163,30
Cheltuieli de regie				9,00000%		6 224,70
Total						75 388,00
Beneficiu de deviz				5,00000%		3 769,40
TOTAL Deviz fara TVA						79 157,40

Obiect: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Deviz: Lucrări de reparație a străzii Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	34,67200	94,60	3 279,97
Total manopera						3 279,97
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	4,40000	280,00	1 232,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,40000	380,00	1 672,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	83,16000	380,00	31 600,80
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,60000	380,00	2 508,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,20000	19,00	250,80
Total materiale						37 263,60
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,39800	500,00	1 199,00
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	11,92400	350,00	4 173,40
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,92800	350,00	1 724,80
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,26224	350,00	91,78
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,29480	500,00	147,40
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,65220	500,00	826,10
7	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,46640	500,00	233,20

8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,26224	500,00	131,12
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,82160	300,00	546,48
Total utilaje						9 073,28
Total						49 616,86
Asigurari sociale					24,00000%	787,19
Total						50 404,05
Cheltuieli de regie					9,00000%	4 536,36
Total						54 940,41
Beneficiu de deviz					5,00000%	2 747,02
TOTAL Deviz fara TVA						57 687,43

Obiect: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Deviz: Lucrari de reparatie a strazii Sf. Gheorghe (porțiunea Hașdeu-Pădurii) din s. Elizavetovca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	9310060019930	Muncitor	h-om	141,84000	94,60	13 418,06
Total manopera						13 418,06

Materiale

1	11202062010361	Savura	m3	18,00000	280,00	5 040,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	18,00000	380,00	6 840,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	340,20000	380,00	129 276,00
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,00000	380,00	10 260,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,00000	19,00	1 026,00
Total materiale						152 442,00

Utilaje

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,81000	500,00	4 905,00
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	48,78000	350,00	17 073,00
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,16000	350,00	7 056,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,07280	350,00	375,48
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,20600	500,00	603,00
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,75900	500,00	3 379,50
7	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,90800	500,00	954,00
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,07280	500,00	536,40
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,45200	300,00	2 235,60
Total utilaje						37 117,98

Total						202 978,04
Asigurari sociale					24,00000%	3 220,34
Total						206 198,38
Cheltuieli de regie					9,00000%	18 557,85
Total						224 756,23
Beneficiu de deviz					5,00000%	11 237,81
TOTAL Deviz fara TVA						235 994,05

Obiect: Lucrări de reparație în varianta de pietriș a unor sectoare de străzi din satele Zagarancea și Elizavetovca

Deviz: Lucrari de reparatie a str. I. L.Caragiale - A. Plamadela, com. Zagarancea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,91000	94,60	86,09
2	9310060019930	Muncitor	h-om	116,44000	94,60	11 015,22
Total manopera						11 101,31
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	20,00000	280,00	5 600,00
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,00000	380,00	7 600,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	289,80000	380,00	110 124,00
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30,00000	380,00	11 400,00
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,00000	19,00	1 140,00
Total materiale						135 864,00
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,76800	500,00	2 384,00
2	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54,20000	350,00	18 970,00
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,40000	350,00	7 840,00
4	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,35760	350,00	125,16
5	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,40200	500,00	201,00
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,86500	500,00	2 932,50
7	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	2,12000	500,00	1 060,00
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,35760	500,00	178,80
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,28000	300,00	2 484,00
Total utilaje						36 175,46
Total						183 140,77
Asigurari sociale				24,00000%		2 664,31
Total						185 805,08
Cheltuieli de regie				9,00000%		16 722,46
Total						202 527,54
Beneficiu de deviz				5,00000%		10 126,38
TOTAL Deviz fara TVA						212 653,92
Total						791 986,55
TVA				20%		158 397,31
TOTAL Deviz						950 383,86

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)