

Lucrari de aprovizionare cu apa si sanatate s.Ciuciuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de aprovizionare cu apa si sanatate

Valoarea de deviz 5 003 065,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista 2.2.1.Retele exterioare de alimentare cu apa (Sectorul 2)				
1		Capitolul 1.Utilaj				
2		Reductor de presiune WW420PN16/PN1,5 d100mm	buc	2,000	12 100,00 0,00	24 200,00 0,00
3		Filtru Y d100mm	buc	2,000	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
4		Capitolul 2.Lucrari de montare				
5	IA41B	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm	buc	2,000	935,00 260,40	1 870,00 520,80
6	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 100	buc	2,000	209,22 142,60	418,45 285,20
7		Capitolul 3.Lucrari de constructie				
8		Capitolul 3.1.Lucrari terasamente				
9	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,100	2 195,00 0,00	2 414,50 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatunii la profilul taluzului, in teren	m3	3,000	127,72 127,72	383,16 383,16

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,040	1 025,00 0,00	5 166,00 0,00
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,000	127,72 127,72	2 043,52 2 043,52
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,460	1 125,00 0,00	517,50 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	78,000	22,40 0,00	1 747,20 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,460	163,76 22,37	75,33 10,29
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,870	381,48 0,00	2 239,30 0,00
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,870	1 961,33 546,84	11 513,03 3 209,93
18		Capitolul 3.2.Conducte si armaturi				
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 PEND CR SDR17 PN10PE100	m	849,000	155,09 9,11	131 674,44 7 737,79
20	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PRND RC PN10 PE100 triplustrat	m	42,000	81,70 3,35	3 431,27 140,61

1	2	3	4	5	6	7
21		Banda de avertizare	m	891,000	2,00 0,00	1 782,00 0,00
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	42,000	7,98 2,48	335,16 104,16
23	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	849,000	13,34 4,34	11 325,66 3 684,66
24	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	891,000	0,30 0,25	271,04 226,49
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,530	1 905,43 528,87	1 009,88 280,30
26	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200mm PP	buc	8,000	245,53 58,90	1 964,23 471,20
27	AcB01A	Montarea armaturilor Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mmmm	buc	3,000	1 614,90 34,10	4 844,70 102,30
28	AcB01A	Montarea armaturilor Robinet cu sertar cauciucat fonta d100 mm	buc	6,000	2 166,10 34,10	12 996,60 204,60
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse teu fonta 80 mm	buc	2,000	1 454,21 55,18	2 908,42 110,36
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse Teu fonta100 mm	buc	4,000	1 630,21 55,18	6 520,84 220,72
31	AcA26A	flanse 80 mm	buc	2,000	300,21 55,18	600,42 110,36
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse Cot otel d100 mm	buc	4,000	570,21 55,18	2 280,84 220,72
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse conducta otel L=400mm d100 mm	buc	4,000	520,21	2 080,84

1	2	3	4	5	6	7
					55,18	220,72
34	AcA54B	Montarea adaptor cu flansa cu protectie la zmulgere d90mm	buc	4,000	159,56 35,96	638,24 143,84
35	AcA54B	Montarea Adaptor cu flanse cu protectie la zmulgere d110	buc	4,000	162,65 35,96	650,60 143,84
36	AcA54B	Montarea fittingurilor Cot PEND RC PE 100 d110	buc	2,000	169,86 35,96	339,72 71,92
37	AcA54B	Montarea fittingurilor Cot PEND RC PE 100 d110	buc	7,000	169,86 35,96	1 189,02 251,72
38		Capitolul 3.3.Supapa de sens d110mm-1buc.(coala 24)				
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,000	41,18 12,40	205,90 62,00
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,005	1 110,00 396,00	5,55 1,98
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa otel 80 mm	buc	1,000	296,18 55,18	296,18 55,18
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa otel zincat 110 mm	buc	1,000	396,21 55,18	396,21 55,18
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic Capat flansa PEND RC PE100 d110	buc	1,000	155,44 35,96	155,44 35,96
44		Capitolul 3.4.Camine				
45	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,540	1 690,60 597,68	9 365,93 3 311,17

1	2	3	4	5	6	7
46	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,300	1 801,59 548,08	7 746,82 2 356,74
47		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦД-15	buc	4,000	1 100,00 0,00	4 400,00 0,00
48		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦД-20	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
49		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor KIЦ-15-6a	buc	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
50		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦ-15-9	buc	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
51		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦ-20-6a	buc	2,000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
52		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦ-20-9	buc	2,000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
53		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦП1-15-1	buc	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
54		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦП1-20-1	buc	2,000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
55		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦO-1	buc	6,000	500,00 0,00	3 000,00 0,00
56		Elemente din beton armat prefabricat, KIЦ 7-3	buc	6,000	600,00 0,00	3 600,00 0,00
57		Metal pt.consolidarea caminelor	kg	125,440	28,00 0,00	3 512,32 0,00
58		Scara cu vanguri din otel	kg	102,480	32,00 0,00	3 279,36 0,00
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	0,228	1 112,59	253,67

1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			399,21	91,02
60		Capac cu rama fonta C250	buc	4,000	1 800,00 0,00	7 200,00 0,00
61		Capac cu rama fonta B125	buc	2,000	1 800,00 0,00	3 600,00 0,00
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,200	1 742,80 279,00	348,56 55,80
63	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,000	542,49 71,30	542,49 71,30
64	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 744,12 279,00	872,06 139,50
65	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	60,420	122,81 54,56	7 420,21 3 296,54
66	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	52,700	25,48 3,72	1 342,63 196,04
67		Capitolul 3.5.Demolarea si reconditionarea				
68		Capitolul 3.5.1.Drumul din pietris				
69	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,220	1 175,00	1 433,50

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III			0,00	0,00
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	43,400	496,05 55,80	21 528,57 2 421,72
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	78,000	561,63 61,38	43 807,14 4 787,64
Total Lista 2.2.1.Retele exterioare de alimentare cu apa (Sectorul 2)						389 344,45
Incluziv salariu						37 836,98
		2. Lista 2-3-1.Castel de apa V=50m3 H=15m.Platforma A1.				
72		Capitolul 1.Valoarea utilajului.				
73	Pret de piata	Castel de apa V=50m3 H=15m	buc	1,000	320 000,00 0,00	320 000,00 0,00
74		Capitolul 2.Lucrari de montare				
75	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	5,918	31 752,50 5 642,00	187 911,31 33 389,36
76		Capitolul 3.Lucrari de constructie				
77		Capitolul 3.1.Lucrari de terasamente				
78		Capitolul 3.1.1.Groapa de fundatie				
79	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,520	1 025,00 0,00	2 583,00 0,00
80	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	127,72 127,72	1 021,76 1 021,76
81	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul - perna de pamint H=1,5m	100 m3	0,660	3 253,39 11,74	2 147,24 7,75

1	2	3	4	5	6	7
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,700	381,50 0,00	648,55 0,00
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,700	2 105,34 546,84	3 579,08 929,63
84		Capitolul 3.1.2.Lucrari terasamente (pe conducte L=11m)				
85	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,083	1 024,10 0,00	85,00 0,00
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	127,73 127,73	38,32 38,32
87	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,085	382,94 0,00	32,55 0,00
88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,085	1 962,35 547,06	166,80 46,50
89		Capitolul 3.2.Lucrari de constructii				
90	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,200	2 380,20 422,20	476,04 84,44
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	23,800	1 633,51 272,80	38 877,46 6 492,64
92	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente	m2	21,200	188,43	3 994,78

1	2	3	4	5	6	7
		de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv			99,20	2 103,04
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	195,200	28,39 1,86	5 541,67 363,07
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,560	41,18 12,40	7 353,11 2 214,14
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,178	1 112,47 399,16	198,02 71,05
96	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,500	25,47 3,72	292,96 42,78
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,150	561,45 61,36	645,67 70,56
98	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	11,500	161,74 4,96	1 859,96 57,04
99	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior B15	m3	0,500	1 585,42 210,80	792,71 105,40
100	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat Placa de acoperire II4-15	buc	6,000	1 812,01 89,90	10 872,07 539,40
101		Capitolul 3.3. Conducte si accesorii				
102	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica,	m	16,000	280,90	4 494,40

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 89 mm			31,00	496,00
103	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m	26,000	232,12 31,00	6 035,04 806,00
104	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	131,37 31,00	788,22 186,00
105	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	11,500	215,33 50,22	2 476,24 577,53
106	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta 80mm	buc	2,000	1 614,90 34,10	3 229,80 68,20
107	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta avind diametrul de 50mm	buc	1,000	1 209,30 34,10	1 209,30 34,10
108	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	637,30 34,10	1 274,60 68,20
109	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse fonta avind diametrul de 80/50 mm	buc	1,000	920,21 55,18	920,21 55,18
110	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	7,000	296,18 55,18	2 073,26 386,26
111	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 63 mm	buc	3,000	275,18 55,18	825,54 165,54
112	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	331,60 35,96	663,20 71,92
113	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor,	buc	1,000	192,55	192,55

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50mm			35,96	35,96
114	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flansa avind diametrul de 100/80 mm	buc	2,000	920,21 55,18	1 840,42 110,36
115	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel avind diametrul de 80/80 mm	buc	1,000	326,10 65,10	326,10 65,10
116	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu otel avind diametrul de 50/80mm	buc	1,000	122,10 65,10	122,10 65,10
117	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu otel avind diametrul de 80/15 mm	buc	1,000	377,10 65,10	377,10 65,10
118	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot otel avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	122,10 65,10	488,40 260,40
119	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE electr.sudabil 110mm 45*	buc	3,000	222,90 62,00	668,70 186,00
120	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE elsudabil 63mm 45*	buc	2,000	168,76 49,60	337,52 99,20
121	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE RC PN10 d=110mm	buc	1,000	169,86 35,96	169,86 35,96
122	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d110mm	buc	2,000	155,44 35,96	310,88 71,92
123	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 63mm	buc	1,000	99,82 35,96	99,82 35,96

1	2	3	4	5	6	7
124	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d=50	buc	2,000	61,71 35,96	123,42 71,92
125	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 PN10 triplustrat, avind diametrul de 110mm	m	11,000	155,09 9,11	1 705,99 100,25
126		Banda de avertizare	m	11,000	2,00 0,00	22,00 0,00
127	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11,000	13,34 4,34	146,74 47,74
128	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	11,000	0,30 0,25	3,34 2,79
129		Capitolul 3.4.Scara monolita SM1				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 744,12 279,00	872,06 139,50
131	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,800	1 598,91 238,70	1 279,13 190,96
132	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,500	114,48 74,40	744,11 483,60
133	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	24,06 4,28	381,15 67,77

1	2	3	4	5	6	7
134	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	81,720	23,32 3,53	1 905,33 288,80
135	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	45,86 13,02	146,74 41,66
136	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	73,800	41,59 12,40	3 069,34 915,12
137	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,077	1 112,86 399,35	85,69 30,75
Total Lista 2-3-1.Castel de apa V=50m3 H=15m.Platforma A1.						628 526,36
Incluziv salariu						53 903,73
		3. Lista 2.4.1.Statia de zinctare a apei cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii (Platforma A2)				
138	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,044	1 022,73 0,00	45,00 0,00
139	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul	100 m3	0,041	3 260,00 12,20	133,66 0,50
140	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	1 743,74 279,00	1 220,62 195,30
141	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,800	1 633,01 272,80	1 306,41 218,24

1	2	3	4	5	6	7
142	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,380	116,42 74,40	160,66 102,67
143	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,500	23,96 4,89	107,82 22,01
144	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,320	22,73 3,66	1 666,43 268,22
145	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	21,300	45,86 13,02	976,91 277,33
146	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,021	1 113,81 398,57	23,39 8,37
147	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,140	2 380,50 422,07	333,27 59,09
148	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,800	284,87 8,68	3 931,21 119,78
Total Lista 2.4.1.Statia de zinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii (Platforma A2)						9 905,38
Incluziv salariu						1 271,51
		4. Lista 2.-4-2.Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH (PIA-2)				
149		Capitolul 1.Valoarea utilajului				
150		Statia de clorinare containerizata	buc	1,000	400 000,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
151		Capitolul 2.Lucrari de constructii				
152		Capitolul 2.1.Lucrari terasamente (pentru conducte L-9v)				
153	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060	<u>1 025,00</u> 0,00	<u>61,50</u> 0,00
154	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,200	<u>127,70</u> 127,70	<u>25,54</u> 25,54
155	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,060	<u>379,17</u> 0,00	<u>22,75</u> 0,00
156	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,060	<u>1 961,67</u> 546,67	<u>117,70</u> 32,80
157		capitolul 2.2.Conducte si accesorii				
158	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta REND RC SDR17 PE100PN10 d63 triplustrat	m	4,000	<u>85,05</u> 6,70	<u>340,19</u> 26,79
159	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, Conducta REND CR SDR17 PE100PN10 d110 triplustrat	m	9,000	<u>155,10</u> 9,11	<u>1 395,87</u> 82,03
160		Banda de avertizare	buc	13,000	<u>2,00</u> 0,00	<u>26,00</u> 0,00
161	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot elsudabil PE100SDR11 d63	buc	2,000	<u>208,76</u> 62,00	<u>417,52</u> 124,00
162	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot elsudabil PE100SDR11 d63	buc	2,000	<u>188,56</u> 62,00	<u>377,12</u> 124,00

1	2	3	4	5	6	7
163	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE PEND gofrata 160mm	m	5,000	132,54 18,60	662,69 93,00
164	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4,000	7,98 2,48	31,92 9,92
165	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	9,000	13,34 4,34	120,06 39,06
166	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	13,000	0,30 0,25	3,94 3,29
Total Lista 2.-4-2.Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH (PL.A-2)						403 602,80
Incluziv salariu						560,43
		5. Lista 4.1.1.Retele exterioare de alimentare cu energie electrica KJI-0.4kB				
167		Capitolul 1.Lucrari de constructie				
168	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,160	1 025,00 0,00	164,00 0,00
169	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,800	61,14 60,14	966,01 950,21
170	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,250	1 599,04 238,84	399,76 59,71
171	404-23	Caramida	buc	190,000	6,00 0,00	1 140,00 0,00
172	408-93	Nisip	m3	4,500	280,00	1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
173		Capitolul 2.Lucrari de montare				
174	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,000	869,42 487,32	5 216,52 2 923,92
175	590-1007	Conductori БПБ 1x16	m	600,000	18,00 0,00	10 800,00 0,00
176	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,000	705,92 347,82	2 117,76 1 043,46
177	590-1008	Conductori БПБ 1x1.5	m	300,000	8,00 0,00	2 400,00 0,00
178	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,150	4 405,53 410,87	660,83 61,63
179	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,150	2 010,73 849,40	301,61 127,41
180	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	3 795,40 403,40	569,31 60,51
181		Cablu АПНЗБ6ШП-5x6мм2	m	15,000	25,00 0,00	375,00 0,00
182	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	1 551,30 768,80	310,26 153,76
183		Cablu АКБББ 4-2.5мм2	m	20,000	15,00 0,00	300,00 0,00
184	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,100	705,70 347,80	70,57 34,78
185	590-1001	Conductor ПБ 3-1.5	m	10,000	8,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
186	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,000	94,38 84,94	755,02 679,52
187	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	243,09 146,94	243,09 146,94
188	11-06-001-02	Станция СУ Поток-3 мощ.7.0кВ	buc	1,000	1 710,12 487,32	1 710,12 487,32
189	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,000	135,60 127,72	135,60 127,72
190	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	3,000	135,59 127,72	406,78 383,16
191	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ЩРН-12	buc	1,000	243,09 146,94	243,09 146,94
192	08-03-525-2	Intreruptor ВН-32-3Р-20А	buc	1,000	412,55 174,22	412,55 174,22
193	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 DPX3 100/40A	buc	1,000	388,14 143,84	388,14 143,84
194	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/0/B4A	buc	1,000	317,03 96,72	317,03 96,72
195	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3/C10A	buc	1,000	317,03 96,72	317,03 96,72
196	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	388,14 143,84	388,14 143,84
197	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-2Р-20А	buc	1,000	412,55 174,22	412,55 174,22
198		Sina 8/1	buc	1,000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
199	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,080	23 602,75 2 647,38	1 888,22 211,79
200	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	7 276,00 3 856,00	72,76 38,56
201		Capitolul 3.Utilaj				
202		Шкаф ШУ	buc	1,000	2 300,00 0,00	2 300,00 0,00
203		Станция управления погружным насосом Поток 3 мощ.7кВ	buc	1,000	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00
204		Шкаф ШРН-12	buc	1,000	560,00 0,00	560,00 0,00
205		Intreupator BH32-3P-20A	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
206		Automat DRX3 100/40A	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
207		Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
208		Automat BA47-29 3PC10A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
209		Intreupator BH32-2P-20A	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
Total Lista 4.1.1.Retele exterioare de alimentare cu energie electrica КЛ-0.4кВ						189 466,75
Incluziv salariu						8 466,90
		6. Lista 4-2-1.Retele electrice ВЛ-0.4кВ				
210		Capitolul 1.Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
211	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,000	1 159,60 235,60	15 074,80 3 062,80
212	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	6,000	2 297,30 489,80	13 783,80 2 938,80
213	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	2,000	3 494,32 750,82	6 988,64 1 501,64
214	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	31,000	243,28 27,28	7 541,68 845,68
215	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	31,000	78,50 15,50	2 433,50 480,50
216	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,084	1 023,81 0,00	86,00 0,00
217	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	8,400	61,14 60,14	513,58 505,18
218	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,245	8 995,46 4 044,89	11 199,35 5 035,89
219		Cablu СИП-2 3/50+1/50мм	m	1 320,00 0	70,00 0,00	92 400,00 0,00
220		Banda F2007	m	94,000	3,00 0,00	282,00 0,00
221		Screpa A200	buc	94,000	3,00 0,00	282,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
222		Consola CA1500	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
223		Curea CSB	buc	163,000	150,00 0,00	24 450,00 0,00
224		Clema de perforare P2x95*	buc	35,000	23,00 0,00	805,00 0,00
225		Clema PA1500	buc	3,000	61,00 0,00	183,00 0,00
226		Clema de ancoraj PA25x100	buc	3,000	35,00 0,00	105,00 0,00
227		Clema ES1500	buc	45,000	60,00 0,00	2 700,00 0,00
228		Capac SPAU-16	buc	4,000	1 200,00 0,00	4 800,00 0,00
229		Capac SPAU-54	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
230		Capac SPAU-70	buc	3,000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
231		Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
232		Uplotniteli RDSS75+CIPS75	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
233		Capitolul 2.Lucrari de montare				
234	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX3 100/40A	buc	1,000	388,14 143,84	388,14 143,84
235	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	243,09 146,94	243,09 146,94
236	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	61,94	61,94

1	2	3	4	5	6	7
					53,94	53,94
237	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	388,14 143,84	388,14 143,84
238	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	412,55 174,22	412,55 174,22
239	08-01-066-1	Limitator supratensiune LVA-440-CS	set	1,000	294,10 186,00	294,10 186,00
240	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,050	1 556,80 768,80	77,84 38,44
241		Cablu VVG 5x16mm2	m	3,000	78,00 0,00	234,00 0,00
242	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	9 382,80 2 151,40	469,14 107,57
243	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040	20 576,25 2 573,00	823,05 102,92
244	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	2 496,27 513,97	748,88 154,19
245	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	2,460	6 474,04 1 320,60	15 926,15 3 248,68
246	404-28	Clema C296	buc	1,000	130,00 0,00	130,00 0,00
247	404-26	Clema K687	buc	1,000	130,00 0,00	130,00 0,00
248	404-29	Clema K867	buc	2,000	130,00 0,00	260,00 0,00
249	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	7 276,00 3 856,00	72,76 38,56

1	2	3	4	5	6	7
250		Capitolul 3.Utilaj				
251		Automat DPX3 100/40A (in transformator existent 0,4kV)	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
252		Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
253		Contor electric ZMG310CR 380V	buc	1,000	2 800,00 0,00	2 800,00 0,00
254		Automat DRX3 100/40A	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
255		Intreupator BH-32-3P-25A	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
256		Limitator supratensiune LVA-440-CS	buc	3,000	785,00 0,00	2 355,00 0,00
Total Lista 4-2-1.Retele electrice ВЛ-0.4кВ						229 333,13
Incluziv salariu						18 909,63
		7. Lista 4-3-1.Alimentarea cu energie electrica.Водонапорная башня				
257		Capitolul 1.Lucrari de montare				
258	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160	6 561,69 1 320,62	1 049,87 211,30
259	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 496,27 513,97	748,88 154,19
260		Capitolul 2.Lucrari de constructie				
261	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	1,500	164,92 164,92	247,38 247,38
262	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la	m3	1,500	231,02	346,53

1	2	3	4	5	6	7
		fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare			230,02	345,03
Total Lista 4-3- 1.Alimentarea cu energie electrica.Водонапорная башня						2 392,66
Incluziv salariu						957,90
		8. Lista 4-4-1. Iluminare exterioara				
263		Capitolul 1.Lucrari de montare				
264	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,100	705,70 347,80	70,57 34,78
265	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,170	490,06 141,88	83,31 24,12
266	590-4010	Conductori ПБ1-1,5mm2	m	27,000	8,00 0,00	216,00 0,00
267	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	0,080	18 809,25 1 909,62	1 504,74 152,77
268	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020	18 462,50 1 909,50	369,25 38,19
269	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	380,16 211,42	380,16 211,42
270	24566	Cutie Y614	buc	1,000	56,00 0,00	56,00 0,00
271		Capitolul 2.Lucrari de constructie				
272	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	3 659,60 235,60	3 659,60 235,60
273	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10	buc	1,000	243,28	243,28

1	2	3	4	5	6	7
		kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior			27,28	27,28
274	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000	78,50 15,50	78,50 15,50
275	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	1,000	526,48 141,98	526,48 141,98
276	510-125	Lampa DRL-125	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
277	510-126	Bratara X20	buc	4,000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
Total Lista 4-4- 1. Iluminare exterioara						9 387,89
Incluziv salariu						881,64
		9. Lista 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Platforma A)				
278		Capitolul 1. Sistematizare verticala				
279	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	13,200	423,50 0,00	5 590,20 0,00
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,200	975,00 0,00	12 870,00 0,00
281	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 584,00 0	22,40 0,00	35 481,60 0,00
282	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,200	134,73 18,60	1 778,44 245,52
283	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,800	539,00 0,00	431,20 0,00
284	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,490	1 125,51	551,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
285	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	83,300	17,50 0,00	1 457,75 0,00
286	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,290	1 271,82 0,00	1 640,65 0,00
287		Capitolul 2.Imbracaminte rutiera din piatra sparta-170m2				
288	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,510	2 105,35 546,82	1 073,73 278,88
289	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	25,500	460,88 22,94	11 752,48 584,97
290	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	30,600	508,45 18,60	15 558,55 569,16
291	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	80,000	330,06 41,54	26 404,80 3 323,20
292		Capitolul 3.Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-90m2				
293	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,270	2 105,07 546,74	568,37 147,62
294	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	13,500	460,89 22,94	6 221,95 309,69
295	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	14,400	508,45	7 321,70

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire			18,60	267,84
296	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.20.8	m	35,000	304,22 36,58	10 647,70 1 280,30
297		Capitolul 4.Garduri metalice (78 sectii-195m)				
298	CO06B3	Panou gard eco zincat H=1,85 d=5mm (panou din sirma de otel d=4.5mm-78buc,stilp ECO18 L-2,4m 61*35*1 - 78buc. capac patrat-78buc,element de ficzare ECO 40 zincat-312buc,beton M150-5,62m3)	m	195,000	449,05 83,70	87 565,20 16 321,50
299	CK14A	Poarta metalica cu H=1,85m,latimea-4m,(panou sirma d=4,2mm,7,4m2,stilp metalic din teava 100/100/3,L-2,4m,-2buc,capac 100/100,beton M150-0,144m3)	m2	7,400	228,43 94,24	1 690,41 697,37
300	CK14A	Portite metalice H=1,8m,latimea 0,8m,(panou sirma zincata-4,2mm,1,6m2,stilipi 50/50/5mm L-2,3m,-2buc,capac 50/50,beton M150-0,144m3)	m2	1,500	228,44 94,24	342,66 141,36
301	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - implutura din sirma gimpata	kg	70,200	44,72 12,40	3 139,34 870,48
302	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - cornier otel	kg	90,000	41,18 12,40	3 706,20 1 116,00
303	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	1 112,62 399,12	178,02 63,86
304		Capitolul 5.Spatii verzi				
305	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,280	1 508,93 0,00	422,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
306	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	28,000	294,90 0,90	8 257,17 25,17
307	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	28,000	311,98 17,98	8 735,44 503,44
308	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	18,500	675,04 298,84	12 488,24 5 528,54
309	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200	417,40 322,40	500,88 386,88
Total Lista 7-1- 1.Amenajarea teritoriului (Platforma A)						266 376,68
Incluziv salariu						32 661,78
		10. Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apa a s.Ciuciuleni r.Hincesti				
310		Capitolul 1.Lucrari de foraj				
311		capitolul 1.1.Forarea sondei arteziene				
312	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM	buc	1,000	30 699,00 10 602,00	30 699,00 10 602,00
313	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200	2 195,00 0,00	439,00 0,00
314	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3	16,550	803,60 111,60	13 299,58 1 846,98
315	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d190	m	100,000	202,49 66,96	20 248,50 6 696,00
316	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM d190 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	155,000	585,01 193,44	90 677,30 29 983,20
317	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM d190	m	15,000	899,70	13 495,50

1	2	3	4	5	6	7
		,0-400 m adincime, in teren grupa IV			297,60	4 464,00
318	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB 3AM hidraulica	operatie	1,000	16 940,00 6 200,00	16 940,00 6 200,00
319	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM d244.5 ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m	100,000	202,49 66,96	20 248,50 6 696,00
320	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM d244.5,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	155,000	585,01 193,44	90 677,30 29 983,20
321	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM d244,5 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	15,000	899,70 297,60	13 495,50 4 464,00
322		Procurarea tevilor de tubaj d168/7mm	m	270,500	750,00 0,00	202 875,00 0,00
323	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3AM hidraulica	m	50,000	1 896,18 628,68	94 809,00 31 434,00
324	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB 3AM hidraulica	m	220,500	100,98 33,48	22 266,09 7 382,34
325	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM hidraulica	m	270,000	55,68 14,88	15 033,60 4 017,60
326	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB 3AM hidraulica	m3	2,450	1 624,44 424,08	3 979,88 1 039,00
327	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB 3AM hidraulica	m3	0,910	5 574,34 973,40	5 072,65 885,79
328	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB #AM hidraulica	m	50,000	592,00 124,00	29 600,00 6 200,00
329		Procurarea tevilor de ridicare a apelor d-57x4mm	m	210,000	200,00 0,00	42 000,00 0,00
330	AcA06C	Montarea in coloana sondei a tevilor	m	210,000	58,90	12 369,00

1	2	3	4	5	6	7
		din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4mm			58,90	12 369,00
331		capitolul1.2.Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12m3/ora				
332	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,160	2 193,75 0,00	351,00 0,00
333	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,600	47,73 47,73	28,64 28,64
334	RpAcA27 A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	1,000	298,97 96,72	298,97 96,72
335	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,900	1 230,73 238,70	1 107,66 214,83
336	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,900	1 518,94 477,40	1 367,05 429,66
337	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,690	1 803,10 548,09	3 047,24 926,28
338	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	7 400,00 0,00	7 400,00 0,00
339	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,000	503,35 21,08	1 006,70 42,16
340	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina	buc	1,000	31,00	31,00 31,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 15 cm			31,00	
341	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,000	1 614,90 34,10	1 614,90 34,10
342	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1,000	296,18 55,18	296,18 55,18
343	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,500	58,04 35,96	29,02 17,98
344	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,000	4,64 3,72	46,40 37,20
345	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	1 929,35 50,84	1 929,35 50,84
346	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,000	1 036,04 382,54	1 036,04 382,54
347	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,250	519,56 519,56	129,89 129,89
348		Capitolul 1.3.Lucrari de punere in productie a sondei arteziene		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
349	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul DAS-60 in lipsa curentului electric	ora	120,000	1 105,00 310,00	132 600,00 37 200,00
350		Capitolul 2.Procurarea utilajului				
351		Pompa arteziana cu motor electric submersibil marca 4SR6/42	buc	1,000	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
352		Contor de apa „B Meters” d-50mm	buc	1,000	5 600,00 0,00	5 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
353		Panou de dirijare „ADECOS 7,5-15/40”	buc	1,000	5 600,00 0,00	5 600,00 0,00
Total Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apa a s.Ciuciuleni r.Hincesti						926 745,44
Incluziv salariu						203 940,13
		11. Lista 2-4-1.Станция биологической очистки Q- 6.0m3.Pentru lucrari de constructii (marca CBA)				
354	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280	1 025,00 0,00	287,00 0,00
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	1 125,00 0,00	135,00 0,00
356	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,700	127,71 127,71	89,40 89,40
357	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,240	382,08 0,00	91,70 0,00
358	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	19,22 19,22	76,88 76,88
359	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,280	966,89 694,39	270,73 194,43
360	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	20,400	22,41 0,00	457,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
361	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	162,25 22,25	19,47 2,67
362	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,900	1 743,53 279,00	1 569,18 251,10
363	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,400	1 633,56 272,80	3 920,54 654,72
364	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,710	23,22 4,15	2 245,95 401,70
365	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,830	114,38 74,40	2 268,13 1 475,35
366	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,210	496,00 55,80	600,16 67,52
Total Lista 2-4-						12 031,24
1.Станция биологической очистки Q-6.0m3.Pentru lucrari de constructii (marca CBA)						
Incluziv salariu						3 213,77
		12. Lista 2-4-2.Станция биологической очистки Q=6.0m3 N6 по ГП. Utilaj				
367		Capitolul 1.Valoarea utilajului				
368		Цельнопластиковая станция биологической очистки тип „ТОPAZ-40"	buc	1,000	240 000,00 0,00	240 000,00 0,00
369		Capitolul 2.Lucrari de montare				
370		Цельнопластиковая станция биологической очистки тип „ТОPAZ-40" 59ore	set	1,000	6 858,00 0,00	6 858,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Lista 2-4-				246 858,00	
		2.Станция биологической очистки Q=6.0m3 N6 по ГП. Utilaj					
		Incluziv salariu				0,00	
		13. Lista 7-2- 1.Gard, Poarta, Portita. Terenul,,B "					
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	2,380	1 125,00 0,00	2 677,50 0,00	
372	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km	t	404,600	26,60 0,00	10 762,50 0,00	
373	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pământ coeziv, din corpul barajelor și digurilor, în straturi succesive de 25 cm grosime înainte de compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte prin 8 treceri	100 m3	2,380	2 195,85 179,80	5 226,12 427,92	
374	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de categ. II	100m2	1,980	285,88 182,27	566,05 360,90	
375	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	172,000	232,18 36,95	39 934,39 6 355,75	
376	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	76,000	304,22 36,58	23 120,72 2 780,08	
377	TsH09A	Semnarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	2,700	675,04 298,84	1 822,61 806,87	
378	TsA02B	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv	m3	1,800	73,78 73,78	132,80 132,80	

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
379	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,800	19,22 19,22	34,60 34,60
380	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, M150	m3	0,140	1 602,64 238,71	224,37 33,42
381	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, M100	m3	2,240	1 287,09 238,70	2 883,09 534,69
382	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000	114,47 74,40	3 434,10 2 232,00
383	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg	947,860	102,04 12,40	96 719,63 11 753,47
384	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,948	584,92 236,81	554,50 224,50
385	RpCO08I	Minere	buc	2,000	245,92 9,92	491,84 19,84
386	RpCO08G	Crempus	buc	4,000	69,50 15,50	278,00 62,00
Total Lista 7-2- 1.Gard,Poarta,Portita.Terenul,,B''						188 862,82
Incluziv salariu						25 758,84
Cheltuieli directe			lei		3 502 833,60	
Fondul social			24,00 %		93 207,18	
Transportarea materialelor			6,00 %		150 563,40	
Total			100,00 +		3 746 604,18	
Cheltuieli de regie			7,00 %		262 262,29	

Total	100,00 +	4 008 866,47
Beneficiu	4,00 %	160 354,66
Total	100,00 +	4 169 221,13
TVA	20,00 %	833 844,23

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**5 003 065,3
6
388 363,24**

Intocmit _____ (Seralcon SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)