

Lucrari de reparatie a salii festive "IP LT Matei Basarab

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 638 483,786 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	80,000	14,265	1 141,184
2	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	100,000	18,155	1 815,520
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,890	38,904
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,890	38,904
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,100	27,233	492,914
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,200	18,607	766,600
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	89,100	10,374	924,359

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare				
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	72,000	6,484	466,848
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	18,607	279,102
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.*(masca radiatoare)	m2	53,200	60,950	3 242,518
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	20,000	60,950	1 218,992
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, etc.	m2	212,530	16,210	3 445,143
13	RpCU16A	Schimbarea capacelor la canalele de ventilare 0,5x0,7m	buc	2,000	299,658	599,316
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Scena)	m2	15,000	15,765	236,472
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	5,000	15,765	78,824
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 785,600 14 347,340
		1.2. Pereti				
16	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	200,000	9,726	1 945,200
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	25,392	5 078,400
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	5,000	40,106	200,529
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	90,000	246,186	22 156,698

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (sau analog)	m2	412,100	6,995	2 882,722
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	412,100	96,455	39 749,036
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	412,100	24,423	10 064,518
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (executarea tencuielii decorative) Коэффициент к трудозатратам=5,000	m2	412,100	81,283	33 496,723
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,000	27,863	2 507,670
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	501,100	4,895	2 452,985
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilizi in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	502,100	56,542	28 389,735
27	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile 19ml*2	m2	53,200	1 594,702	84 838,157
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la partea superioara a mastii pentru radiator b=0,4m	m	33,250	405,603	13 486,315

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				247 248,688 116 519,620
		1.3. Timplarie				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,810	1 338,023	13 126,002
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,280	2 659,849	22 023,549
31	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	16,560	99,869	1 653,831
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	19,650	1 785,109	35 077,395
33	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	13,360	1 809,343	24 172,827
		Total Timplarie Inclusiv salariu				96 053,604 6 202,593
		1.4. Tavan				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	263,860	320,348	84 527,026
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (sau analog)	m2	46,630	6,996	326,211
36	CF52B	Tencuie!i interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	46,630	116,695	5 441,506

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,630	24,423	1 138,834
38	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	46,630	118,676	5 533,869
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,630	44,358	2 068,425
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,630	4,896	228,281
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,630	56,543	2 636,596
		Total Tavan Inclusiv salariu				101 900,748 51 063,445
		1.5. Pardosele				
42	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	30,000	496,802	14 904,048
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	12,000	542,059	6 504,708

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050				
44	CE30C	Pardoseli, din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	320,400	241,955	77 522,446
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	320,400	780,880	250 193,844
		Total Pardosele Inclusiv salariu				349 125,046 38 231,738
		1.6. Sistema de incalzire				
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata eau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,000	42,416	1 272,480
47	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de I"	buc	20,000	46,156	923,124
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,000	35,054	350,540
49	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,000	42,887	300,207
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d 20mm	buc	30,000	14,217	426,510
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	30,000	163,013	4 890,396

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	15,000	1 645,380	24 680,700
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mm Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc	30,000	55,273	1 658,196
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot. cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	15,000	145,274	2 179,110
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,000	79,926	4 795,560
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				41 476,823 6 092,366
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				850 590,509 232 457,102
		2. Lucrari de montare				
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Tip Armstrong 600x600 Led Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	30,000	259,435	7 783,056
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 48w Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	20,000	306,235	6 124,704
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	15,000	104,013	1 560,194

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala sau sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanșate in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000	75,222	752,218
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 445,962	2 445,962
61	pret	Tub flexibil d 25mm	m	100,000	4,800	480,000
62	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	6,000	68,803	412,820
63	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	5,000	436,722	2 183,612
64	pret	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m	500,000	14,500	7 250,000
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	3,000	436,202	1 308,607
66	pret	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m	300,000	21,000	6 300,000
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	337,971	337,971
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,000	360,574	3 605,738
69	RpED09C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	20,000	117,379	2 347,584

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x35-3x70 mmp				
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit' de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	2,000	43 042,356	86 084,712
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				128 977,178 15 642,001
		3. Utilaj				
71	pret	Tablou de distributie din metal, cu lacat, P-54,montare aparenta.	buc	1,000	850,000	850,000
72	pret	Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 63 A	buc	10,000	42,000	420,000
73	pret	Aparat de aer conditionat invertor 50000BTU	buc	2,000	48 000,000	96 000,000
		Total Utilaj Inklusiv salariu				97 270,000

	Total	lei	1 076 837,687
	Asigurarea sociala	24,00 %	59 543,785
	Cheltuieli de transport	4,00 %	32 956,754
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	16 478,377
	Cheltuieli de regie	9,50 %	102 299,581
	Beneficiu	6,00 %	77 286,971
	TOTAL	100,00 +	1 365 403,155
	TVA	20,00 %	273 080,631
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 638 483,786

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a salii festive "IP LT Matei Basarab

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 638 483,786 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	94,250	64,84	6 111,170
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,000	64,84	194,520
3.	7122050013400	Zidar	h-om	98,490	64,84	6 386,092
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,984	64,84	2 527,723
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 200,902	64,84	77 866,486
6.	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	64,84	38,904
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,736	64,84	1 798,402
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	73,692	64,84	4 778,189
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,123	64,84	2 342,216
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	370,660	64,84	24 033,594
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,910	64,84	642,564
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	71,300	64,84	4 623,092
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	34,206	64,84	2 217,917
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,480	64,84	7 358,043
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	110,310	64,84	7 152,500
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	361,562	64,84	23 443,679
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,573	64,84	101,993
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	98,420	64,84	6 381,553
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	29,311	64,84	1 900,525
20.	7422010060100	Timplar	h-om	649,007	64,84	42 081,613
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	153,403	64,84	9 946,649
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,709	64,84	4 130,891
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	185,700	64,84	12 040,788
Total manopera						271 668,518

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	14 500,00	29,000
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	7 800,00	23,400
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,760	72,00	126,720
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,040	35,00	1,400
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,900	58,00	226,200
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,600	5,00	128,000

7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,140	25,00	3,500
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,600	1,50	38,400
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,140	65,00	9,100
10.	1019852	Vopsea	kg	0,650	80,00	52,000
11.	1111000100024	Interupator manual	buc	10,100	45,00	454,500
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	339,784	450,00	152 902,800
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,000
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,094	480,00	45,120
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,132	480,00	63,360
16.	15161651	Tub flexibil d 25mm	m	100,000	4,80	480,000
17.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,656	20,00	33,120
18.	1616516156	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m	500,000	14,50	7 250,000
19.	16165161561	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m	300,000	21,00	6 300,000
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,556	28,00	799,568
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,500	65,00	97,500
22.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,750	4 600,00	3 450,000
23.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,756	4 500,00	3 402,000
24.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,390	21 500,00	8 385,000
25.	2010212946000	Pervazuri pentru masti pu radiator b=0.4m	m	34,913	380,00	13 266,940
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	18 000,00	360,000
27.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	336,420	210,00	70 648,200
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,810	1 200,00	11 772,000
29.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	33,010	1 700,00	56 117,000
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	291,244	42,00	12 232,248
31.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare 19ml*2	m2	53,200	1 450,00	77 140,000
32.	2051142950700	Dibluri	buc	30,000	0,60	18,000
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	155,212	0,60	93,127
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,200	45,00	54,000
35.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,301	14,00	4,214
36.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,135	24,00	3,240
37.	2310107311410	Creozot de huila	kg	3,000	32,00	96,000
38.	2320116200573	Benzina auto	l	2,581	32,00	82,592
39.	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,070	72,00	5,040
40.	2414147327483	Lignolineum	kg	3,000	28,00	84,000
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,855	90,00	976,950
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	82,160	18,00	1 478,880
43.	24165861053031	Betonocontact	kg	68,810	32,00	2 201,920
44.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,974	50,00	198,700
45.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,210	115,00	24,150
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	219,492	42,00	9 218,664
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,100	45,00	94,500
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,796	60,00	347,760
49.	2430226100046	Grund de ulei	kg	1,596	64,00	102,144
50.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,502	60,00	30,120
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,231	32,00	263,392
52.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,828	7,00	5,796
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,792	140,00	530,880
54.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,507	7,50	191,303
55.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	68,810	25,00	1 720,250
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	71,257	1,35	96,197
57.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	30,900	16,00	494,400
58.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	10,300	12,00	123,600
59.	2523152678797	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	15,000	85,00	1 275,000
60.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	120,000	0,25	30,000
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihhtungsband"	m	221,060	2,00	442,120
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	504,603	7,00	3 532,221

63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015	2,60	7,839
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,872	2,60	85,467
65.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,370	2,60	21,762
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	373,799	2,50	934,498
67.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 198,039	2,00	8 396,078
68.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	44,370	17,00	754,290
69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,190	8,20	403,358
70.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	98,771	45,00	4 444,695
71.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	2,250	120,00	270,000
72.	2670112204051	Placi din laminat	m2	339,784	170,00	57 763,280
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	308,886	5,00	1 544,430
74.	2710403601730	Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	kg	12,000	28,00	336,000
75.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,005	24,00	24,120
76.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	6,300	17,00	107,100
77.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	86,470	10,00	864,700
78.	2710703520285	Profil de suport	m	206,950	14,00	2 897,300
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	277,053	165,00	45 713,745
80.	2734113805280	Sirma de otel	kg	0,050	24,00	1,200
81.	2746167335100	Priza	buc	15,300	68,00	1 040,400
82.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	24,000	48,00	1 152,000
83.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	25,000	12,00	300,000
84.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	6,000	16,00	96,000
85.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,325	45,00	104,625
86.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,280	2 300,00	19 044,000
87.	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	15,000	1 500,00	22 500,000
88.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	60,000	65,00	3 900,000
89.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	3,000	38,00	114,000
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,539	24,00	780,936
91.	2873145887002	Cuie	kg	0,120	35,00	4,200
92.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,159	80,00	92,720
93.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,080	0,60	9,648
94.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,600	0,60	72,360
95.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,160	0,60	19,296
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	583,520	0,60	350,112
97.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 523,178	0,60	913,907
98.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	120,000	0,60	72,000
99.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,000	0,60	18,000
100.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,600	0,80	96,480
101.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,160	0,80	25,728
102.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,080	0,80	12,864
103.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 055,440	1,00	1 055,440
104.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	52,000	2,00	104,000
105.	28752741101029 7	Cot PPR d 20mm	buc	30,000	3,00	90,000
106.	28752741102109 8	Racord "olandez" PPR D. 25mm	buc	30,000	42,00	1 260,000
107.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	30,000	145,00	4 350,000
108.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	27,000	20,00	540,000
109.	28752744005033	Tip Armstrong 600x600 Led	buc	31,200	165,00	5 148,000
110.	28752744200504 4	Led 48w	buc	20,800	210,00	4 368,000
111.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,600	34,00	20,400
112.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	45,000	0,60	27,000
113.	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	2,010	39 000,00	78 390,000
114.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta	m	20,200	34,00	686,800

		marita la flacari				
115.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	52,000	65,00	3 380,000
116.	3220137315778	Decapant	kg	0,390	36,00	14,040
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,137	10,00	371,370
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,533	15,00	127,995
119.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,027	15,00	0,405
120.	4100126202818	Apa	m3	0,647	15,00	9,705
121.	5009030	Flanse	10 buc	1,000	1,20	1,200
122.	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	22,00	147,400
123.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,480	25,00	62,000
124.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,400	5,00	32,000
125.	5009061	Fisa de izolatie	buc	115,600	1,00	115,600
126.	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000	0,60	36,600
127.	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,00	27,000
128.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	10,000	72,00	720,000
129.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,400	25,00	10,000
130.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,360	25,00	9,000
131.	5009619	Ate de cusut	kg	0,020	165,00	3,300
132.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,090	40,00	3,600
133.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,640	200,00	328,000
134.	666888884	Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 63 A	buc	10,000	42,00	420,000
135.	668886668	Aparat de aer conditionat inverter 60000BTU	buc	2,000	48 000,00	96 000,000
136.	6888777	Tablou de distributie din metal, cu lacat, P-54, montare aparenta.	buc	1,000	850,00	850,000
137.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,324	5,00	251,620
		Total materiale de constructii				902 191,140

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,310	600,00	186,000
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,710	25,00	117,750
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	320,00	70,400
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	35,00	7,700
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,166	500,00	83,000
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,500	35,00	52,500
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,562	35,00	159,670
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300	45,00	13,500
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,300	40,00	12,000
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,990	25,00	24,750
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,221	30,00	2 076,630
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,469	40,00	498,760
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,000	40,00	120,000
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,600	10,00	26,000
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,275	35,00	464,625
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,800	30,00	24,000
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,400	35,00	14,000
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	35,00	169,400
20.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,000	200,00	400,000
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,310	455,00	141,050
		Total utilaje de constructii				5 277,610

Total	lei	1 076 837,68 7
Asigurarea sociala	24,00 %	59 543,785
Cheltuieli de transport	4,00 %	32 956,754
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	16 478,377
Cheltuieli de regie	9,50 %	102 299,581
Beneficiu	6,00 %	77 286,971
TOTAL	100,00 +	1 365 403,15 5
TVA	20,00 %	273 080,631

Total deviz:

**1 638 483,
786**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a salii festive "IP LT Investitor
Matei Basarab**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
2	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			18,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,374
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,484
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,484
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.*(masca radiatoare)	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, etc.	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
13	RpCU16A	Schimbarea capacelor la canalele de ventilare 0,5x0,7m	buc			299,658
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9500	64,84	126,438
	2710403601730	Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	kg	6,0000	28,00	168,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,0600	35,00	2,100
	2734113805280	Sirma de otel	kg	0,0250	24,00	0,600
	2320186108946	Ulei sicitivat natural	kg	0,0350	72,00	2,520
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Scena)	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,765
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.2. Pereti				
16	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			9,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	64,84	9,726
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,392
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc			40,106
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	64,84	7,781

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	10,00	15,750
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	45,00	14,175
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	40,00	2,400
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			246,186
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0200	64,84	130,977
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	45,00	49,386
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	10,00	9,608
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	14,00	32,192
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,4440	2,00	4,912
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	1,35	1,069
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,50	2,126
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,00	2,927
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	0,60	1,035
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,60	10,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact (sau analog)	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (executarea tencuielii decorative) Коэффициент к трудозатратам=5,000	m2			81,283
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	77,808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,863
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilizi in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
27	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile 19ml*2	m2			1 594,702
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	64,84	119,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	64,00	1,920
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare 19ml*2	m2	1,0000	1 450,00	1 450,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,478
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,60	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la partea superioara a mastii pentru radiator b=0,4m	m			405,603
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2010212946000	Pervazuri pentru masti pu radiator b=0.4m	m	1,0500	380,00	399,006
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		1.3. Timplarie				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 338,023
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,188
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	140,00	24,504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,599
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 659,849
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,318
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,510
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	80,00	11,198
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,640
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,377
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,024
31	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			99,869
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	64,84	81,700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	50,00	11,999
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	20,00	2,000
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	32,00	0,640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	28,00	1,681
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	7,00	0,350
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la	m2			1 785,109

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	64,84	49,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	140,00	7,837
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	10,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
33	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 809,343
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	64,84	68,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,903
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,217
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		1.4. Tavan				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			320,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (sau analog)	m2			6,996
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
36	CF52B	Tencuie!i interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,695
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
38	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			118,676
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	100,501
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	3,200
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			44,358

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,896
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,663
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5. Pardosele				
42	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			496,802
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,114
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	64,84	18,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	4 600,00	115,000
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	21 500,00	279,500
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	38,00	3,800
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	120,00	9,000
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	28,00	2,800
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	32,00	3,200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	45,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050	m			542,059
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	64,84	16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	64,84	213,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	4 500,00	283,500
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	17,00	8,925
44	CE30C	Pardoseli, din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2			241,955
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,00	2,400
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	210,00	220,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			780,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,285
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	450,00	477,225
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	42,00	38,178
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
		1.6. Sistema de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata cau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			42,416
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	16,00	16,480
47	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de I"	buc			46,156
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	20,00	20,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,576
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			35,054
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	12,00	12,360
49	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			42,887
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	20,00	20,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	480,00	0,549
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d 20mm	buc			14,217
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	287527411010297	Cot PPR d 20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			163,013
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	145,00	145,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	65,00	1,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 645,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	64,84	129,680
	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mm Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc			55,273
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	287527411021098	Racord "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,0000	42,00	42,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	36,00	0,252

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc			145,274
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,114
	2523152678797	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,0000	85,00	85,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	115,00	1,610
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			79,926
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,60	1,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
		2. Lucrari de montare				
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau deperete, complet echipate Tip Armstrong 600x600 Led Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			259,435
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	28752744005033	Tip Armstrong 600x600 Led	buc	1,0000	165,00	171,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau deperete, complet echipate Led 48w Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			306,235
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	287527442005044	Led 48w	buc	1,0000	210,00	218,400
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			104,013
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	68,00	69,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	28,00	0,140
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,222
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,507
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,450
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	28,00	0,140
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 445,962
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	29,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
61	pret	Tub flexibil d 25mm	m			4,800
	15161651	Tub flexibil d 25mm	m	1,0000	4,80	4,800
62	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			68,803
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	64,84	49,278
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	16,00	16,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
63	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			436,722
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,752
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	7 800,00	3,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	200,00	32,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	600,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	455,00	4,550
64	pret	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m			14,500
	1616516156	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m	1,0000	14,50	14,500
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir saumultifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			436,202
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,752
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	7 800,00	2,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	200,00	32,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	600,00	6,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	455,00	4,550
66	pret	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m			21,000
	16165161561	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m	1,0000	21,00	21,000
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			337,971
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	72,00	7,200
	1011977	Suruburi cu pulite si saibe	kg	0,1000	58,00	5,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0700	600,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,750
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	320,00	70,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	455,00	31,850
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			360,574
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	72,00	5,040
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	58,00	22,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,910
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	80,00	3,760
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	165,00	0,330
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	40,00	0,360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	200,00	7,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	600,00	3,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	200,00	40,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	455,00	2,275
69	RpED09C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x35-3x70 mmp	m			117,379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0100	34,00	34,340
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,2000	48,00	57,600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	10,00	0,800
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit' de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc			43 042,356
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	64,84	3 679,021
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	39 000,00	39 195,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	24,00	12,060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,60	3,920
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	60,00	15,060
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	14,00	2,107
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,80	48,240
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,80	6,432
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,80	12,864
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,60	36,180
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,60	9,648
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,60	4,824
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	30,00	12,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	10,00	5,000
		3. Utilaj				
71	pret	Tablou de distributie din metal, cu lacat, P-	buc			850,000

1	2	3	4	5	6	7
		54,montare aparenta.				
	6888777	Tablou de distributie din metal, cu lacat, P-54,montare aparenta.	buc	1,0000	850,00	850,000
72	pret	Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 63 A	buc			42,000
	666888884	Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 63 A	buc	1,0000	42,00	42,000
73	pret	Aparat de aer conditionat invertor 50000BTU	buc			48 000,000
	668886668	Aparat de aer conditionat invertor 60000BTU	buc	1,0000	48 000,00	48 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.