

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Revizie	buc	3,000	209,32 49,33	627,97 148,00
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,000	2 355,00 0,00	4 710,00 0,00
33	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	269,67 144,30	269,67 144,30
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,300	238,12 37,00	6 976,89 1 084,07
35	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	20,000	17,68 17,68	353,55 353,55
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,100	58,05 0,00	1 282,95 0,00
37	RpCB17B	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330)	m3	5,300	1 139,43 344,50	6 038,97 1 825,86
		Total Lucrari exterioare de canalizare Inclusiv salariu				26 145,20 4 926,55
		Total	lei			35 554,91
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			1 817,12
		Transportareav materialelor	5,00 %			1 171,95
		Cheltuieli de regie	6,00 %			2 312,64
		Beneficiul de deviz	3,00 %			1 225,70
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				42 082,32 8 076,07
		3. Ventilarea				