

**Resistematizarea incaperilor
casei de cultura din comuna
Palanca raionul Stefan-
Voda(actualizarea
devizelor,IIetap)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Semnalizarea antiincendiu.Casa de cultura.

Valoarea de deviz 74 368,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Пожарная сигнализация				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze(пульт контроля и управления С2000-М)	buc	1,00	560,80 560,00	560,80 560,00
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze(Сигнал - 20SMD)	buc	1,00	1 365,80 1 365,00	1 365,80 1 365,00
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(С2000-БКІ)	buc	1,00	19,20 18,20	19,20 18,20
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(С2000-СПІисп.01)	buc	1,00	19,20 18,20	19,20 18,20
5	10-08-003-	Dispozitive optic-(foto)electrice:	buc	1,00	105,65	105,65

1	2	3	4	5	6	7
	09	reflector reglabil(сирена ССУ1)			105,00	105,00
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii(ИПК8)	buc	59,00	70,95 70,00	4 186,05 4 130,00
7	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(ИПП513-3)	buc	10,00	35,00 35,00	350,00 350,00
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate(сирена AU-SL-100)	buc	4,00	385,65 385,00	1 542,60 1 540,00
9	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc(радиопередатчик ATS-100)	buc	7,00	175,45 175,00	1 228,15 1 225,00
10	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t(резервный источник питания HD-PB0301)	buc	1,00	411,25 392,00	411,25 392,00
11	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(аккумулятор СВ 7.0-12)	buc	1,00	72,10 72,10	72,10 72,10
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida(кабель экранированный LK-FLEX 025)	100 m	5,12	1 298,49 1 298,49	6 648,25 6 648,25
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida(кабель ШВВП 2x0,75))	100 m	1,30	1 298,50 1 298,50	1 688,05 1 688,05
14	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box 1(бокс для размещения аппаратуры ЦПМ-2-0-IP54)	buc	1,00	17,50 17,50	17,50 17,50
15	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete Box 1(бокс металлический 280x290)	buc	1,00	17,50 17,50	17,50 17,50
16	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm(труба стальная)	100 m	1,15	3 171,31 829,35	3 647,01 953,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 879,11
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				21 879,11 19 100,55
		<i>Total</i>	Lei			21 879,11
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 297,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			76,30
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			1 910,06
		<i>Total</i>				28 163,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			281,63
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 444,72 19 100,55
		2. Utilaj				
17		Пульт контроля и управления C2000-M	buc	1,00	3 784,00 0,00	3 784,00 0,00
18		Прибор приемно контрольный Сигнал -20SMD	buc	1,00	1 865,00 0,00	1 865,00 0,00
19		Блок контроля и индикации C2000-БКИ	buc	1,00	2 985,00 0,00	2 985,00 0,00
20		Релейный блок C2000- СП1 исп.01	buc	1,00	1 265,00 0,00	1 265,00 0,00
21		Сирена CCY1	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
22		Извещатель пожарный дымовой +10% ИПК8	buc	59,00	122,00 0,00	7 198,00 0,00
23		Извещатель пожарный ручной ИПР513-3	buc	10,00	125,00 0,00	1 250,00 0,00
24		сирена AU-SL-100	buc	4,00	85,00 0,00	340,00 0,00
25		радиопередатчик ATS-100	buc	7,00	1 886,00 0,00	13 202,00 0,00
26		Резервированный источник питания 12В ,3А HD-PB0301	buc	1,00	804,00 0,00	804,00 0,00
27		аккумулятор CB 7.0-12	buc	1,00	295,00 0,00	295,00 0,00
28		Блок для размещения	buc	1,00	228,00	228,00

1	2	3	4	5	6	7
		аппаратуры ЩПМ-2-0-IP54			0,00	0,00
29		бокс металлический 280x290	buc	1,00	228,00	228,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 529,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 529,00

		Total	Lei	61 973,72
		Tva	20 %	12 394,74
		74 368,46		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		19 100,55		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)