

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.1 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie. (Marca SA).**

Valoarea de deviz 1 450 779,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).				
		1.1. Perete				
1		Goluri inchise Ga1 ... Ga3 (PE15)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	RCsB21B k=0.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dn2 cm, PE15 p.7)	buc	24,0000	13,025 2,350	312,608 56,408
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,4400	26,195 8,759	194,892 65,168
4	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,3000	1 728,282 221,606	3 975,049 509,693
5		Bp-1 (PE7)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
6	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	150,0000	21,341 3,358	3 201,096 503,640
		<i>Total</i>	Lei			7 683,645

1	2	3	4	5	6	7
		Total Perete Inclusiv salariu				7 683,645 1 134,909
		1.2. Perete despartitor				
7		Detaliul fixerii peretilor despartitir (PE15)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
8	RCsB21A k=0.28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,4 cm, p.6)	buc	6,0000	8,445 1,410	50,671 8,461
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	24,0000	26,195 8,759	628,680 210,216
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3240	26 726,599 6 983,790	8 659,418 2 262,748
11	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (placi de ipsos)	100m2	0,0400	8 222,525 4 168,225	328,901 166,729
12	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc пакля	m2	1,2000	59,210 7,135	71,052 8,562
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка	m2	8,0000	17,696 8,394	141,569 67,152
		<i>Total</i>	Lei			9 880,291
		Total Perete despartitor Inclusiv salariu				9 880,291 2 723,868
		1.3. Ferestri (PE10)				
14	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (cu 3 camere, F-3)	m2	10,8000	792,519 51,578	8 559,208 557,045
15	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2	26,6400	757,809	20 188,038

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (cu 3 camere, F-1, F-2)			29,802	793,933
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m	22,0800	51,438 14,672	1 135,742 323,949
		<i>Total</i>	Lei			29 882,988
		Total Ferestri (PE10) Inclusiv salariu				29 882,988 1 674,927
		1.4. Usi (PE8)				
17	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ue-1)	m2	6,7200	1 080,492 43,886	7 260,904 294,917
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ue-2, Ue-3, Ue-4)	m2	7,5600	1 073,049 39,324	8 112,254 297,293
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-1, U-1*, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6)	m2	45,2800	1 417,283 33,558	64 174,579 1 519,511
		<i>Total</i>	Lei			79 547,737
		Total Usi (PE8) Inclusiv salariu				79 547,737 2 111,721
		1.5. Vitraliu (PE9)				
20	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	53,8300	683,174 31,204	36 775,274 1 679,712

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2, V-3)				
		<i>Total</i>	Lei			36 775,274
		Total Vitraliu (PE9) Inclusiv salariu				36 775,274 1 679,712
		1.6. Pardoseli.				
		1.6.1. Tip P1				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	5,4500	1 289,277 185,310	7 026,557 1 009,937
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	90,8000	55,642 28,832	5 052,294 2 617,946
23	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	-90,8000	18,626 9,854	-1 691,240 -894,743
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (gresie fara rosturi) gr.11 mm)	m2	51,6200	243,327 120,127	12 560,525 6 200,941
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (gresie fara rosturi) gr.11 mm)	m2	39,1800	226,758 103,557	8 884,359 4 057,382
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	90,1000	56,634 20,438	5 102,700 1 841,464
		<i>Total</i>	Lei			36 935,195
		Total Tip P1				36 935,195

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 832,927
		1.6.2. Tip P1*				
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	0,3800	1 289,292 185,308	489,931 70,417
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	8,4000	55,642 28,832	467,393 242,189
29	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	-8,4000	18,626 9,854	-156,459 -82,774
30	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)	m2	8,4000	64,900 6,715	545,163 56,408
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	8,4000	55,642 28,832	467,393 242,189
32	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	-8,4000	27,939 14,781	-234,687 -124,160
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (gresie fara rosturi) gr.11 mm)	m2	8,4000	243,327 120,127	2 043,944 1 009,064

1	2	3	4	5	6	7
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm, PE13, p.3)	m	40,0000	56,634 20,438	2 265,350 817,520
		<i>Total</i>	Lei			5 888,028
		Total Tip P1* Inclusiv salariu				5 888,028 2 230,853
		1.6.3. Tip P2				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	12,8700	1 289,282 185,310	16 593,056 2 384,934
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	171,5900	55,642 28,832	9 547,613 4 947,282
37	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	-171,5900	18,626 9,854	-3 196,043 -1 690,847
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm)	m2	171,5900	121,046 9,821	20 770,263 1 685,184
39	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69)	m2	-171,5900	59,037 4,827	-10 130,079 -828,186
40	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33, gr.12 mm)	m2	41,7400	223,343 64,124	9 322,325 2 676,519
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33, gr.12 mm)	m2	129,8500	211,747 53,741	27 495,410 6 978,204

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			70 402,545
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				70 402,545 16 153,090
		1.6.4. Scarile spre. et.2				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgputt")	m2	21,0000	5,159 1,259	108,341 26,441
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (gresie fara rosturi) gr.11 mm)	m2	21,0000	243,327 120,127	5 109,861 2 522,661
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,4000	56,634 20,438	1 268,596 457,811
		<i>Total</i>	Lei			6 486,798
		Total Scarile spre. et.2 Inclusiv salariu				6 486,798 3 006,913
		<i>Total</i>	Lei			119 712,566
		Total Pardoseli. Inclusiv salariu				119 712,566 36 223,783
		1.7. Finisaj interior (PE14)				
		1.7.1. Tavan				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	245,1700	213,838 91,514	52 426,784 22 436,365
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,6200	2,864 1,259	73,378 32,258
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	25,6200	82,056 64,214	2 102,265 1 645,165
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,6200	31,008 22,536	794,416 577,385
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,6200	2,864	73,378

1	2	3	4	5	6	7
					1,259	32,258
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umeditate)	m2	25,6200	35,317 23,083	904,833 591,399
		<i>Total</i>	Lei			56 375,054
		Total Tavan Inclusiv salariu				56 375,054 25 314,830
		1.7.2. Perete				
51	CF02B k=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.3 cm)	m2	662,0000	99,896 73,905	66 131,317 48 925,110
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	178,9000	66,598 49,270	11 914,293 8 814,403
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.("Knauf")	m2	797,7000	68,957 51,203	55 007,318 40 844,952
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	797,7000	31,008 22,536	24 734,842 17 977,366
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	797,7000	2,864 1,259	2 284,693 1 004,384
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	754,5000	31,318 23,084	23 629,054 17 416,501

1	2	3	4	5	6	7
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umeditate)	m2	43,2000	35,317 23,083	1 525,716 997,207
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,2000	193,560 101,732	8 361,813 4 394,844
59	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Briu din PVC, PE14, p.6)	m	60,0000	27,346 14,416	1 640,780 864,960
		<i>Total</i>	Lei			195 229,826
		Total Perete Inclusiv salariu				195 229,826 141 239,727
		<i>Total</i>	Lei			251 604,880
		Total Finisaj interior (PE14) Inclusiv salariu				251 604,880 166 554,557
		1.8. Finisaj exterior.				
		1.8.1. Finisarea peretilor (PE11)				
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.80 mm, cornier din aluminiu =65,80m)	m2	517,4000	223,004 94,664	115 382,417 48 979,278
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	517,4000	82,166	42 512,895

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(adeziv, gr.3-4 mm)			51,203	26 492,639
62	CF51B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv)	m2	-517,4000	24,412 15,109	-12 630,873 -7 817,500
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	517,4000	14,731 5,036	7 622,026 2 605,833
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	517,4000	99,681 51,203	51 575,156 26 492,639
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	2,4000	31,318 23,083	75,162 55,400
66	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,0000	38,417 31,477	24 970,985 20 460,375
		<i>Total</i>	Lei			229 507,768
		Total Finisarea peretilor (PE11) Inclusiv salariu				229 507,768 117 268,664
		1.8.2. Grafurile exterioare - ferestre si usi (PE11)				
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,5000	90,022 69,708	5 716,397 4 426,458
68	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	63,5000	213,921 119,785	13 584,001 7 606,327

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m ³ , gr.30 mm, cornier din aluminiu =47,20m)				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")	m2	63,5000	2,864 1,259	181,870 79,953
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2	63,5000	36,117 23,083	2 293,461 1 465,802
71	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.300 мм)	m	22,0000	92,400 16,350	2 032,809 359,709
		<i>Total</i>	Lei			23 808,538
		Total Grafurile exterioare - ferestre si usi (PE11) Inclusiv salariu				23 808,538 13 938,249
		1.8.3. Soclu (PE12)				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2	90,0000	5,159 1,259	464,319 113,319
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp-1 pas 150x150)	kg	53,1000	17,531 1,861	930,913 98,835
74	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	90,0000	180,044 139,416	16 203,960 12 547,440
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	90,0000	235,560 101,733	21 200,445 9 155,925

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala)				
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир. 200 мм)	m	70,0000	72,400 16,350	5 068,028 1 144,528
77	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир. 250 мм)	m	10,0000	82,400 16,350	824,004 163,504
		<i>Total</i>	Lei			44 691,669
		Total Soclu (PE12) Inclusiv salariu				44 691,669 23 223,551
		<i>Total</i>	Lei			298 007,975
		Total Finisaj exterior. Inclusiv salariu				298 007,975 154 430,464
		1.9. Alte lucrari.				
		1.9.1. Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3 (1 buc) - PE10				
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	11,4500	26,195 8,759	299,931 100,291
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0100	145,400 100,300	1,454 1,003
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0100	400,800 160,300	4,008 1,603
		<i>Total</i>	Lei			305,393
		Total Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3 (1 buc) - PE10 Inclusiv salariu				305,393 102,897
		1.9.2. Pereu (PE12, p.3)				
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,0000	316,585 36,135	2 532,680 289,080
82	DB16D k=1.75	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu	m2	80,0000	264,223 8,814	21 137,872 705,096

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala (gr.7,0 cm)				
		<i>Total</i>	Lei			23 670,552
		Total Pereu (PE12, p.3) Inclusiv salariu				23 670,552 994,176
		1.9.3. Rampa de acces si scara exterioare Sc-1 (PE16)				
83	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	1,7000	141,620 141,620	240,754 240,754
84	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udата si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	0,7000	41,580 40,880	29,106 28,616
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,0400	316,575 36,125	12,663 1,445
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br pas 150x150)	kg	3,0000	16,902 1,232	50,705 3,695
87	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15	m3	0,7000	1 278,036 159,397	894,625 111,578
88	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,4000	69,746 49,544	655,617 465,709
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	4,8000	243,327 120,127	1 167,968 576,608

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (placa ceramice striate)				
90	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor I-1 din otel de inox H=900mm)	m	2,2000	177,879 37,773	391,334 83,101
		<i>Total</i>	Lei			3 442,772
		Total Rampa de acces si scara exterioare Sc-1 (PE16) Inklusiv salariu				3 442,772 1 511,506
		1.9.4. Scara exterioare Sc-2 (PE17)				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	5,5500	55,642 28,832	308,815 160,018
92	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,5500	27,941 14,781	-155,074 -82,035
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramice striate)	m2	5,5500	243,326 120,127	1 350,462 666,703
		<i>Total</i>	Lei			1 504,203
		Total Scara exterioare Sc-2 (PE17) Inklusiv salariu				1 504,203 744,686
		1.9.5. Scara exterioare Sc-3 (PE17)				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgputt")	m2	5,3000	5,159 1,259	27,343 6,673
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	5,3000	55,642 28,832	294,903 152,810

1	2	3	4	5	6	7
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,3000	9,313 4,927	-49,360 -26,113
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramice striate)	m2	5,3000	243,327 120,127	1 289,631 636,671
98	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor I-9 din otel de inox H=950mm)	m	4,9000	182,879 37,773	896,108 185,088
		<i>Total</i>	Lei			2 458,625
		Total Scara exterioare Sc-3 (PE17) Inclusiv salariu				2 458,625 955,129
		<i>Total</i>	Lei			31 381,545
		Total Alte lucrari. Inclusiv salariu				31 381,545 4 308,394
		<i>Total</i>	Lei			864 476,901
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			83 439,525
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			48 197,387
		<i>Total</i>				996 113,813
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			144 436,503
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			68 433,019
		<i>Total</i>				1 208 983,33 5
		Total Lucrari generale de constructie. (Marca SA). Inclusiv salariu				1 208 983,33 5 370 842,335

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 208 983,31
		TVA	20 %			241 796,66
		Total				1 450 779,97
		Total deviz:				1 450 779,97
		Inclisiv salariu				370 842,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)