

**Lucrari de amenajare a terenului  
in strada M. Hincu (sector str. A.  
Marinescu si 31 August 1989) din  
mun. Hincesti**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 271 661,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente</b>				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal ,bobcat formarea casetei gazonuluiH=15cm, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	7,8000	1 160,000 0,000	9 048,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului escavat	100 m3	7,8000	1 237,500 0,000	9 652,500 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 248,0000	16,885 0,000	21 072,480 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000	222,340 20,340	1 734,252 158,652
		<i>Total</i>	Lei			41 507,232
		<b>Total Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>41 507,232 158,652</b>
		<b>2. Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2</b>				
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	16,0000	42,375 42,375	678,000 678,000

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor				
6	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	6,0000	717,135 55,935	4 302,810 335,610
7	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000	717,135 55,935	1 434,270 111,870
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip	m	72,0000	151,830 17,580	10 931,760 1 265,760
9	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000	717,135 55,935	1 434,270 111,870
10	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	50,0000	218,136 35,681	10 906,800 1 784,050
11	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub urne (40) si banci (64)	buc	104,0000	3,955 3,955	411,320 411,320
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Fara costul bancilor.	buc	16,0000	452,550 398,850	7 240,800 6 381,600
13	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc	20,0000	446,300 325,400	8 926,000 6 508,000
		<i>Total</i>	Lei			46 266,030
		<b>Total Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2 Inklusiv salariu</b>				<b>46 266,030 17 588,080</b>
		<b>3. Inverzirea 5200.0m2</b>				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	7,8000	1 237,500 0,000	9 652,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 248,0000	12,760 0,000	15 924,480 0,000
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	780,0000	17,515 17,515	13 661,700 13 661,700
17	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2	52,0000	237,300 237,300	12 339,600 12 339,600
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	52,0000	922,800 289,200	47 985,600 15 038,400
19	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3	5,2000	400,000 0,000	2 080,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 643,880
		<b>Total Inverzirea 5200.0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>101 643,880 41 039,700</b>

		Total	Lei	189 417,14
		Fondul social	24 %	14 108,74
		Cheltuieli de transport	3 %	1 886,42
		Total		205 412,30
		Cheltuieli de regie	7 %	14 378,86
		Total		219 791,16
		Beneficiu de deviz	3 %	6 593,73
		Total		226 384,89
		TVA	20 %	45 276,98
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>271 661,87 58 786,43</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a terenului  
in strada M. Hincu (sector str. A.  
Marinescu si 31 August 1989) din  
mun. Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 271 661,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	174,6000	55,00	9 603,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	41,9700	60,00	2 518,200
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	250,6400	60,00	15 038,400
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	543,2280	56,50	30 692,382
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,9900	55,00	934,450
<b>Total manopera</b>						<b>58 786,43</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	205,9200	160,00	32 947,200
2.	1212121212121	apa	m3	5,4000	22,00	118,800
3.	125126	Nisip norema 0.001m3 la m2	m3	5,2000	400,00	2 080,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0312	500,00	15,600
5.	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	11,5000	500,00	5 750,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2500	400,00	100,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,9000	400,00	760,000
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,0000	2,80	224,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	660,0000	2,80	1 848,000
10.	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=40mm	m2	50,7500	121,00	6 140,750
11.	2663102100000	Beton 10/16	m3	2,2560	1 400,00	3 158,400
12.	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	3,4560	1 750,00	6 048,000
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	72,3600	50,00	3 618,000
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,0000	50,00	50,000
15.	4100126202818	Apa	m3	1,0000	22,00	22,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>62 880,75</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2000	100,00	420,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	2,1000	200,00	420,000

		m3/min				
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,1000	550,00	19 305,000
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,1200	500,00	1 560,000
5.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	18,0960	500,00	9 048,000
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	67,2672	550,00	36 996,960
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>67 749,96</b>

Total	Lei	189 417,14
Fondul social	24 %	14 108,74
Cheltuieli de transport	3 %	1 886,42
Total		205 412,30
Cheltuieli de regie	7 %	14 378,86
Total		219 791,16
Beneficiu de deviz	3 %	6 593,73
Total		226 384,89
TVA	20 %	45 276,98
<b>Total deviz:</b>		<b>271 661,87</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a terenului in  
strada M. Hincu (sector str. A. Marinescu si 31  
August 1989) din mun. Hincesti**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente</b>				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal ,bobcat formarea casetei gazonuluiH=15cm, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3			1 160,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului escavat	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,885 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			222,340 20,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,50	20,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<b>2. Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2</b>				
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			42,375 42,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	56,50	42,38
6	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3			717,135 55,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,50	55,94
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
7	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3			717,135 55,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,50	55,94
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			151,830 17,580

1	2	3	4	5	6	7
		De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	56,50	6,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	1,0050	50,00	50,25
9	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3			717,135 55,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,50	55,94
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
10	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2			218,136 35,681
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
11	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub urne (40) si banci (64)	buc			3,955 3,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	56,50	3,96
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara costul bancilor.	buc			452,550 398,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	56,50	107,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	55,00	24,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	2663102100000	Beton 10/16	m3	0,0360	1 400,00	50,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,30
13	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc			446,300 325,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	56,50	33,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	55,00	24,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	2663102100000	Beton 10/16	m3	0,0840	1 400,00	117,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,30
		<b>3. Inverzirea 5200.0m2</b>				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,760 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,515 17,515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	56,50	17,52
17	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2			237,300 237,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2000	56,50	237,30

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			922,800 ----- 289,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,00	289,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	160,00	633,60
19	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3			400,000 ----- 0,000
	125126	Nisip norema 0.001m3 la m2	m3	1,0000	400,00	400,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.