

**Lucrari de reparație capitală a
sediului, Î.M. Centrul Stomatologic
municipal din Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrări de reparație capitală a sediului

Valoarea de deviz 4 350 494,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de reparatie Etajul I				
		1.1.1. Sala festiva				
		1.1.1.1. Tavane				
1	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71,5300	51,06 51,02	3 652,00 3 649,32
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	71,5300	254,17 102,04	18 180,48 7 298,63
3	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,5300	81,25 39,42	5 811,92 2 819,92
		<i>Total</i>	lei			27 644,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 644,40 13 767,87
		1.1.1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,3300	13,60 12,52	1 146,69 1 056,03
5	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,3300	16,79 6,49	1 415,67 547,57

1	2	3	4	5	6	7
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,3300	73,99 56,58	6 239,65 4 771,69
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,3300	24,37 9,28	2 055,52 782,25
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,3300	5,14 1,39	433,12 117,34
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	84,3300	30,37 25,51	2 560,80 2 151,17
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,3300	19,41 13,91	1 636,52 1 173,37
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,3300	5,14 1,39	433,12 117,34
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	84,3300	49,91 25,51	4 209,03 2 151,17
14	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
15	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	33,0000	17,29 12,06	570,45 397,94
		<i>Total</i>	lei			20 866,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 866,74 13 281,17
		1.1.1.3. Pardosele				
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,5100	14,11 13,91	769,36 758,46
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,5100	21,93 21,33	1 195,67 1 162,96
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	54,5100	16,79 6,49	915,07 353,94

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,5100	62,20 32,47	3 390,57 1 769,72
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	54,5100	379,82 134,50	20 704,00 7 331,70
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,0200	52,96 18,55	1 907,65 668,24
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,7900	22,39 4,64	375,89 77,87
23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,7900	121,85 72,35	2 045,90 1 214,80
		<i>Total</i>	lei			31 304,11
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 304,11 13 337,69
		<i>Total</i>	lei			79 815,25
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				79 815,25 40 386,73
		1.1.2. Birou sef gospodarie				
		1.1.2.1. Tavane				
24	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	14,0900	17,77 17,62	250,44 248,33
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,0900	254,17 102,04	3 581,19 1 437,68
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,0900	81,25 39,42	1 144,80 555,47
		<i>Total</i>	lei			4 976,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 976,43 2 241,48
		1.1.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,9400	13,60 12,52	515,90 475,11
28	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,9400	16,79 6,49	636,90 246,35
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,9400	73,99 56,58	2 807,22 2 146,78
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,9400	24,37 9,28	924,77 351,93
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,9400	5,14 1,39	194,86 52,79
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,9400	30,37 25,51	1 152,12 967,82
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,9400	19,41 13,91	736,27 527,90
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,9400	5,14 1,39	194,86 52,79
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	37,9400	49,91 25,51	1 893,65 967,81
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
38	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,0000	17,29 12,06	172,87 120,59
		<i>Total</i>	lei			9 395,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 395,59 5 925,17
		1.1.2.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,0900	14,11 13,91	198,86 196,04
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,0900	21,93 21,33	309,05 300,60
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,0900	16,79 6,49	236,53 91,49
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0900	62,20 32,47	876,42 457,45
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	14,0900	379,82 134,50	5 351,68 1 895,13
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,8400	52,96 18,55	785,92 275,31
		<i>Total</i>	lei			7 758,46
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 758,46 3 216,02
		<i>Total</i>	lei			22 130,48
		Total Birou sef gospodarie Inclusiv salariu				22 130,48 11 382,67
		1.1.3. Biroul echipament electric				
		1.1.3.1. Tavane				
45	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	9,5200	17,78 17,63	169,22 167,79
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	9,5200	254,16 102,04	2 419,65 971,38
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,5200	81,23 39,42	773,31 375,31
		<i>Total</i>	lei			3 362,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 362,18 1 514,48
		1.1.3.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,5800	13,60 12,52	633,38 583,31
49	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,5800	16,79 6,49	781,94 302,45
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5800	73,99 56,58	3 446,50 2 635,66
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,5800	24,37 9,28	1 135,38 432,08
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,5800	5,14 1,39	239,23 64,81
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,5800	30,37 25,51	1 414,47 1 188,21
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,5800	19,41 13,91	903,94 648,12
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,5800	5,14 1,39	239,23 64,81
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	46,5800	49,91 25,51	2 324,88 1 188,21
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
59	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000	17,29 12,06	207,44 144,71
		<i>Total</i>	lei			11 492,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 492,56 7 267,67

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.3. Pardosele				
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,5200	14,11 13,91	134,36 132,46
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,5200	21,93 21,33	208,81 203,10
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,5200	16,79 6,49	159,82 61,82
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,5200	62,20 32,47	592,14 309,07
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	9,5200	379,82 134,50	3 615,90 1 280,46
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,0000	52,96 18,55	635,54 222,63
		<i>Total</i>	lei			5 346,57
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 346,57 2 209,54
		1.1.3.4. Usi				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9500	19,48 19,48	37,98 37,98
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9500	2 205,93 44,06	4 301,56 85,91
		<i>Total</i>	lei			4 339,54
		Total Usi Inclusiv salariu				4 339,54 123,89
		<i>Total</i>	lei			24 540,85
		Total Biroul echipament electric Inclusiv salariu				24 540,85 11 115,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Biroul tehnic				
		1.1.4.1. Tavane				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,4100	254,17 102,04	3 408,37 1 368,30
69	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,4100	81,24 39,42	1 089,37 528,66
		<i>Total</i>	lei			4 497,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 497,74 1 896,96
		1.1.4.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,3800	13,60 12,52	725,83 668,45
71	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,3800	16,79 6,49	896,10 346,61
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,3800	73,99 56,58	3 949,63 3 020,43
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,3800	24,37 9,28	1 301,12 495,15
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,3800	5,14 1,39	274,15 74,27
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,3800	30,37 25,51	1 620,97 1 361,67
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,3800	19,41 13,91	1 035,90 742,73
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,3800	5,14 1,39	274,15 74,27

1	2	3	4	5	6	7
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	53,3800	49,91 25,51	2 664,28 1 361,67
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
81	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,0000	17,29 12,06	224,72 156,76
		<i>Total</i>	lei			13 133,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 133,02 8 317,31
		1.1.4.3. Pardosele				
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,4100	14,11 13,91	189,26 186,58
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,4100	21,93 21,33	294,14 286,10
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,4100	16,79 6,49	225,11 87,07
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,4100	62,20 32,47	834,11 435,37
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	13,4100	379,82 134,50	5 093,38 1 803,67
87	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,8000	52,96 18,55	730,85 256,01
		<i>Total</i>	lei			7 366,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 366,85 3 054,80
		1.1.4.4. Usi				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9500	19,48 19,48	37,98 37,98
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,9500	2 205,93	4 301,56

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			44,06	85,91
		<i>Total</i>	lei			4 339,54
		Total Usi Inclusiv salariu				4 339,54 123,89
		<i>Total</i>	lei			29 337,15
		Total Biroul tehnic Inclusiv salariu				29 337,15 13 392,96
		1.1.5. coridor 1				
		1.1.5.1. Tavane				
90	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,2300	51,05 51,02	726,51 725,98
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,2300	254,17 102,04	3 616,79 1 451,97
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,2300	81,26 39,42	1 156,27 560,99
		<i>Total</i>	lei			5 499,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 499,57 2 738,94
		1.1.5.2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,9400	13,60 12,52	339,13 312,32
94	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,9400	16,79 6,49	418,67 161,94
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,9400	73,99 56,58	1 845,34 1 411,19

1	2	3	4	5	6	7
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,3800	24,37 9,28	1 301,12 495,15
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9400	5,14 1,39	128,09 34,70
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,9400	30,37 25,51	757,33 636,19
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,9400	19,41 13,91	483,98 347,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9400	5,14 1,39	128,09 34,70
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	24,9400	49,91 25,51	1 244,78 636,19
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
104	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,0000	17,29 12,06	380,29 265,29
		<i>Total</i>	lei			7 192,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 192,99 4 349,98
		1.1.5.3. Pardosele				
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,2300	14,11 13,91	200,85 198,00
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,2300	36,43 36,18	518,36 514,80
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,2300	16,79 6,49	238,89 92,40
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,2300	62,20 32,47	885,12 461,99

1	2	3	4	5	6	7
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	14,2300	379,82 134,50	5 404,84 1 913,97
110	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,7200	52,96 18,55	832,54 291,64
		<i>Total</i>	lei			8 080,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 080,60 3 472,80
		1.1.5.4. Usi				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,9500	19,48 19,48	37,98 37,98
112	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9500	2 205,93 44,06	4 301,56 85,91
		<i>Total</i>	lei			4 339,54
		Total Usi Inclusiv salariu				4 339,54 123,89
		<i>Total</i>	lei			25 112,70
		Total coridor 1 Inclusiv salariu				25 112,70 10 685,61
		1.1.6. Sala desterilizare				
		1.1.6.1. Tavane				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,3100	254,17 102,04	3 128,78 1 256,06
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,3100	81,25 39,42	1 000,15 485,30
		<i>Total</i>	lei			4 128,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 128,93 1 741,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 128,93
		Total Sala desterilizare Inclusiv salariu				4 128,93 1 741,36
		1.1.7. Coridor 2				
		1.1.7.1. Tavane				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,4400	254,17 102,04	6 974,32 2 799,87
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,4400	81,25 39,42	2 229,39 1 081,77
		<i>Total</i>	lei			9 203,71
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 203,71 3 881,64
		1.1.7.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,2200	13,60 12,52	1 077,20 992,04
118	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,2200	16,79 6,49	1 329,88 514,39
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,2200	73,99 56,58	5 861,57 4 482,55
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,2200	24,37 9,28	1 930,96 734,84
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,2200	5,14 1,39	406,87 110,23
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,2200	30,37 25,51	2 405,64 2 020,82
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,2200	19,41 13,91	1 537,35 1 102,26

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,2200	5,14 1,39	406,87 110,23
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	79,2200	49,91 25,51	3 953,99 2 020,82
127	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
128	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	17,29 12,06	691,45 482,35
		<i>Total</i>	lei			19 767,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 767,95 12 585,83
		1.1.7.3. Pardosele				
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,4400	14,11 13,91	387,29 381,80
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,4400	36,43 36,18	999,54 992,68
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,4400	16,79 6,49	460,64 178,17
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,4400	62,20 32,47	1 706,81 890,87
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	27,4400	379,82 134,50	10 422,26 3 690,73
134	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	42,0000	52,96 18,55	2 224,35 779,19
		<i>Total</i>	lei			16 200,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				16 200,89 6 913,44
		1.1.7.4. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	8,4700	19,48 19,48	165,00 165,00
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4700	2 205,94 44,06	18 684,28 373,19
		<i>Total</i>	lei			18 849,28
		Total Usi Inclusiv salariu				18 849,28 538,19
		<i>Total</i>	lei			64 021,83
		Total Coridor 2 Inclusiv salariu				64 021,83 23 919,10
		1.1.8. Holul				
		1.1.8.1. Tavane				
137	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	70,7400	51,06 51,02	3 611,66 3 609,01
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,4100	13,60 12,52	168,75 155,41
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,4100	16,79 6,49	208,32 80,58
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,4100	88,39 70,96	1 096,87 880,63
141	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,4100	89,37 71,89	1 109,02 892,14
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,4100	30,37 25,51	376,85 316,57

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4100	5,14 1,39	63,73 17,27
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4100	19,41 13,91	240,83 172,68
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4100	5,14 1,39	63,73 17,27
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	12,4100	49,91 25,51	619,41 316,57
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,4400	254,17 102,04	6 974,32 2 799,87
148	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	70,7400	81,25 39,42	5 747,58 2 788,78
		<i>Total</i>	lei			20 281,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 281,07 12 046,78
		1.1.8.2. Pereti				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,4600	13,60 12,52	1 094,06 1 007,57
150	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,4600	16,79 6,49	1 350,70 522,44
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,4600	73,99 56,58	5 953,32 4 552,72
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,4600	24,37 9,28	1 961,19 746,35

1	2	3	4	5	6	7
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,4600	5,14 1,39	413,23 111,95
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	80,4600	30,37 25,51	2 443,29 2 052,45
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,4600	19,41 13,91	1 561,41 1 119,52
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,4600	5,14 1,39	413,23 111,95
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	80,4600	49,91 25,51	4 015,87 2 052,45
159	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
160	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,0000	17,29 12,06	276,58 192,94
		<i>Total</i>	lei			19 649,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 649,05 12 485,64
		1.1.8.3. Pardosele				
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,1500	14,11 13,91	1 173,57 1 156,94
162	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,1500	36,43 36,18	3 028,85 3 008,06
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,1500	16,79 6,49	1 395,85 539,91
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,1500	62,20 32,47	5 172,02 2 699,55
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	83,1500	379,82 134,50	31 582,08 11 183,84

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)				
166	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	56,0000	52,96 18,55	2 965,80 1 038,91
		<i>Total</i>	lei			45 318,17
		Total Pardosele Inclusiv salariu				45 318,17 19 627,21
		1.1.8.4. Usi				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	16,2100	19,48 19,48	315,76 315,76
168	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi la intrare profil ALUTECH)	m2	16,2100	2 872,61 44,06	46 564,93 714,23
		<i>Total</i>	lei			46 880,69
		Total Usi Inclusiv salariu				46 880,69 1 029,99
		<i>Total</i>	lei			132 128,98
		Total Holul Inclusiv salariu				132 128,98 45 189,62
		1.1.9. Viceu				
		1.1.9.1. Tavane				
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,9200	218,41 117,80	2 603,39 1 404,23
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000	24,37 9,27	97,49 37,10
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,9200	5,14 1,39	61,22 16,59
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	11,9200	30,37	361,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			25,51	304,06
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9200	19,41 13,91	231,32 165,85
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,9200	5,14 1,39	61,22 16,59
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	11,9200	49,91 25,51	594,95 304,07
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,9200	81,23 39,42	968,30 469,92
		<i>Total</i>	lei			4 979,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 979,85 2 718,41
		1.1.9.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,7000	13,60 12,52	539,81 497,14
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,7000	74,28 74,21	2 949,04 2 946,06
179	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,6700	301,87 301,46	202,25 201,98
180	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
181	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0270	19 104,44 6 786,30	515,82 183,23
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,7000	16,79 6,49	666,45 257,78
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,7000	101,93 78,85	4 046,60 3 130,19

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,7000	5,14 1,39	203,90 55,24
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,7000	297,34 113,63	11 804,59 4 511,15
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
187	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	27,0000	28,76 24,12	776,48 651,18
		<i>Total</i>	lei			21 871,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 871,11 12 449,25
		1.1.9.3. Pardosele				
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,9200	14,11 13,91	168,24 165,86
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,9200	36,43 36,18	434,20 431,22
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,9200	16,79 6,49	200,10 77,40
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9200	62,20 32,47	741,42 386,99
192	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,9200	149,33 40,81	1 779,97 486,50
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	11,9200	379,82 134,50	4 527,48 1 603,27
194	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu	m	13,0000	52,96	688,48

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv			18,55	241,17
		<i>Total</i>	lei			8 539,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 539,89 3 392,41
		1.1.9.4. Usi				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,8400	19,48	74,80
					19,48	74,80
196	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8400	2 205,93	8 470,79
					44,06	169,19
		<i>Total</i>	lei			8 545,59
		Total Usi Inclusiv salariu				8 545,59 243,99
		<i>Total</i>	lei			43 936,44
		Total Viceu Inclusiv salariu				43 936,44 18 804,06
		1.1.10. Vestiar				
		1.1.10.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,3400	254,17	3 644,74
					102,04	1 463,19
198	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,3400	81,25	1 165,19
					39,42	565,32
		<i>Total</i>	lei			4 809,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 809,93 2 028,51
		1.1.10.2. Pereti				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,4900	13,60	509,77
					12,52	469,47
200	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12	5,12
					5,10	5,10
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	37,4900	16,79	629,36
					6,49	243,43

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,4900	73,99 56,58	2 773,93 2 121,32
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,4900	24,37 9,28	913,81 347,76
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4900	5,14 1,39	192,55 52,16
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,4900	30,37 25,51	1 138,44 956,33
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,4900	19,41 13,91	727,54 521,64
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4900	5,14 1,39	192,55 52,16
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	37,4900	49,91 25,51	1 871,18 956,33
209	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
210	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,0000	17,29 12,06	345,73 241,18
		<i>Total</i>	lei			9 461,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 461,03 5 977,08
		1.1.10.3. Pardosele				
211	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,8700	14,11 13,91	252,21 248,64
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,8700	21,94 21,34	391,98 381,26

1	2	3	4	5	6	7
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,8700	16,79 6,49	299,99 116,03
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,8700	62,20 32,47	1 111,53 580,17
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	17,8700	379,82 134,50	6 787,40 2 403,56
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,0000	52,96 18,55	953,28 333,93
		<i>Total</i>	lei			9 796,39
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 796,39 4 063,59
		<i>Total</i>	lei			24 067,35
		Total Vestiar Inclusiv salariu				24 067,35 12 069,18
		1.1.11. Diverse				
217	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	185,0000	36,64 36,64	6 778,44 6 778,44
218	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	185,0000	51,48 51,48	9 524,13 9 524,13
219	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	185,0000	75,97 0,00	14 053,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 356,56
		Total Diverse Inclusiv salariu				30 356,56 16 302,57
		<i>Total</i>	lei			479 576,52
		Total Lucrari de reparatie Etajul I Inclusiv salariu				479 576,52 204 989,44
		1.2. Lucrari de reparatie Etajul II				
		1.2.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
220	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1200	19 107,33 6 786,33	2 292,88 814,36
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,0000	16,79 6,49	402,90 155,84
222	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,0000	101,93 78,85	2 446,31 1 892,31
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,7000	5,14 1,39	203,90 55,24
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	19,41 13,91	465,74 333,93
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,0000	73,99 56,58	1 775,79 1 358,01
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,0000	30,37 25,51	728,79 612,21
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,0000	5,14 1,39	123,26 33,39
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	24,0000	49,91 25,51	1 197,88 612,22
		<i>Total</i>	lei			9 637,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 637,45 5 867,51
		1.2.2. Usi				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,1700	19,48 19,48	100,70 100,70
230	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	5,1700	2 205,94	11 404,71

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			44,06	227,80
		<i>Total</i>	lei			11 505,41
		Total Usi Inclusiv salariu				11 505,41 328,50
		<i>Total</i>	lei			21 142,86
		Total Lucrari de reparatie Etajul II Inclusiv salariu				21 142,86 6 196,01
		1.3. Lucrari de reparatie Etajul III				
		1.3.1. Coridor				
		1.3.1.1. Tavane				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	83,6900	254,17 102,04	21 271,15 8 539,39
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	83,6900	81,25 39,42	6 799,66 3 299,31
		<i>Total</i>	lei			28 070,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 070,81 11 838,70
		1.3.1.2. Pereti				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	142,8500	13,60 12,52	1 942,42 1 788,86
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,8500	16,79 6,49	2 398,05 927,55
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,8500	73,99 56,58	10 569,62 8 082,97
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,8500	24,37 9,28	3 481,92 1 325,08

1	2	3	4	5	6	7
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,8500	5,14 1,39	733,67 198,76
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	142,8500	30,37 25,51	4 337,86 3 643,96
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,8500	19,41 13,91	2 772,16 1 987,62
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,8500	5,14 1,39	733,67 198,76
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	142,8500	49,91 25,51	7 129,86 3 643,96
242	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	36,0000	17,29 12,06	622,31 434,12
243	CG06B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	35,0000	242,27 60,29	8 479,42 2 110,30
		<i>Total</i>	lei			43 200,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 200,96 24 341,94
		1.3.1.3. Pardosele				
244	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,6900	14,11 13,91	1 181,20 1 164,46
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,6900	36,43 36,18	3 048,52 3 027,60
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,6900	16,79 6,49	1 404,92 543,42
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,6900	62,20 32,47	5 205,60 2 717,08
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	83,6900	379,82 134,50	31 787,19 11 256,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)				
249	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	39,0000	52,96 18,55	2 065,47 723,53
		<i>Total</i>	lei			44 692,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				44 692,90 19 432,57
		1.3.1.4. Usi				
250	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	31,6200	19,48 19,48	615,94 615,94
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	31,6200	2 205,94 44,06	69 751,69 1 393,21
		<i>Total</i>	lei			70 367,63
		Total Usi Inclusiv salariu				70 367,63 2 009,15
		<i>Total</i>	lei			186 332,30
		Total Coridor Inclusiv salariu				186 332,30 57 622,36
		1.3.2. Cabinet 21				
		1.3.2.1. Tavane				
252	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,9100	51,06 51,02	710,18 709,66
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,9100	254,17 102,04	3 535,45 1 419,32
		<i>Total</i>	lei			4 245,63
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 245,63 2 128,98
		1.3.2.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	62,1600	13,60	845,23

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			12,52	778,41
255	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12	5,12
					5,10	5,10
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,1600	16,79	1 043,50
					6,49	403,62
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,1600	73,99	4 599,28
					56,58	3 517,24
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,1600	24,37	1 515,13
					9,28	576,60
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1600	5,14	319,25
					1,39	86,49
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,1600	30,37	1 887,58
					25,51	1 585,64
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,1600	19,41	1 206,29
					13,91	864,90
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1600	5,14	319,25
					1,39	86,49
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	62,1600	49,91	3 102,51
					25,51	1 585,64
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05	161,05
					10,20	10,20
265	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	14,0000	17,29	242,00
					12,06	168,82
		<i>Total</i>	lei			15 246,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 246,19 9 669,15
		1.3.2.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
266	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,4300	14,11 13,91	203,67 200,78
267	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,4300	25,62 25,05	369,70 361,40
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,4300	16,79 6,49	242,25 93,70
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,4300	62,20 32,47	897,57 468,49
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	14,4300	379,82 134,50	5 480,82 1 940,87
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,0000	52,96 18,55	900,34 315,39
		<i>Total</i>	lei			8 094,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 094,35 3 380,63
		<i>Total</i>	lei			27 586,17
		Total Cabinet 21 Inclusiv salariu				27 586,17 15 178,76
		1.3.3. Cabinet 22				
		1.3.3.1. Tavane				
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,2400	254,17 102,04	3 110,99 1 248,92
		<i>Total</i>	lei			3 110,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 110,99 1 248,92
		1.3.3.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,6300	13,60 12,52	552,47 508,79
274	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,6300	74,28 74,21	3 018,13 3 015,08
275	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	k-0,5				5,10	5,10
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,6300	16,79 6,49	682,07 263,82
277	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,6300	101,93 78,85	4 141,40 3 203,52
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,6300	5,14 1,39	208,67 56,53
279	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,6300	297,34 113,63	12 081,11 4 616,82
280	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
281	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,0000	28,76 24,12	345,10 289,41
		<i>Total</i>	lei			21 195,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 195,12 11 969,27
		1.3.3.3. Pardosele				
282	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,7200	14,11 13,91	179,52 176,98
283	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,7200	25,62 25,05	325,89 318,58
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,7200	16,79 6,49	213,53 82,59
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,7200	62,20 32,47	791,20 412,97
286	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	12,7200	379,82 134,50	4 831,32 1 710,87

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)				
287	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,0000	52,96 18,55	847,37 296,83
		<i>Total</i>	lei			7 188,83
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 188,83 2 998,82
		<i>Total</i>	lei			31 494,94
		Total Cabinet 22 Inclusiv salariu				31 494,94 16 217,01
		1.3.4. Cabinet 23				
		1.3.4.1. Tavane				
288	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,2300	51,06 51,02	1 339,18 1 338,20
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	26,2300	254,17 102,04	6 666,78 2 676,40
		<i>Total</i>	lei			8 005,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 005,96 4 014,60
		1.3.4.2. Pereti				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,6000	13,60 12,52	756,03 696,26
291	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,6000	16,79 6,49	933,37 361,02
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,6000	73,99 56,58	4 113,90 3 146,05
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	55,6000	24,37 9,28	1 355,23 515,75

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,6000	5,14 1,39	285,55 77,36
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,6000	30,37 25,51	1 688,38 1 418,30
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,6000	19,41 13,91	1 078,98 773,62
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,6000	5,14 1,39	285,55 77,36
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	55,6000	49,91 25,51	2 775,08 1 418,30
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,0000	17,29 12,06	328,44 229,12
301	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			13 766,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 766,68 8 728,44
		1.3.4.3. Pardosele				
302	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,1900	14,11 13,91	383,76 378,32
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,1900	21,94 21,34	596,42 580,10
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,1900	16,79 6,49	456,45 176,55
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,1900	62,20 32,47	1 691,24 882,75
306	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	27,1900	379,82 134,50	10 327,33 3 657,11

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)				
307	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,0000	52,96 18,55	1 165,15 408,15
		<i>Total</i>	lei			14 620,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 620,35 6 082,98
		1.3.4.4. Usi				
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,2200	19,48 19,48	43,24 43,24
309	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,2200	2 205,94 44,06	4 897,18 97,82
		<i>Total</i>	lei			4 940,42
		Total Usi Inclusiv salariu				4 940,42 141,06
		<i>Total</i>	lei			41 333,41
		Total Cabinet 23 Inclusiv salariu				41 333,41 18 967,08
		1.3.5. Cabinet 24				
		1.3.5.1. Tavane				
310	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,0400	51,06 51,02	1 431,60 1 430,55
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,0400	254,17 102,04	7 126,82 2 861,09
		<i>Total</i>	lei			8 558,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 558,42 4 291,64
		1.3.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,9500	13,60 12,52	692,80 638,03
313	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	50,9500	36,23 36,18	1 845,73 1 843,18
314	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,9500	16,79 6,49	855,30 330,83
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,9500	73,99 56,58	3 769,84 2 882,93
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,9500	24,37 9,28	1 241,88 472,61
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9500	5,14 1,39	261,67 70,89
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,9500	30,37 25,51	1 547,19 1 299,69
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9500	19,41 13,91	988,75 708,92
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9500	5,14 1,39	261,67 70,89
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	50,9500	49,91 25,51	2 542,99 1 299,68
323	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,0000	17,29 12,06	414,87 289,41
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			14 588,86
		Total Pereti				14 588,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 922,36
		1.3.5.3. Pardosele				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,0400	14,11 13,91	395,75 390,14
326	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,0400	21,93 21,33	615,05 598,22
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,0400	16,79 6,49	470,71 182,07
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,0400	62,20 32,47	1 744,13 910,35
329	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	28,0400	379,82 134,50	10 650,15 3 771,43
330	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,0000	52,96 18,55	1 112,18 389,59
		<i>Total</i>	lei			14 987,97
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 987,97 6 241,80
		1.3.5.4. Usi				
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,8300	19,48 19,48	35,64 35,64
332	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8300	2 205,92 44,06	4 036,84 80,63
		<i>Total</i>	lei			4 072,48
		Total Usi Inclusiv salariu				4 072,48 116,27
		<i>Total</i>	lei			42 207,73
		Total Cabinet 24				42 207,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 572,07
		1.3.6. Cabinet 25				
		1.3.6.1. Tavane				
333	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,0400	51,06 51,02	818,93 818,33
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	16,0400	254,17 102,04	4 076,82 1 636,66
		<i>Total</i>	lei			4 895,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 895,75 2 454,99
		1.3.6.2. Pereti				
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,3100	13,60 12,52	602,51 554,87
336	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,2000	74,28 74,21	2 243,35 2 241,08
337	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,3100	16,79 6,49	743,84 287,71
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,3100	73,99 56,58	3 278,53 2 507,22
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,3100	24,37 9,28	1 080,03 411,02
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,3100	5,14 1,39	227,57 61,65
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,3100	30,37 25,51	1 345,54 1 130,30
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,3100	19,41 13,91	859,88 616,53

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,3100	5,14 1,39	227,57 61,65
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	44,3100	49,91 25,51	2 211,58 1 130,30
346	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,0000	17,29 12,06	172,87 120,59
347	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			13 159,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 159,44 9 138,22
		1.3.6.3. Pardosele				
348	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,0400	14,11 13,91	226,39 223,18
349	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,0400	21,94 21,34	351,85 342,22
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,0400	16,79 6,49	269,27 104,15
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0400	62,20 32,47	997,71 520,75
352	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	16,0400	379,82 134,50	6 092,32 2 157,41
353	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,3000	52,96 18,55	863,27 302,40
		<i>Total</i>	lei			8 800,81
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 800,81 3 650,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 856,00
		Total Cabinet 25 Inclusiv salariu				26 856,00 15 243,32
		1.3.7. Cabinet 26				
		1.3.7.1. Tavane				
354	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	15,3900	254,17 102,04	3 911,62 1 570,34
		<i>Total</i>	lei			3 911,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 911,62 1 570,34
		1.3.7.2. Pereti				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,2400	13,60 12,52	574,36 528,95
356	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
357	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,2400	16,79 6,49	709,09 274,27
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,2400	73,99 56,58	3 125,37 2 390,09
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2400	24,37 9,28	1 029,59 391,82
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,2400	5,14 1,39	216,94 58,77
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,2400	30,37 25,51	1 282,68 1 077,50
362	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,2400	19,41 13,91	819,71 587,73
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,2400	5,14 1,39	216,94 58,77

1	2	3	4	5	6	7
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	42,2400	49,91 25,51	2 108,27 1 077,50
365	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,0000	17,29 12,06	380,29 265,29
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			10 629,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 629,41 6 725,99
		1.3.7.3. Pardosele				
367	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3900	14,11 13,91	217,22 214,14
368	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,3900	36,43 36,18	560,61 556,76
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,3900	16,79 6,49	258,36 99,93
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3900	62,20 32,47	957,27 499,65
371	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	15,3900	337,87 60,29	5 199,84 927,93
		<i>Total</i>	lei			7 193,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 193,30 2 298,41
		<i>Total</i>	lei			21 734,33
		Total Cabinet 26 Inclusiv salariu				21 734,33 10 594,74
		1.3.8. Cabinet 27				
		1.3.8.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
372	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	26,1600	254,17 102,04	6 648,99 2 669,27
		<i>Total</i>	lei			6 648,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 648,99 2 669,27
		1.3.8.2. Pereti				
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,5500	13,60 12,52	714,55 658,06
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,0000	74,28 74,21	2 377,06 2 374,66
375	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,5500	16,79 6,49	882,17 341,22
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,5500	73,99 56,58	3 888,23 2 973,47
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,5500	24,37 9,28	1 280,88 487,45
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,5500	5,14 1,39	269,90 73,12
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,5500	30,37 25,51	1 595,76 1 340,50
381	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,5500	19,41 13,91	1 019,79 731,18
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,5500	5,14 1,39	269,90 73,12
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,	m2	52,5500	49,91 25,51	2 622,85 1 340,50

1	2	3	4	5	6	7
		Germana)				
384	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,0000	17,29 12,06	276,58 192,94
385	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			15 363,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 363,84 10 601,52
		1.3.8.3. Pardosele				
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,1600	14,11 13,91	369,23 364,00
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,1600	21,93 21,33	573,81 558,12
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,1600	16,79 6,49	439,15 169,86
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,1600	62,20 32,47	1 627,17 849,31
390	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	26,1600	379,82 134,50	9 936,12 3 518,58
391	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,0000	52,96 18,55	1 112,18 389,59
		<i>Total</i>	lei			14 057,66
		Total Pardosele Inclusiv salariu				14 057,66 5 849,46
		<i>Total</i>	lei			36 070,49
		Total Cabinet 27 Inclusiv salariu				36 070,49 19 120,25
		1.3.9. Viceu				
		1.3.9.1. Tavane				
392	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	11,9200	218,41 117,80	2 603,39 1 404,23

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000	24,37 9,27	97,49 37,10
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,9200	5,14 1,39	61,22 16,59
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,9200	30,37 25,51	361,96 304,06
396	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9200	19,41 13,91	231,32 165,85
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,9200	5,14 1,39	61,22 16,59
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	11,9200	49,91 25,51	594,95 304,07
399	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,9200	81,23 39,42	968,30 469,92
		<i>Total</i>	lei			4 979,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 979,85 2 718,41
		1.3.9.2. Pereti				
400	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,7000	13,60 12,52	539,81 497,14
401	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,7000	74,28 74,21	2 949,04 2 946,06
402	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,6700	301,87 301,46	202,25 201,98
403	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
404	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	0,0270	19 104,44	515,82

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m			6 786,30	183,23
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,7000	16,79 6,49	666,45 257,78
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,7000	101,93 78,85	4 046,60 3 130,19
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,7000	5,14 1,39	203,90 55,24
408	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,7000	297,34 113,63	11 804,59 4 511,15
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
410	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	38,0000	28,76 24,12	1 092,82 916,47
		<i>Total</i>	lei			22 187,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 187,45 12 714,54
		1.3.9.3. Pardosele				
411	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,9200	14,11 13,91	168,24 165,86
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,9200	36,43 36,18	434,20 431,22
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,9200	16,79 6,49	200,10 77,40
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,9200	62,20 32,47	741,42 386,99

1	2	3	4	5	6	7
415	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,9200	149,33 40,81	1 779,97 486,50
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	11,9200	379,82 134,50	4 527,48 1 603,27
417	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,0000	52,96 18,55	688,48 241,17
		<i>Total</i>	lei			8 539,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 539,89 3 392,41
		1.3.9.4. Usi				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,8400	19,48 19,48	74,80 74,80
419	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8400	2 205,93 44,06	8 470,79 169,19
		<i>Total</i>	lei			8 545,59
		Total Usi Inclusiv salariu				8 545,59 243,99
		<i>Total</i>	lei			44 252,78
		Total Viceu Inclusiv salariu				44 252,78 19 069,35
		1.3.10. Coridor administratia				
		1.3.10.1. Tavane				
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	55,6000	254,17 102,04	14 131,63 5 673,20
421	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	55,6000	81,25 39,42	4 517,39 2 191,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 649,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 649,02 7 865,12
		1.3.10.2. Pereti				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,2300	13,60 12,52	1 240,51 1 142,44
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,2300	16,79 6,49	1 531,50 592,37
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,2300	73,99 56,58	6 750,20 5 162,12
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,2300	24,37 9,28	2 223,70 846,25
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,2300	5,14 1,39	468,56 126,94
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	91,2300	30,37 25,51	2 770,34 2 327,18
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,2300	19,41 13,91	1 770,42 1 269,37
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,2300	5,14 1,39	468,56 126,94
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	91,2300	49,91 25,51	4 553,43 2 327,19
431	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	62,0000	17,29 12,06	1 071,75 747,65
432	CG06B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	19,0000	242,27 60,29	4 603,10 1 145,58
		<i>Total</i>	lei			27 452,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 452,07 15 814,03
		1.3.10.3. Pardosele				
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,6000	14,11 13,91	784,74 773,62
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	55,6000	16,79 6,49	933,37 361,02
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,6000	62,20 32,47	3 458,38 1 805,11
436	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara)	m2	55,6000	446,77 134,50	24 840,44 7 478,31
437	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	37,0000	52,96 18,55	1 959,56 686,43
		<i>Total</i>	lei			31 976,49
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 976,49 11 104,49
		1.3.10.4. Usi				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	12,5600	19,48 19,48	244,66 244,66
439	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,0000	2,90 2,78	217,60 208,72
440	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,5600	2 205,94 44,06	27 706,55 553,40
441	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	2,5100	2 738,97 204,07	6 874,82 512,22

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			35 043,63
		Total Usi Inclusiv salariu				35 043,63 1 519,00
		<i>Total</i>	lei			113 121,21
		Total Coridor administratia Inclusiv salariu				113 121,21 36 302,64
		1.3.11. Cabinet 19				
		1.3.11.1. Tavane				
442	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	16,7400	254,17 102,04	4 254,74 1 708,08
		<i>Total</i>	lei			4 254,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 254,74 1 708,08
		1.3.11.2. Pereti				
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,2300	13,60 12,52	601,43 553,88
444	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000	74,29 74,21	111,43 111,32
445	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,2300	16,79 6,49	742,50 287,19
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,2300	73,99 56,58	3 272,62 2 502,69
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,2300	24,37 9,28	1 078,09 410,28
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,2300	5,14 1,39	227,16 61,54
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	44,2300	30,37 25,51	1 343,11 1 128,26

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,2300	19,41 13,91	858,33 615,42
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,2300	5,14 1,39	227,16 61,54
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	44,2300	49,91 25,51	2 207,58 1 128,26
454	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,0000	17,29 12,06	311,16 217,06
455	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			11 146,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 146,74 7 092,74
		1.3.11.3. Pardosele				
456	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,7400	14,11 13,91	236,27 232,92
457	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,7400	36,43 36,18	609,78 605,60
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,7400	16,79 6,49	281,02 108,70
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7400	62,20 32,47	1 041,24 543,48
460	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	16,7400	337,87 60,29	5 655,96 1 009,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 824,27
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 824,27 2 500,02
		<i>Total</i>	lei			23 225,75
		Total Cabinet 19 Inclusiv salariu				23 225,75 11 300,84
		1.3.12. Cabinet 14				
		1.3.12.1. Tavane				
461	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,3000	51,06 51,02	1 393,81 1 392,79
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,3000	254,17 102,04	6 938,74 2 785,59
		<i>Total</i>	lei			8 332,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 332,55 4 178,38
		1.3.12.2. Pereti				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,7100	13,60 12,52	648,74 597,45
464	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,0000	74,28 74,21	594,26 593,66
465	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
466	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0270	19 104,44 6 786,30	515,82 183,23
467	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,3200	101,93 78,85	542,27 419,46
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,0300	16,79 6,49	890,22 344,33
469	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	53,0300	73,99 56,58	3 923,75 3 000,63

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,0300	24,37 9,28	1 292,59 491,91
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0300	5,14 1,39	272,37 73,79
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,0300	30,37 25,51	1 610,33 1 352,74
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,0300	19,41 13,91	1 029,10 737,86
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0300	5,14 1,39	272,37 73,79
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	53,0300	49,91 25,51	2 646,81 1 352,74
476	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,0000	17,29 12,06	276,58 192,94
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			14 681,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 681,38 9 429,83
		1.3.12.3. Pardosele				
478	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,3000	14,11 13,91	385,32 379,86
479	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,3000	36,43 36,18	994,44 987,62
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,3000	16,79 6,49	458,29 177,26
481	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	27,3000	62,20 32,47	1 698,08 886,32

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
482	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	27,3000	337,87 60,29	9 223,86 1 646,03
		<i>Total</i>	lei			12 759,99
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 759,99 4 077,09
		<i>Total</i>	lei			35 773,92
		Total Cabinet 14 Inclusiv salariu				35 773,92 17 685,30
		1.3.13. Cabinet 15				
		1.3.13.1. Tavane				
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,8200	254,17 102,04	3 258,41 1 308,10
		<i>Total</i>	lei			3 258,41
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 258,41 1 308,10
		1.3.13.2. Pereti				
484	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,9400	13,60 12,52	543,09 500,15
485	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,0000	74,28 74,21	519,98 519,46
486	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,9400	16,79 6,49	670,48 259,34
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,9400	73,99 56,58	2 955,21 2 259,95
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	39,9400	24,37 9,28	973,52 370,48

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	5,14 1,39	205,13 55,57
491	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,9400	30,37 25,51	1 212,84 1 018,83
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,9400	19,41 13,91	775,07 555,72
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	5,14 1,39	205,13 55,57
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	39,9400	49,91 25,51	1 993,46 1 018,83
495	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	17,29 12,06	86,43 60,29
496	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			10 306,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 306,51 6 689,49
		1.3.13.3. Pardosele				
497	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,3200	14,11 13,91	188,00 185,34
498	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,3200	21,93 21,33	292,17 284,18
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,3200	16,79 6,49	223,61 86,49
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3200	62,20 32,47	828,52 432,45
501	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	13,3200	379,82	5 059,23

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)			134,50	1 791,57
502	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,0000	52,96 18,55	794,41 278,28
		<i>Total</i>	lei			7 385,94
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 385,94 3 058,31
		<i>Total</i>	lei			20 950,86
		Total Cabinet 15 Inclusiv salariu				20 950,86 11 055,90
		1.3.14. Cabinet 16				
		1.3.14.1. Tavane				
503	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,4000	254,17 102,04	2 897,50 1 163,21
		<i>Total</i>	lei			2 897,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 897,50 1 163,21
		1.3.14.2. Pereti				
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,6100	13,60 12,52	552,20 508,54
505	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,6100	16,79 6,49	681,73 263,69
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,6100	73,99 56,58	3 004,77 2 297,86
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,6100	24,37 9,28	989,86 376,70
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,6100	5,14	208,56

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,39	56,50
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,6100	30,37 25,51	1 233,18 1 035,92
511	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,6100	19,41 13,91	788,08 565,05
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,6100	5,14 1,39	208,56 56,50
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	40,6100	49,91 25,51	2 026,90 1 035,92
514	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,0000	17,29 12,06	138,29 96,47
515	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			9 998,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 998,30 6 308,45
		1.3.14.3. Pardosele				
516	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,8800	14,11 13,91	167,68 165,30
517	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,8800	25,62 25,05	304,38 297,54
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,8800	16,79 6,49	199,43 77,14
519	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,8800	62,20 32,47	738,96 385,70
520	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	11,8800	379,82 134,50	4 512,26 1 597,89

1	2	3	4	5	6	7
521	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,0000	52,96 18,55	635,54 222,63
		<i>Total</i>	lei			6 558,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 558,25 2 746,20
		<i>Total</i>	lei			19 454,05
		Total Cabinet 16 Inclusiv salariu				19 454,05 10 217,86
		1.3.15. Cabinet 18				
		1.3.15.1. Tavane				
522	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,2100	254,17 102,04	3 611,70 1 449,93
		<i>Total</i>	lei			3 611,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 611,70 1 449,93
		1.3.15.2. Pereti				
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,5700	13,60 12,52	565,25 520,56
524	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,5700	16,79 6,49	697,84 269,92
526	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,5700	73,99 56,58	3 075,81 2 352,18
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,5700	24,37 9,28	1 013,25 385,60
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,5700	5,14 1,39	213,49 57,84
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,5700	30,37 25,51	1 262,34 1 060,41

1	2	3	4	5	6	7
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,5700	19,41 13,91	806,71 578,40
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,5700	5,14 1,39	213,49 57,84
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	41,5700	49,91 25,51	2 074,82 1 060,41
533	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	7,0000	17,29 12,06	121,00 84,41
534	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			10 210,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 210,17 6 442,87
		1.3.15.3. Pardosele				
535	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,7000	14,11 13,91	207,48 204,54
536	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,7000	25,62 25,04	376,61 368,16
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,7000	16,79 6,49	246,77 95,45
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,7000	62,20 32,47	914,35 477,25
539	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	14,7000	337,87 60,29	4 966,69 886,32
		<i>Total</i>	lei			6 711,90
		Total Pardosele				6 711,90

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 031,72
		<i>Total</i>	lei			20 533,77
		Total Cabinet 18 Inclusiv salariu				20 533,77 9 924,52
		1.3.16. Cabinet vice director				
		1.3.16.1. Tavane				
540	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,5200	51,06 51,02	588,16 587,73
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,5200	254,16 102,04	2 927,98 1 175,45
		<i>Total</i>	lei			3 516,14
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 516,14 1 763,18
		1.3.16.2. Pereti				
542	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,4900	13,60 12,52	509,77 469,47
543	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
544	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,4900	16,79 6,49	629,36 243,43
545	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,4900	73,99 56,58	2 773,93 2 121,32
546	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,4900	24,37 9,28	913,81 347,76
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4900	5,14 1,39	192,55 52,16
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,4900	30,37 25,51	1 138,44 956,33
549	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	37,4900	19,41 13,91	727,54 521,64

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,4900	5,14 1,39	192,55 52,16
551	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	37,4900	49,91 25,51	1 871,18 956,33
552	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	4,0000	17,29 12,06	69,15 48,24
553	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			9 184,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 184,45 5 784,14
		1.3.16.3. Pardosele				
554	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,5200	14,11 13,91	162,58 160,28
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,5200	25,62 25,05	295,14 288,52
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,5200	16,79 6,49	193,39 74,80
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,5200	62,20 32,47	716,55 374,01
558	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	11,5200	337,87 60,29	3 892,28 694,58
		<i>Total</i>	lei			5 259,94
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 259,94 1 592,19
		<i>Total</i>	lei			17 960,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet vice director Inclusiv salariu				17 960,53 9 139,51
		1.3.17. Cabinet director				
		1.3.17.1. Tavane				
559	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,5300	51,06 51,02	1 507,67 1 506,56
560	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	29,5300	254,17 102,04	7 505,51 3 013,12
		<i>Total</i>	lei			9 013,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 013,18 4 519,68
		1.3.17.2. Pereti				
561	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,3300	13,60 12,52	711,57 655,31
562	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,3300	16,79 6,49	878,47 339,79
564	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm Marca 30	m2	52,3300	211,88 79,68	11 087,76 4 169,69
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,3300	73,99 56,58	3 871,95 2 961,02
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,3300	5,14 1,39	268,75 72,81
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,3300	30,37 25,51	1 589,08 1 334,89
568	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	52,3300	19,41 13,91	1 015,52 728,12

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,3300	5,14 1,39	268,75 72,81
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	52,3300	49,91 25,51	2 611,88 1 334,89
571	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	23,0000	17,29 12,06	397,58 277,35
572	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			22 867,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 867,48 11 961,98
		1.3.17.3. Pardosele				
573	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,5300	14,11 13,91	416,79 410,88
574	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,5300	25,62 25,05	756,56 739,58
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,5300	16,79 6,49	495,72 191,74
576	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,5300	62,20 32,47	1 836,80 958,72
577	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	29,5300	337,87 60,29	9 977,33 1 780,48
		<i>Total</i>	lei			13 483,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 483,20 4 081,40
		1.3.17.4. Usi				
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,8700	19,48	36,42

1	2	3	4	5	6	7
		(usi.)			19,48	36,42
579	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8700	4 856,03 83,48	9 080,78 156,11
		<i>Total</i>	lei			9 117,20
		Total Usi Inclusiv salariu				9 117,20 192,53
		<i>Total</i>	lei			54 481,06
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				54 481,06 20 755,59
		1.3.18. Cabinet 17				
		1.3.18.1. Tavane				
580	CK29F K=0,5	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,8500	51,06 51,02	707,12 706,60
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,8500	254,17 102,04	3 520,19 1 413,19
		<i>Total</i>	lei			4 227,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 227,31 2 119,79
		1.3.18.2. Pereti				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,1000	13,60 12,52	286,90 264,22
583	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
584	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,1000	16,79 6,49	354,21 137,01
585	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,1000	73,99 56,58	1 561,20 1 193,91
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	21,1000	24,37 9,28	514,30 195,72

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,1000	5,14 1,39	108,37 29,36
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	21,1000	30,37 25,51	640,74 538,24
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,1000	19,41 13,91	409,47 293,58
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,1000	5,14 1,39	108,37 29,36
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	21,1000	49,91 25,51	1 053,15 538,24
592	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,0000	17,29 12,06	414,87 289,41
593	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
		<i>Total</i>	lei			5 617,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 617,75 3 524,35
		1.3.18.3. Pardosele				
594	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,4600	14,11 13,91	218,21 215,12
595	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,4600	25,62 25,05	396,09 387,20
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,4600	16,79 6,49	259,53 100,38
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4600	62,20 32,47	961,62 501,92
598	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	15,4600	337,87 60,29	5 223,49 932,15

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)				
		<i>Total</i>	lei			7 058,94
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 058,94 2 136,77
		<i>Total</i>	lei			16 904,00
		Total Cabinet 17 Inclusiv salariu				16 904,00 7 780,91
		1.3.19. Viceu anicamera				
		1.3.19.1. Tavane				
599	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,1700	218,40 117,80	473,93 255,63
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,1700	24,37 9,28	52,89 20,13
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,1700	5,13 1,39	11,14 3,02
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,1700	30,36 25,51	65,89 55,35
603	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1700	19,41 13,91	42,11 30,19
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,1700	5,13 1,39	11,14 3,02
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	2,1700	49,91 25,51	108,31 55,35
606	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	2,1700	81,20	176,20

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			39,42	85,55
		<i>Total</i>	lei			941,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				941,61 508,24
		1.3.19.2. Pereti				
607	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,1800	13,60 12,52	220,00 202,61
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,1800	74,28 74,21	1 201,89 1 200,68
609	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
610	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,1400	273,93 172,93	38,35 24,21
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,7000	16,79 6,49	666,45 257,78
612	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,1800	101,93 78,85	1 649,21 1 275,73
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,1800	5,14 1,39	83,10 22,51
614	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,1800	297,35 113,63	4 811,05 1 838,55
615	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
616	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	10,0000	28,76 24,12	287,59 241,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 123,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 123,81 5 078,55
		1.3.19.3. Pardosele				
617	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,1700	14,12 13,92	30,63 30,20
618	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,1700	36,42 36,18	79,04 78,50
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	2,1700	16,78 6,49	36,42 14,09
620	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,1700	62,20 32,47	134,97 70,45
621	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,1700	149,32 40,81	324,03 88,56
622	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	2,1700	379,82 134,50	824,21 291,87
623	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,4000	52,96 18,55	338,95 118,73
		<i>Total</i>	lei			1 768,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 768,25 692,40
		<i>Total</i>	lei			11 833,67
		Total Viceu anicamera Inclusiv salariu				11 833,67 6 279,19
		<i>Total</i>	lei			792 106,97
		Total Lucrari de reparatie Etajul III Inclusiv salariu				792 106,97 333 027,20
		1.4. Lucrari de reparatie Etajul IV				
		1.4.1. Cabinet 34				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1.1. Tavane				
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	23,7000	254,17 102,04	6 023,74 2 418,25
		<i>Total</i>	lei			6 023,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 023,74 2 418,25
		1.4.1.2. Pereti				
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,7700	13,60 12,52	744,74 685,86
626	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,7700	16,79 6,49	919,43 355,63
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,7700	73,99 56,58	4 052,48 3 099,08
629	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,7700	24,37 9,28	1 335,00 508,05
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,7700	5,14 1,39	281,29 76,21
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,7700	30,37 25,51	1 663,16 1 397,12
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,7700	19,41 13,91	1 062,87 762,07
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,7700	5,14 1,39	281,29 76,21
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	54,7700	49,91 25,51	2 733,64 1 397,13

1	2	3	4	5	6	7
635	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
636	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	17,29 12,06	484,02 337,65
		<i>Total</i>	lei			13 724,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 724,09 8 710,31
		1.4.1.3. Pardosele				
637	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,3000	14,11 13,91	399,42 393,76
638	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,3000	25,62 25,05	725,05 708,78
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,3000	16,79 6,49	475,08 183,76
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,3000	62,20 32,47	1 760,28 918,79
641	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	28,3000	379,82 134,50	10 748,93 3 806,41
642	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,0000	52,96 18,55	1 112,18 389,59
		<i>Total</i>	lei			15 220,94
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 220,94 6 401,09
		<i>Total</i>	lei			34 968,77
		Total Cabinet 34 Inclusiv salariu				34 968,77 17 529,65
		1.4.2. Cabinet 35				
		1.4.2.1. Tavane				
643	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,9500	254,17 102,04	3 037,29 1 219,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 037,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 037,29 1 219,33
		1.4.2.2. Pereti				
644	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,9700	13,60 12,52	611,49 563,15
645	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,0000	74,28 74,21	1 485,66 1 484,16
647	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200	19 104,50 6 786,50	382,09 135,73
648	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,0000	101,93 78,85	407,72 315,39
649	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,9700	16,79 6,49	822,06 317,97
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,9700	73,99 56,58	3 623,34 2 770,90
651	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,9700	24,37 9,28	1 193,63 454,25
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9700	5,14 1,39	251,50 68,14
653	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,9700	30,37 25,51	1 487,04 1 249,17
654	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,9700	19,41 13,91	950,31 681,37

1	2	3	4	5	6	7
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9700	5,14 1,39	251,50 68,14
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	48,9700	49,91 25,51	2 444,17 1 249,18
657	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
658	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,0000	17,29 12,06	328,44 229,12
		<i>Total</i>	lei			14 405,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 405,12 9 601,97
		1.4.2.3. Pardosele				
659	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,6500	14,11 13,91	220,89 217,76
660	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,6500	21,93 21,33	343,27 333,88
661	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,6500	16,79 6,49	262,71 101,62
662	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,6500	62,20 32,47	973,45 508,09
663	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	15,6500	379,82 134,50	5 944,21 2 104,96
664	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,0000	52,96 18,55	847,37 296,83
		<i>Total</i>	lei			8 591,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 591,90 3 563,14
		<i>Total</i>	lei			26 034,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 35 Inclusiv salariu				26 034,31 14 384,44
		1.4.3. Cabinet 36				
		1.4.3.1. Tavane				
665	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,7100	254,17 102,04	3 230,44 1 296,87
		<i>Total</i>	lei			3 230,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 230,44 1 296,87
		1.4.3.2. Pereti				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,2100	13,60 12,52	573,95 528,57
667	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
668	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,2100	16,79 6,49	708,58 274,08
669	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,2100	73,99 56,58	3 123,16 2 388,39
670	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2100	24,37 9,28	1 028,85 391,54
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,2100	5,14 1,39	216,78 58,73
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,2100	30,37 25,51	1 281,77 1 076,73
673	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,2100	19,41 13,91	819,13 587,31
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,2100	5,14 1,39	216,78 58,73
675	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	42,2100	49,91 25,51	2 106,75 1 076,73

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)				
676	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
677	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	17,0000	17,29 12,06	293,87 205,00
		<i>Total</i>	lei			10 535,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 535,79 6 661,11
		1.4.3.3. Pardosele				
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,3600	14,11 13,91	188,57 185,90
679	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,3600	21,93 21,34	293,05 285,04
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,3600	16,79 6,49	224,28 86,75
681	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3600	62,20 32,47	830,99 433,74
682	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	13,3600	379,82 134,50	5 074,40 1 796,94
683	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,0000	52,96 18,55	1 906,59 667,87
		<i>Total</i>	lei			8 517,88
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 517,88 3 456,24
		<i>Total</i>	lei			22 284,11
		Total Cabinet 36 Inclusiv salariu				22 284,11 11 414,22
		1.4.4. Cabinet 38				
		1.4.4.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
684	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,7300	254,17 102,04	2 981,38 1 196,89
		<i>Total</i>	lei			2 981,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 981,38 1 196,89
		1.4.4.2. Pereti				
685	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,1300	13,60 12,52	572,87 527,58
686	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,1300	16,79 6,49	707,24 273,56
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,1300	73,99 56,58	3 117,24 2 383,87
689	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,1300	24,37 9,28	1 026,91 390,80
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,1300	5,14 1,39	216,37 58,62
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,1300	30,37 25,51	1 279,35 1 074,70
692	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,1300	19,41 13,91	817,58 586,20
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,1300	5,14 1,39	216,37 58,62
694	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	42,1300	49,91 25,51	2 102,77 1 074,69
695	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000	17,29	207,44

1	2	3	4	5	6	7
					12,06	144,71
696	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05	161,05
					10,20	10,20
		<i>Total</i>	lei			10 430,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 430,31 6 588,65
		1.4.4.3. Pardosele				
697	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,6500	14,11	192,65
					13,91	189,92
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,6500	21,93	299,41
					21,33	291,22
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,6500	16,79	229,14
					6,49	88,63
700	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,6500	62,20	849,05
					32,47	443,16
701	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; Colectia: Amazone;Tara producatoare: Germania)	m2	13,6500	337,87	4 611,93
					60,29	823,01
		<i>Total</i>	lei			6 182,18
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 182,18 1 835,94
		<i>Total</i>	lei			19 593,87
		Total Cabinet 38 Inclusiv salariu				19 593,87 9 621,48
		1.4.5. Coridor				
		1.4.5.1. Pereti				
702	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0180	19 103,33	343,86
					6 786,11	122,15
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	3,5800	16,79	60,10
					6,49	23,25

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
704	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,5800	101,93 78,85	364,90 282,27
705	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,5800	73,99 56,58	264,88 202,57
706	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,5800	24,37 9,28	87,26 33,21
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,5800	5,14 1,39	18,39 4,98
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,5800	30,37 25,51	108,71 91,32
709	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5800	19,41 13,91	69,47 49,81
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,3000	5,14 1,39	679,48 184,08
711	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	132,3000	49,91 25,51	6 603,29 3 374,84
		<i>Total</i>	lei			8 600,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 600,34 4 368,48
		1.4.5.2. Pardosele				
712	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,3500	14,11 13,91	1 176,41 1 159,74
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	83,3500	16,79 6,49	1 399,22 541,21

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele				
714	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,3500	62,20 32,47	5 184,45 2 706,04
715	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara)	m2	83,3500	446,77 134,50	37 238,31 11 210,74
		<i>Total</i>	lei			44 998,39
		Total Pardosele Inclusiv salariu				44 998,39 15 617,73
		<i>Total</i>	lei			53 598,73
		Total Coridor Inclusiv salariu				53 598,73 19 986,21
		1.4.6. Coridor laborator tehnic				
		1.4.6.1. Tavane				
716	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	47,3400	254,17 102,04	12 032,21 4 830,38
		<i>Total</i>	lei			12 032,21
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 032,21 4 830,38
		1.4.6.2. Pereti				
717	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	157,5000	13,60 12,52	2 141,63 1 972,31
718	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
719	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	157,5000	16,79 6,49	2 643,99 1 022,68
720	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,5000	73,99 56,58	11 653,59 8 911,92
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	157,5000	24,37 9,28	3 839,01 1 460,97

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,5000	5,14 1,39	808,91 219,15
723	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,5000	30,37 25,51	4 782,73 4 017,66
724	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,5000	19,41 13,91	3 056,46 2 191,45
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,5000	5,14 1,39	808,91 219,15
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	157,5000	49,91 25,51	7 861,07 4 017,67
727	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
728	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	17,29 12,06	691,45 482,35
		<i>Total</i>	lei			38 453,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 453,92 24 530,61
		1.4.6.3. Pardosele				
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,3400	14,11 13,91	668,15 658,68
730	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,3400	36,43 36,18	1 724,44 1 712,60
731	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,3400	16,79 6,49	794,71 307,39
732	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,3400	62,20 32,47	2 944,59 1 536,94
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	47,3400	446,77 134,50	21 150,11 6 367,32

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara)				
734	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	38,0000	52,96 18,55	2 012,50 704,97
		<i>Total</i>	lei			29 294,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 294,50 11 287,90
		1.4.6.4. Usi				
735	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	24,2900	19,48 19,48	473,16 473,16
736	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,2900	2 205,94 44,06	53 582,20 1 070,24
		<i>Total</i>	lei			54 055,36
		Total Usi Inclusiv salariu				54 055,36 1 543,40
		<i>Total</i>	lei			133 835,99
		Total Coridor laborator tehnic Inclusiv salariu				133 835,99 42 192,29
		1.4.7. Laborator n1				
		1.4.7.1. Tavane				
737	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	30,0900	254,17 102,04	7 647,86 3 070,27
		<i>Total</i>	lei			7 647,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 647,86 3 070,27
		1.4.7.2. Pereti				
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,3800	13,60 12,52	780,22 718,54
739	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	57,3800	74,28 74,21	4 262,36 4 258,06

1	2	3	4	5	6	7
740	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
741	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1282	19 107,02 6 786,27	2 449,52 870,00
742	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83,0200	16,79 6,49	1 393,68 539,07
743	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,6400	101,93 78,85	2 613,47 2 021,61
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,0200	5,14 1,39	426,38 115,51
745	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	83,0200	297,34 113,63	24 685,58 9 433,64
746	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
747	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	36,0000	28,76 24,12	1 035,31 868,23
		<i>Total</i>	lei			37 812,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 812,69 18 839,96
		1.4.7.3. Pardosele				
748	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,0900	14,11 13,91	424,70 418,68
749	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,0900	16,79 6,49	505,12 195,38
750	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	30,0900	62,20 32,47	1 871,63 976,90

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
751	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,0900	149,33 40,81	4 493,25 1 228,11
752	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara)	m2	30,0900	446,77 134,50	13 443,33 4 047,17
753	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,0000	52,96 18,55	1 535,87 538,01
		<i>Total</i>	lei			22 273,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				22 273,90 7 404,25
		<i>Total</i>	lei			67 734,45
		Total Laborator n1 Inclusiv salariu				67 734,45 29 314,48
		1.4.8. Laborator n2				
		1.4.8.1. Tavane				
754	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	37,0700	254,17 102,04	9 421,94 3 782,48
		<i>Total</i>	lei			9 421,94
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 421,94 3 782,48
		1.4.8.2. Pereti				
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,0900	13,60 12,52	1 292,99 1 190,77
756	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
757	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,9800	178,49 178,09	174,92 174,53
758	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0153	19 105,88 6 786,27	292,32 103,83

1	2	3	4	5	6	7
759	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,0700	16,79 6,49	1 646,33 636,79
760	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,0600	101,93 78,85	311,91 241,27
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,0700	73,99 56,58	7 256,30 5 549,15
762	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,0700	24,37 9,28	2 390,42 909,70
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,0700	5,14 1,39	503,68 136,45
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,0700	30,37 25,51	2 978,05 2 501,67
765	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,0700	19,41 13,91	1 903,16 1 364,55
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,0700	5,14 1,39	503,68 136,45
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	98,0700	49,91 25,51	4 894,82 2 501,67
768	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
769	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	17,29 12,06	484,02 337,65
		<i>Total</i>	lei			24 798,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 798,77 15 799,78

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.8.3. Pardosele				
770	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,0900	14,11 13,91	424,70 418,68
771	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,0900	21,93 21,33	660,01 641,96
772	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,0900	16,79 6,49	505,12 195,38
773	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0900	62,20 32,47	1 871,63 976,90
774	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,0900	149,33 40,81	4 493,25 1 228,11
775	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara)	m2	30,0900	446,77 134,50	13 443,33 4 047,17
776	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,0000	52,96 18,55	1 535,87 538,01
		<i>Total</i>	lei			22 933,91
		Total Pardosele Inclusiv salariu				22 933,91 8 046,21
		1.4.8.4. Usi				
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,8000	19,48 19,48	74,02 74,02
778	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8000	2 205,94 44,06	8 382,56 167,43
		<i>Total</i>	lei			8 456,58
		Total Usi				8 456,58 241,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			65 611,20
		Total Laborator n2 Inclusiv salariu				65 611,20 27 869,92
		1.4.9. Laborator n3				
		1.4.9.1. Tavane				
779	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	34,4000	254,17 102,04	8 743,31 3 510,04
		<i>Total</i>	lei			8 743,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 743,31 3 510,04
		1.4.9.2. Pereti				
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,0900	13,60 12,52	1 292,99 1 190,77
781	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12 5,10	5,12 5,10
782	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0655	19 109,77 6 786,26	1 251,69 444,50
783	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,2800	16,79 6,49	1 565,91 605,69
784	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,1000	101,93 78,85	1 335,27 1 032,88
785	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,2800	73,99 56,58	6 901,89 5 278,12
786	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,1800	24,37 9,28	1 954,35 743,75
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,2800	5,14 1,39	479,08 129,79

1	2	3	4	5	6	7
788	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	93,2800	30,37 25,51	2 832,60 2 379,48
789	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,2800	19,41 13,91	1 810,21 1 297,90
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,2800	5,14 1,39	479,08 129,79
791	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	93,2800	49,91 25,51	4 655,74 2 379,48
792	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05 10,20	161,05 10,20
793	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	17,29 12,06	484,02 337,65
		<i>Total</i>	lei			25 209,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 209,00 15 965,10
		1.4.9.3. Pardosele				
794	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,4000	14,11 13,91	485,52 478,64
795	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,4000	21,93 21,33	754,56 733,92
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	34,4000	16,79 6,49	577,48 223,37
797	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,4000	62,20 32,47	2 139,71 1 116,83
798	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale.) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	34,4000	149,33 40,81	5 136,85 1 404,02
799	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	34,4000	446,77 134,50	15 368,91 4 626,87

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600mm, calitate superioara)				
800	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,0000	52,96 18,55	1 694,75 593,67
		<i>Total</i>	lei			26 157,78
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 157,78 9 177,32
		1.4.9.4. Usi				
801	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	6,2500	19,48 19,48	121,74 121,74
802	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,2500	2 205,94 44,06	13 787,10 275,38
		<i>Total</i>	lei			13 908,84
		Total Usi Inclusiv salariu				13 908,84 397,12
		<i>Total</i>	lei			74 018,93
		Total Laborator n3 Inclusiv salariu				74 018,93 29 049,58
		1.4.10. Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3				
		1.4.10.1. Pereti				
803	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,0000	336,60 124,45	9 761,35 3 608,96
804	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,1100	273,97 173,00	4 139,76 2 613,99
805	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,1100	16,79 6,49	1 227,32 474,72

1	2	3	4	5	6	7
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,0000	24,37 9,28	877,49 333,94
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,1100	5,14 1,39	375,50 101,73
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	73,1100	30,37 25,51	2 220,10 1 864,96
809	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,1100	19,41 13,91	1 418,78 1 017,25
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,1100	5,14 1,39	375,50 101,73
811	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	73,1100	49,91 25,51	3 649,03 1 864,96
		<i>Total</i>	lei			24 044,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 044,83 11 982,24
		<i>Total</i>	lei			24 044,83
		Total Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3 Inclusiv salariu				24 044,83 11 982,24
		1.4.11. Bucataria				
		1.4.11.1. Tavane				
812	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	9,0200	254,17 102,04	2 292,57 920,36
		<i>Total</i>	lei			2 292,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 292,57 920,36
		1.4.11.2. Pereti				
813	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	38,0700	13,60	517,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			12,52	476,73
814	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	5,12	5,12
					5,10	5,10
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,0700	16,79	639,10
					6,49	247,20
816	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,0700	73,99	2 816,84
					56,58	2 154,14
817	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,0700	24,37	927,94
					9,28	353,14
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,0700	5,14	195,53
					1,39	52,97
819	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,0700	30,37	1 156,06
					25,51	971,13
820	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,0700	19,41	738,79
					13,91	529,71
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,0700	5,14	195,53
					1,39	52,97
822	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	38,0700	49,91	1 900,13
					25,51	971,13
823	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	161,05	161,05
					10,20	10,20
824	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,0000	17,29	276,58
					12,06	192,94
		<i>Total</i>	lei			9 530,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 530,32 6 017,36
		1.4.11.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
825	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,0200	14,11 13,91	127,30 125,50
826	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,0200	36,43 36,18	328,58 326,32
827	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,0200	16,79 6,49	151,42 58,57
828	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,0200	62,20 32,47	561,04 292,84
829	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat , calitate superioara)	m2	9,0200	379,82 134,50	3 425,99 1 213,21
830	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,0000	52,96 18,55	529,60 185,52
		<i>Total</i>	lei			5 123,93
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 123,93 2 201,96
		<i>Total</i>	lei			16 946,82
		Total Bucataria Inclusiv salariu				16 946,82 9 139,68
		<i>Total</i>	lei			538 672,01
		Total Lucrari de reparatie Etajul IV Inclusiv salariu				538 672,01 222 484,19
		1.5. Lucrari de reparatie la scari				
		1.5.1. Scara centrala				
		1.5.1.1. Tavane				
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	102,0000	13,60 12,52	1 386,95 1 277,30
832	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,0000	16,79 6,49	1 712,30 662,31
833	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	102,0000	88,39 70,96	9 015,39 7 238,06

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,0000	24,37 9,28	2 486,21 946,15
835	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,0000	5,14 1,39	523,86 141,92
836	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	102,0000	30,37 25,51	3 097,39 2 601,92
837	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,0000	19,41 13,91	1 979,42 1 419,23
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,0000	5,14 1,39	523,86 141,92
839	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	102,0000	49,91 25,51	5 090,97 2 601,92
840	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	102,0000	81,25 39,42	8 287,29 4 021,14
		<i>Total</i>	lei			34 103,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				34 103,64 21 051,87
		1.5.1.2. Pereti				
841	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,2000	13,60 12,52	3 646,87 3 358,56
842	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 225,000 0	1,97 1,86	2 417,79 2 272,62
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,2000	5,14 1,39	1 377,44 373,17
844	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	268,2000	30,37 25,51	8 144,30 6 841,51

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
845	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,2000	19,41 13,91	5 204,71 3 731,73
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,2000	5,14 1,39	1 377,44 373,17
847	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	268,2000	49,91 25,51	13 386,26 6 841,51
848	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	145,0000	17,29 12,06	2 506,52 1 748,53
849	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	40,8500	1 229,03 55,66	50 205,87 2 273,55
		<i>Total</i>	lei			88 267,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				88 267,20 27 814,35
		1.5.1.3. Pardosele				
850	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,0000	36,43 36,18	437,12 434,12
851	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,0000	16,79 6,49	201,45 77,92
852	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000	62,20 32,47	746,42 389,60
853	RpCK22B1	Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura, gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi sub 16 mp la un punct de lucru, executate cu placi	m2	12,0000	2 011,10 174,39	24 133,18 2 092,66
854	RpCK29A1	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura	m2	87,0300	116,54	10 142,22

1	2	3	4	5	6	7
		concasata si granit, in camere cu suprafata sub 16 mp			113,17	9 848,94
		<i>Total</i>	lei			35 660,39
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 660,39 12 843,24
		1.5.1.4. Usi				
855	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	10,3700	19,48	202,00
					19,48	202,00
856	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,3700	2 205,94	22 875,57
					44,06	456,92
		<i>Total</i>	lei			23 077,57
		Total Usi Inclusiv salariu				23 077,57 658,92
		<i>Total</i>	lei			181 108,80
		Total Scara centrala Inclusiv salariu				181 108,80 62 368,38
		<i>Total</i>	lei			181 108,80
		Total Lucrari de reparatie la scari Inclusiv salariu				181 108,80 62 368,38
		<i>Total</i>	lei			2 012 607,16
		<i>CASM</i>	22,5 %			186 539,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,5 %			29 137,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,5 %			55 707,10
		<i>Total</i>				2 283 991,20
		<i>Beneficiu</i>	3,5 %			79 939,69
		<i>Total</i>				2 363 930,89
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				2 363 930,89 829 065,22
		2. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul de incalzire 2.1.1. Schimbarea coloanelor la sistemul de incalzire				
857	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (m2	1 000,000 0	0,93 0,93	927,60 927,60
858	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	840,0000	21,16 16,70	17 773,81 14 025,31
859	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	60,0000	5,57 5,57	333,94 333,94
860	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	240,0000	7,42 7,42	1 780,99 1 780,99
861	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existente)	m2	240,0000	18,55 18,55	4 452,48 4 452,48
862	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	4,2000	978,05 18,55	4 107,82 77,92
863	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	180,0000	62,45 40,35	11 241,11 7 263,11
864	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (" (Футорки для МС 140	buc	270,0000	59,54 39,42	16 075,93 10 644,21
865	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	360,0000	35,91 16,23	12 926,16 5 843,88
866	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	480,0000	43,79 18,55	21 017,76 8 904,96

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
867	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы ППР ф25 * 90	buc	520,0000	23,62 8,35	12 281,57 4 341,17
868	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы ППР ф25 * 45	buc	240,0000	23,62 8,35	5 668,42 2 003,62
869	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфты ППР Ф25	buc	80,0000	18,62 8,35	1 489,47 667,87
870	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25 * 3/4папа	buc	120,0000	38,62 8,35	4 634,21 1 001,81
871	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25 * 1/2папа	buc	240,0000	43,62 8,35	10 468,42 2 003,62
872	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник ППР Ф25/20/25	buc	240,0000	22,45 12,06	5 387,71 2 894,11
873	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР Ф25 * 1/2 папа	buc	30,0000	22,45 12,06	673,46 361,76
874	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc	240,0000	59,35	14 244,67

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Американка Ф1/2			7,42	1 780,99
875	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (американка Ф3/4	buc	60,0000	85,20 10,20	5 112,22 612,22
876	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль Маевского	buc	120,0000	24,14 4,64	2 896,56 556,56
877	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран ф1/2	buc	270,0000	75,28 8,35	20 325,71 2 254,07
878	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" кран 3/4	buc	60,0000	88,89 10,67	5 333,24 640,04
879	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	40,0000	9,96 6,96	398,28 278,28
880	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	700,0000	19,78 9,28	13 843,20 6 493,20
881	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	120,0000	23,19 23,19	2 782,80 2 782,80
882	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,0000	7,38 6,96	885,00 834,84
883	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	840,0000	4,64 4,64	3 895,92 3 895,92
884	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	840,0000	4,64 4,64	3 895,92 3 895,92

1	2	3	4	5	6	7
885		Шпаклёвка и покраска мест прохода труб 30 шт (второй этаж)	buc	30,0000	0,95 0,00	28,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			204 882,88
		Total Schimbarea coloanelor la sistemul de incalzire Inklusiv salariu				204 882,88 91 553,20
		2.1.2. Coloana orizontala, tur-retur				
886	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	188,0000	30,52 19,48	5 737,68 3 662,16
887	RCsB31I κ = 2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	12,0000	444,80 87,43	5 337,62 1 049,12
888	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Резьб Φ 1 1/2	buc	8,0000	52,62 28,29	420,98 226,33
889	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	36,0000	43,79 18,55	1 576,33 667,87
890	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	72,0000	59,60 20,87	4 291,13 1 502,71
891	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	88,0000	46,62 20,87	4 102,65 1 836,65
892	IC12A	Teava din otel fara sudura sau	m	12,0000	105,87	1 270,45

1	2	3	4	5	6	7
		sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm			38,03	456,38
893	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm	m	48,0000	148,76 44,52	7 140,57 2 137,19
894	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52,0000	45,67 10,67	2 374,70 554,70
895	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колено Ф 57	buc	16,0000	150,84 105,75	2 413,42 1 691,94
896	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Колено Ф 76	buc	18,0000	255,84 134,50	4 605,07 2 421,04
897	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (переходники Ф 76 / 57	buc	4,0000	200,66 134,50	802,65 538,01

1	2	3	4	5	6	7
898	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (m2	14,3000	68,02 51,02	972,66 729,56
899	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la la D=54x9 mm (m	12,0000	33,00 19,48	395,99 233,76
900	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m	12,0000	38,95 19,48	467,36 233,76
901	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm	m	48,0000	46,52 19,48	2 232,82 935,02
902	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm	m	42,0000	30,29 19,48	1 272,37 818,14
903	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm	m	42,0000	30,29 19,48	1 272,37 818,14
904	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфты ППР Ф32	buc	15,0000	25,05 9,74	375,82 146,10
905	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфты ППР40	buc	17,0000	41,49 11,13	705,35 189,23
906	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25 * 1/2папа	buc	4,0000	43,62 8,35	174,47 33,39
907	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32 * 25 * 32	buc	18,0000	24,36 13,91	438,55 250,45

1	2	3	4	5	6	7
908	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (троиник 40 * 25 * 40	buc	27,0000	41,28 15,77	1 114,54 425,77
909	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm М/П 40 * 1 1/4 папа	buc	8,0000	161,49 11,13	1 291,93 89,05
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР Ф32 * 90	buc	36,0000	20,05 9,74	721,97 350,63
911	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Отводы ППР Ф 40 * 90	buc	65,0000	31,49 11,13	2 046,93 723,53
912	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Американка Ф 1 1/4	buc	8,0000	113,38 18,55	907,06 148,42
913	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (воздухоотводчик Ф1/2	buc	4,0000	160,28 8,35	641,12 33,39
914	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2"	buc	8,0000	205,34 11,60	1 642,76 92,76
915	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления трубопроводов Ф 1 1/4	buc	60,0000	31,09 12,99	1 865,18 779,18
916	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	60,0000	26,09 12,99	1 565,18 779,18

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления трубопроводов Φ 1 1/2				
917	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	18,0000	23,19 23,19	417,42 417,42
918	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,0000	7,38 6,96	132,75 125,23
919	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm ²	m	24,0000	108,99 108,99	2 615,83 2 615,83
920	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	196,0000	8,62 7,42	1 689,68 1 454,48
921	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm	m	60,0000	7,53 6,03	451,76 361,76
		<i>Total</i>	lei			65 485,12
		Total Coloana orizontala, tur-retur Inclusiv salariu				65 485,12 29 528,28
		<i>Total</i>	lei			270 368,00
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				270 368,00 121 081,48
		2.2. Apeduct si canalizare				
		2.2.1. Retele interioare de apeduct si canalizare				
922	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	65,0000	25,05 25,05	1 627,94 1 627,94
923	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	144,0000	13,91 13,91	2 003,62 2 003,62
924	RpSA09D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social	m	72,0000	255,83 120,59	18 419,54 8 682,34

1	2	3	4	5	6	7
		-culturale avind diametrul de 2"				
925	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	298,0000	84,17 34,78	25 082,81 10 365,93
926	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	180,0000	25,12 17,62	4 522,39 3 172,39
927	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	38,0000	30,23 22,73	1 148,60 863,60
928	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	144,0000	29,68 29,68	4 274,38 4 274,38
929	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	40,0000	36,64 36,64	1 465,61 1 465,61
930	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	108,0000	23,19 23,19	2 504,52 2 504,52
931	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	144,0000	39,66 13,91	5 711,62 2 003,62
932	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	48,0000	84,57 17,62	4 059,57 845,97
933	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод φ 50 x 90	buc	45,0000	22,06 12,06	992,65 542,65

1	2	3	4	5	6	7
934	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта ф 50	buc	10,0000	27,06 12,06	270,59 120,59
935	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm переход с чугуна на пластик ф 50	buc	16,0000	47,06 12,06	752,94 192,94
936	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm тройник Ф 50	buc	42,0000	28,91 13,91	1 214,39 584,39
937	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник ф 110 * 45	buc	24,0000	52,62 17,62	1 262,99 422,99
938	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm отвод ф 110 * 45	buc	58,0000	33,77 15,77	1 958,61 914,61
939	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход Ф 110 / 50	buc	14,0000	30,77 15,77	430,77 220,77
940	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Муфта ф 110	buc	12,0000	35,77 15,77	429,23 189,23
941	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm крестовина Ф110	buc	3,0000	81,33 21,33	244,00 64,00
942	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	172,38 46,38	517,14 139,14
943	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea	kg	20,0000	31,90	638,08

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg			12,06	241,18
944	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	44,06	176,24
					44,06	176,24
945	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	51,02	102,04
					51,02	102,04
946	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,0000	85,80	343,21
					85,80	343,21
947	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	4,0000	12,99	51,95
					12,99	51,95
948	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	3,0000	7,42	22,26
					7,42	22,26
949	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	3,0000	848,64	2 545,92
					115,95	347,85
950	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,0000	2 059,26	12 355,53
					259,73	1 558,37
951	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3,0000	1 648,79	4 946,36
					266,69	800,06
952	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	204,14	612,42
					18,55	55,66
953	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	181,34	544,01
					22,26	66,79
954	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	52,0000	41,74	2 170,58
					41,74	2 170,58
955	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri,	buc	8,0000	11,13	89,05

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 2" montat ingropat cu rama			11,13	89,05
956	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	4,0000	37,10 37,10	148,42 148,42
957	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul - 1/2"	buc	52,0000	82,80 7,42	4 305,38 385,88
958	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1"	buc	18,0000	85,65 10,20	1 541,76 183,66
959	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" (buc	6,0000	108,05 16,70	648,28 100,18
960	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	8,0000	1 034,92 234,22	8 279,35 1 873,75
961	RpSD23A	Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50- mm (buc	2,0000	355,45 27,83	710,90 55,66
962	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" -	buc	1,0000	203,29 127,54	203,29 127,54
963	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	1,0000	203,29 127,54	203,29 127,54
964	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	617,76 92,76	1 853,28 278,28
965	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" -	buc	52,0000	46,98 11,60	2 442,96 602,94
966	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,0000	30,15 30,15	30,15 30,15

1	2	3	4	5	6	7
967	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Установка водомера без стоимости водомера	buc	1,0000	55,66 55,66	55,66 55,66
968	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,0000	162,33 162,33	486,99 486,99
969	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2"	buc	4,0000	24,68 12,06	98,74 48,24
970	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	370,0000	6,96 6,96	2 574,09 2 574,09
971	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	37,0000	4,64 4,64	171,61 171,61
972	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	29,2000	3,71 3,71	108,34 108,34
973	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,5000	68,02 51,02	918,24 688,74
974	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m	72,0000	38,95 19,48	2 804,15 1 402,53
		<i>Total</i>	lei			131 076,44
		Total Rețele interioare de apeduct și canalizare				131 076,44 56 676,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2.2. Rețele exterioare de apeduct și canalizarea				
975	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in asfalt	m	20,0000	31,10 17,16	622,04 343,21
976	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	28,0000	30,15 30,15	844,12 844,12
977	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje 60 mm vibropresat)	m2	28,0000	251,50 48,42	7 041,88 1 355,78
978	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,0000	523,45 522,70	1 046,90 1 045,40
979	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,0000	212,40 5,57	2 548,81 66,79
980	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijiniteя)	m3	24,5000	143,78 143,78	3 522,56 3 522,56
981	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	24,0000	269,17 28,29	6 460,00 679,00
982	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	39,0000	36,64 36,64	1 428,97 1 428,97
983	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,0000	51,48 51,48	2 007,79 2 007,79

1	2	3	4	5	6	7
984	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	39,0000	75,97 0,00	2 962,73 0,00
985	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2400	550,54 409,08	132,13 98,18
986	AcB13A	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm	buc	1,0000	9,28 9,28	9,28 9,28
987	RpAcA54D	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudura, avind diametrul de 3"-4"	m	144,0000	59,50 46,38	8 568,72 6 678,72
988	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-mm	buc	2,0000	218,40 41,28	436,80 82,56
989	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-mm	buc	2,0000	141,78 41,28	283,56 82,56
990	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	22,0000	63,65 2,50	1 400,39 55,10
991	RpAcA34A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, Переход чугуна 100 x 50 с фланцами)	buc	1,0000	641,56 33,86	641,56 33,86
992	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Фланцевый переход ПЭ Ф63 x 2"	buc	2,0000	490,40 26,90	980,80 53,80
993	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	6,0000	104,15	624,90

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor având diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Зажимной угольник ПЭ Ф63 х 63			26,90	161,40
994	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,0000	36,64	586,24
					36,64	586,24
995	RpAcA17B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 110-160 mm	m	16,0000	90,96	1 455,44
					21,34	341,36
		<i>Total</i>	lei			43 605,62
		Total Rețele exterioare de apeduct și canalizarea Inclusiv salariu				43 605,62 19 476,68
		<i>Total</i>	lei			174 682,06
		Total Apeduct și canalizare Inclusiv salariu				174 682,06 76 153,35
		<i>Total</i>	lei			445 050,06
		<i>CASM</i>	22,5 %			44 377,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,5 %			5 927,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			51 281,06
		<i>Total</i>				546 636,40
		<i>Beneficiu</i>	5 %			27 331,81
		<i>Total</i>				573 968,21
		Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu				573 968,21 197 234,83
		3. Lucrări de electricitate				
		3.1. Lucrări de demontare și montare				
996	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	216,0000	10,20	2 203,98
					10,20	2 203,98
997	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau aluminiu, până la 3 m înălțimea	buc	415,0000	42,67	17 707,88
					42,67	17 707,88

1	2	3	4	5	6	7
		camerei				
998	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	272,72 272,72	545,43 545,43
999	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	120,0000	13,91 13,91	1 669,68 1 669,68
1000	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,0000	21,27 19,94	2 552,33 2 393,21
1001	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 850,000 0	16,23 16,23	30 031,05 30 031,05
1002	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 850,000 0	26,36 20,87	48 758,60 38 611,35
1003	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 8 Automate)	buc	14,0000	462,63 112,70	6 476,78 1 577,85
1004	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 Automate)	buc	15,0000	693,02 165,58	10 395,27 2 483,65
1005	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru Automate 550 x 610 x 120 mm)	buc	2,0000	2 233,26 165,58	4 466,53 331,15
1006	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	65,0000	161,21 153,52	10 478,84 9 978,66
1007	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	55,0000	25,00 0,00	1 375,00 0,00
1008	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	47,0000	73,82 13,91	3 469,71 653,96
1009	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	364,0000	90,05 25,05	32 777,81 9 116,45
1010	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380 V	buc	1,0000	197,56 25,05	197,56 25,05
1011	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza exterioara dubla	buc	9,0000	237,73 22,73	2 139,58 204,54
1012	08-03-526-1	Automat B10	buc	47,0000	100,29 72,35	4 713,52 3 400,58

1	2	3	4	5	6	7
1013	08-03-526-1	Automat B16	buc	104,0000	100,29 72,35	10 429,93 7 524,69
1014	08-03-526-1	Automat C10	buc	62,0000	100,29 72,35	6 217,84 4 485,87
1015	08-03-526-1	Automat C16	buc	110,0000	100,29 72,35	11 031,66 7 958,81
1016	08-03-526-2	Automat 32 A 3 F	buc	8,0000	359,02 107,60	2 872,17 860,81
1017	08-03-526-2	Separator de sarcina 40A	buc	4,0000	196,52 107,60	786,09 430,41
1018	08-03-526-2	Sina de conectare 3p	buc	2,0000	234,02 107,60	468,04 215,20
1019	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 3x1,5 mmp	m	2 790,000 0	24,44 15,77	68 186,88 43 996,07
1020	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 3x2,5 mmp	m	1 395,000 0	28,68 16,23	40 012,24 22 645,04
1021	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 3x4 mmp	m	200,0000	39,58 16,23	7 916,82 3 246,60
1022	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ nr 5*4 mmp	m	110,0000	61,02 22,26	6 712,74 2 448,86
1023	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ nr 5*6 mmp	m	80,0000	79,95 22,26	6 396,09 1 780,99
1024	RpEB11D	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (Cablu pentru internet)	m	805,0000	25,76 17,62	20 737,10 14 187,64

1	2	3	4	5	6	7
1025	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,0000	1 257,55 1 103,84	2 515,09 2 207,69
1026	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m	47,9000	1 257,55 1 103,84	60 236,55 52 874,13
1027	Pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m	200,0000	2,75 0,00	550,00 0,00
1028	Pret de piata	Tub din plastic d 18 mm	m	4 790,000 0	2,20 0,00	10 538,00 0,00
1029	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc	1,3000	7 853,99 7 838,22	10 210,19 10 189,69
1030	Pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	130,0000	325,00 0,00	42 250,00 0,00
1031	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED 2*18)	100 buc	0,2600	5 395,46 5 380,08	1 402,82 1 398,82
1032	Pret de piata	Iluminator LED 2*18	buc	26,0000	275,00 0,00	7 150,00 0,00
1033	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4*18, 600*600mm)	100 buc	0,1000	7 853,20 7 838,20	785,32 783,82
1034	Pret de piata	Iluminator LED exterior 4*18, 600*600mm	buc	10,0000	395,00 0,00	3 950,00 0,00
1035	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc	0,1100	5 393,73 5 380,09	593,31 591,81
1036	Pret de piata	Iluminator LED EXIT	buc	11,0000	175,00 0,00	1 925,00 0,00
1037	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Montarea iluminatoare bactericide existente)	100 buc	0,2100	7 854,90 7 838,24	1 649,53 1 646,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			505 482,96
		Total Lucrari de demontare si montare Inclusiv salariu				505 482,96 300 407,45
		<i>Total</i>	lei			505 482,96
		<i>CASM</i>	22,5 %			67 591,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,5 %			7 510,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			78 105,94
		<i>Total</i>				658 690,77
		<i>Beneficiu</i>	3,5 %			23 054,18
		<i>Total</i>				681 744,95
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				681 744,95 300 407,45
		4. Utilaj				
1038	Pret de piata	Boiler 100 L	buc	3,0000	1 900,00 0,00	5 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			68,40
		<i>Total</i>				5 768,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 768,40

		Total	lei			3 625 412,45
		TVA	20 %			725 082,49
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 350 494,94 1 326 707,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)