

Reparația străzilor s. Brătușeni com. Brătușeni r. Edineț

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 415 604,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. улица Совхозная				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi	1 km	92,000	19,24 0,00	1 770,00 0,00
2	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	109,760	65,00 0,00	7 134,40 0,00
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,613	526,10 0,00	322,50 0,00
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,250	1 372,58 161,39	16 814,07 1 976,97
Total улица Совхозная						26 040,97
Incluziv salariu						1 976,97
		2. переулок Быковского				
5	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	134,380	65,00 0,00	8 734,70 0,00
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,900	527,78 0,00	475,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,000	1 372,64 161,37	20 589,60 2 420,60
Total переуллок Быковского						29 799,30
Incluziv salariu						2 420,60
3. улица Достоевского						
8	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	59,590	65,00 0,00	3 873,35 0,00
9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,333	525,53 0,00	175,00 0,00
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,650	1 372,89 161,39	9 129,72 1 073,22
Total улица Достоевского						13 178,07
Incluziv salariu						1 073,22
4. ул. Кирова						
11	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	161,260	65,00 0,00	10 481,90 0,00
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,900	527,78 0,00	475,00 0,00
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,000	1 372,65 161,37	24 707,72 2 904,72
Total ул. Кирова						35 664,62
Incluziv salariu						2 904,72
5. ул. Красноармейская						
14	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	188,140	65,00 0,00	12 229,10 0,00
15	DA04A	Scarificaera mecanica a	100 m3	0,300	525,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului			0,00	0,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,000	1 372,68 161,37	28 826,35 3 388,85
Total ул. Красноармейская						41 212,95
Incluziv salariu						3 388,85
6. пер. Сергея Лазо						
17	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	80,630	65,00 0,00	5 240,95 0,00
18	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,450	527,78 0,00	237,50 0,00
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,000	1 372,65 161,37	12 353,86 1 452,36
Total пер. Сергея Лазо						17 832,31
Incluziv salariu						1 452,36
7. пер. Курбанова						
20	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	107,510	65,00 0,00	6 988,15 0,00
21	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,150	533,33 0,00	80,00 0,00
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,000	1 372,71 161,37	16 472,48 1 936,48
Total пер. Курбанова						23 540,63
Incluziv salariu						1 936,48

1	2	3	4	5	6	7
		8. Гнатюк И.В. - Арнаут Семен				
23	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	94,060	65,00 0,00	6 113,90 0,00
24	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,525	528,57 0,00	277,50 0,00
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,500	1 372,56 161,37	14 411,92 1 694,42
Total Гнатюк И.В. - Арнаут Семен						20 803,32
Incluziv salariu						1 694,42
		9. ул. Гоголя Раду Иван - Арнаут				
26	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	94,060	65,00 0,00	6 113,90 0,00
27	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,525	528,57 0,00	277,50 0,00
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,500	1 372,56 161,37	14 411,92 1 694,42
Total ул. Гоголя Раду Иван - Арнаут						20 803,32
Incluziv salariu						1 694,42
		10. ул. Коммунаров				
29	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	188,140	65,00 0,00	12 229,10 0,00
30	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,050	528,57 0,00	555,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,000	1 372,68 161,37	28 826,35 3 388,85
Total ул. Коммунаров						41 610,45
Incluziv salariu						3 388,85
11. ул. Новые Братушаны						
32	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	26,870	65,00 0,00	1 746,55 0,00
33	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,150	533,33 0,00	80,00 0,00
34	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,000	1 372,37 161,37	4 117,12 484,12
Total ул. Новые Братушаны						5 943,67
Incluziv salariu						484,12
12. ул. Бориса Главана						
35	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	136,020	65,00 0,00	8 841,30 0,00
36	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,225	522,22 0,00	117,50 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	2 998,51 142,86	13 493,29 642,89
Total ул. Бориса Главана						22 452,09
Incluziv salariu						642,89
13. ул. Серегина						
38	Calcul	Transportarea pietrei sparte	t	34,040	65,00 0,00	2 212,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,190	526,32 0,00	100,00 0,00
40	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,800	1 372,18 161,34	5 214,30 613,10

Total ул. Серегина						7 526,90
Incluziv salariu						613,10

Прямые затраты	lei	306 408,60
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	5 325,98
Total ПЗ+CASM	100,00 +	311 734,58
Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10,00 %	31 173,46
Total Total+CI	100,00 +	342 908,04
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 429,08
Total Total+B	100,00 +	346 337,12
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	69 267,42

Total deviz: **415 604,54**
Incluziv salariu **23 671,00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)