

IS "Posta Moldovei"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Lucrari de reparatie capitala a oficiului postal MD-2038

Str. N. Zelinski, 15 mun. Chisinau

Valoarea de deviz 936 340,083 lei

Intocmit in prețuri curente 10.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Sala postasi				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,240	54,201 54,201	2 506,250 2 506,250
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,240	259,557 126,852	12 001,935 5 865,637
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 508,185 8 371,887
		1.1.2. Pereti				
3	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	19,100	52,408 49,588	1 000,985 947,123
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,100	493,690 154,713	9 429,488 2 955,017




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,060	24,672 8,072	1 481,805 484,805
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,060	80,399 69,192	4 828,745 4 155,672
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,160	91,233 70,345	6 948,270 5 357,479
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,160	36,190 31,713	2 756,267 2 415,263
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,160	6,080 1,730	463,049 131,753
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,160	50,927 31,713	3 878,601 2 415,262
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 787,258 18 862,374
		1.1.3. Pardosea				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,240	24,673 8,073	1 140,891 373,291
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,240	73,882 40,362	3 416,288 1 866,339
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,240	232,049 63,426	10 729,934 2 932,818



1	2	3	4	5	6	7
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	63,972 34,596	1 740,037 941,012
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 027,150 6 113,460
		1.1.4. Sistemul de incalzire				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,000	96,076 36,326	3 458,745 1 307,729
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	133,121 7,496	798,725 44,975
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	3,000	1 044,233 37,479	3 132,699 112,437
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				7 390,169 1 465,141
		1.1.5. Timplarie				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,510	24,216 24,216	302,946 302,946
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 403,953 46,708	2 653,471 88,278
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,400	1 446,915 54,200	20 835,581 780,485
	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,200	73,659 5,189	456,688 32,174
	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	6,200	154,236	956,263




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu			5,766	35,749
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,400	41,123 38,056	427,684 395,778
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 632,633 1 635,410
		Total Sala postasi Inclusiv salariu				95 345,395 36 448,272
		1.2. Oficiu postal 1.2.1. Tavan				
24	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,240	54,201 54,201	2 506,250 2 506,250
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,240	259,557 126,852	12 001,935 5 865,637
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 508,185 8 371,887
		1.2.2. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,060	24,672 8,072	1 481,805 484,805
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,060	80,399 69,192	4 828,793 4 155,672
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,160	91,233 70,345	6 948,270 5 357,479
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	76,160	36,190 31,713	2 756,267 2 415,263



1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,160	6,080 1,730	463,049 131,753
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,160	50,927 31,713	3 878,601 2 415,262
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 356,785 14 960,234
		1.2.3. Pardosea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,240	24,673 8,073	1 140,891 373,291
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,240	73,882 40,362	3 416,288 1 866,339
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,240	232,049 63,426	10 729,934 2 932,818
35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	63,972 34,596	1 740,037 941,012
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 027,150 6 113,460
		1.2.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,510	24,216 24,216	302,946 302,946
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 403,953 46,708	2 653,471 88,278




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,400	1 446,915 54,200	20 835,581 780,485
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,200	73,659 5,189	456,688 32,174
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,200	154,236 5,766	956,263 35,749
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,400	41,123 38,056	427,684 395,778
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 632,633 1 635,410
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,000	96,076 36,326	3 458,745 1 307,729
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	133,121 7,496	798,725 44,975
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	3,000	1 044,233 37,479	3 132,699 112,437
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				7 390,169 1 465,141
		Total Oficiu postal Inclusiv salariu				84 914,922 32 546,132
		1.3. Hol intrare				
		1.3.1. Tavan				
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,120	54,193 54,193	331,660 331,660



1	2	3	4	5	6	7
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,120	259,558 126,852	1 588,498 776,334
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 920,158 1 107,994
		1.3.2. Pereti				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,700	24,672 8,072	732,750 239,750
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,700	80,395 69,192	2 387,736 2 055,002
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,700	91,231 70,345	2 709,572 2 089,252
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,700	36,191 31,713	1 074,876 941,876
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,700	6,080 1,730	180,570 51,375
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,700	50,927 31,713	1 512,532 941,876
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 598,036 6 319,131
		1.3.3. Pardosea				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,120	24,676 8,074	151,015 49,415
	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	6,120	73,878 40,362	452,134 247,016



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
55	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,120	232,059 63,426	1 420,202 388,167
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,600	63,973 34,596	678,113 366,718
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 701,464 1 051,316
		1.3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,940	24,201 24,201	71,152 71,152
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 403,953 46,708	2 653,471 88,278
59	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	140,000	3,761 3,460	526,484 484,344
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880	1 464,050 253,704	4 216,465 730,667
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,800	41,143 38,056	238,631 220,722
		Total Timplarie				7 706,203



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 595,163
		1.3.5. Sistemul de incalzire				
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,800	96,077 36,326	653,323 247,015
63	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 044,233 37,479	1 044,233 37,479
		Total Sistemul de incalzire				1 963,798
		Inclusiv salariu				299,486
		Total Hol intrare				22 889,659
		Inclusiv salariu				10 373,090
		1.4. Oficiu livrare				
		1.4.1. Tavan				
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,920	54,200 54,200	3 572,844 3 572,844
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,920	259,557 126,852	17 110,007 8 362,084
		Total Tavan				20 682,851
		Inclusiv salariu				11 934,928
		1.4.2. Pereti				
67	RpCM33H	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare	m2	93,520	113,014 113,014	10 569,078 10 569,078
68	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,500	78,931 76,111	1 144,502 1 103,612
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,520	24,673 8,073	2 307,382 754,942
	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	93,520	80,400	7 518,994



1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,192	6 470,836
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,520	91,232 70,345	8 531,994 6 578,660
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,520	36,191 31,713	3 384,564 2 965,799
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,520	6,080 1,730	568,606 161,794
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,520	50,927 31,713	4 762,693 2 965,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 787,813 31 570,521
		1.4.3. Pardosea				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,920	24,673 8,073	1 626,424 532,144
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,920	73,883 40,362	4 870,389 2 660,663
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	65,920	232,050 63,426	15 296,762 4 181,042
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,400	63,977 34,596	2 136,834 1 155,506
		Total Pardosea				23 930,409



1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)			37,479	149,916
		Total Sisteme de incalzire Inclusiv salariu				7 932,036 1 227,004
		Total Oficiu livrare Inclusiv salariu				111 850,461 55 034,104
		1.5. Camera servitoare				
		1.5.1. Tavan				
88	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,700	474,950 115,320	1 282,365 311,364
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	109,272 88,220	295,034 238,193
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	2,700	110,532 11,532	298,436 31,136
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	36,196 31,713	97,728 85,625
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	6,080 1,730	16,415 4,670
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	50,927 31,713	137,503 85,625
94	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta din poliuretan)	m	7,000	55,641 25,947	389,487 181,629
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 516,968 938,242
		1.5.2. Pereti				



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	92,256 92,256	1 808,218 1 808,218
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,600	15,568 15,568	305,136 305,136
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,600	24,672 8,072	483,579 158,219
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,600	80,402 69,192	1 575,881 1 356,163
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	6,080 1,730	119,164 33,904
100	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	19,600	249,766 126,852	4 895,412 2 486,299
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 187,390 6 147,939
		1.5.3. Pardosea				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,700	44,975 44,975	121,432 121,432
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	24,680 8,072	66,635 21,795
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,700	73,840 40,362	199,369 108,977
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,700	232,050 63,426	626,536 171,250
		Total Pardosea				1 013,972



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				423,454
		1.5.4. Timplarie				
105	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,700	78,931 76,111	134,183 129,389
106	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,017	26 678,000 7 821,412	453,526 132,964
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	1 403,945 46,705	2 386,706 79,398
108	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	41,123 38,056	213,842 197,889
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 188,257 539,640
		1.5.5. Sistemul de incalzire				
109	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,200	96,077 36,326	1 748,608 661,130
110	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
111	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	1,000	1 044,233 37,479	1 044,233 37,479
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				3 059,083 713,601
		1.5.6. Obiecte sanitare				



1	2	3	4	5	6	7
112	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 (Rigola in podea)	buc	1,000	598,607 254,857	598,607 254,857
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	50,501 14,415	707,014 201,810
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	20,721 12,685	124,327 76,111
115	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,000	96,077 36,326	2 113,692 799,168
116	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
117	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	770,591 106,671	770,591 106,671
118	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	270,139 95,139	270,139 95,139
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				4 850,612 1 548,748
		Total Camera servitoare Inclusiv salariu				23 816,282 10 311,624
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavan				
	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	2,700	474,950 115,320	1 282,365 311,364



1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	109,272 88,220	295,034 238,193
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	2,700	110,532 11,532	298,436 31,136
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	36,196 31,713	97,728 85,625
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	6,080 1,730	16,415 4,670
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	50,927 31,713	137,503 85,625
125	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta din poliuretan)	m	7,000	55,641 25,947	389,487 181,629
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 516,968 938,242
		1.6.2. Pereti				
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,600	92,256 92,256	1 808,218 1 808,218
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,600	15,568 15,568	305,136 305,136
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,600	24,672 8,072	483,579 158,219
129	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	19,600	80,402 69,192	1 575,881 1 356,163



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	6,080 1,730	119,164 33,904
131	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	19,600	249,766 126,852	4 895,412 2 486,299
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 187,390 6 147,939
		1.6.3. Pardosea				
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,700	44,975 44,975	121,432 121,432
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	24,680 8,072	66,635 21,795
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,700	73,840 40,362	199,369 108,977
135	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,700	232,050 63,426	626,536 171,250
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 013,972 423,454
		1.6.4. Timplarie				
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,700	78,931 76,111	134,183 129,389
137	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,017	26 678,000 7 821,412	453,526 132,964
	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,700	1 403,945 46,705	2 386,706 79,398




1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	41,123 38,056	213,842 197,889
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 188,257 539,640
		1.6.5. Sisteme de incalzire				
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,000	96,077 36,326	1 152,926 435,910
141	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
142	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	1,000	1 044,233 37,479	1 044,233 37,479
		Total Sisteme de incalzire Inclusiv salariu				2 463,401 488,381
		1.6.6. Obiecte sanitare				
143	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 517,652 271,002	1 517,652 271,002
144	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 (Rigola in podea)	buc	1,000	598,607 254,857	598,607 254,857
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	4,000	50,501 14,415	202,004 57,660



1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	20,721 12,685	62,164 38,056
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	54,546 18,451	763,647 258,317
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	24,190 16,145	145,139 96,869
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,000	96,077 36,326	2 113,692 799,168
150	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	133,121 7,496	532,483 29,983
151	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	770,591 106,671	770,591 106,671
152	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	270,139 95,139	270,139 95,139
153	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	516,445 43,245	516,445 43,245



1	2	3	4	5	6	7
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				7 492,563 2 050,967
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				25 862,551 10 588,623
		1.7. Vestiar				
		1.7.1. Tavan				
154	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,000	54,200 54,200	542,004 542,004
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,000	259,557 126,852	2 595,570 1 268,520
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 137,574 1 810,524
		1.7.2. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,840	15,569 15,569	557,976 557,976
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,840	24,673 8,073	884,298 289,338
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,840	80,399 69,192	2 881,513 2 479,841
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,840	91,232 70,346	3 269,737 2 521,184
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,840	36,191 31,713	1 297,079 1 136,593
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,840	6,079 1,729	217,888 61,984
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	35,840	50,927	1 825,223




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,713	1 136,594
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 933,714 8 183,510
		1.7.3. Pardosea				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	24,672 8,072	246,724 80,724
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	73,882 40,362	738,820 403,620
165	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,000	232,050 63,426	2 320,500 634,260
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,800	63,982 34,596	818,969 442,828
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 125,013 1 561,432
		1.7.4. Timplarie				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	24,223 24,223	45,782 45,782
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 403,953 46,708	2 653,471 88,278
169	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	41,123 38,056	213,842 197,889



1	2	3	4	5	6	7
170	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,019	26 693,368 7 820,526	507,174 148,590
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 420,269 480,539
		1.7.5. Sistemul de incalzire				
171	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	9,000	96,076 36,326	864,686 326,932
172	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 044,233 37,479	1 044,233 37,479
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 175,161 379,403
		Total Vestiar Inclusiv salariu				23 791,731 12 415,408
		1.8. Bucatarie				
		1.8.1. Tavan				
174	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	13,700	54,200 54,200	742,546 742,546
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,700	259,555 126,852	3 555,907 1 737,872
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 298,453 2 480,418
		1.8.2. Pereti				
176	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,000	78,931 76,111	2 446,867 2 359,447
177	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	41,400	92,256	3 819,398



1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			92,256	3 819,398
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,400	15,568 15,568	644,524 644,524
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,400	24,672 8,072	1 021,437 334,197
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	80,397 69,192	3 328,428 2 864,549
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,400	91,232 70,345	3 777,013 2 912,291
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	36,190 31,713	1 498,272 1 312,918
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	6,080 1,730	251,704 71,614
184	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	1,600	249,725 126,852	399,560 202,963
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800	50,927 31,713	2 026,894 1 262,177
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 214,097 15 784,078
		1.8.3. Pardosea				
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,700	44,975 44,975	616,154 616,154
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	13,700	24,671 8,072	337,992 110,592



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	73,874 40,362	1 012,071 552,959
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,700	232,049 63,426	3 179,072 868,936
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,800	63,976 34,596	946,840 512,020
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 092,129 2 660,661
		1.8.4. Timplarie				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	24,223 24,223	45,782 45,782
192	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	64,000	3,761 3,460	240,678 221,414
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 403,953 46,708	2 653,471 88,278
194	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,019	26 693,368 7 820,526	507,174 148,590
195	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,200	41,123 38,056	213,842 197,889
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 660,947 701,953



1	2	3	4	5	6	7
		1.8.5. Sistemul de incalzire				
196	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	24,000	96,077 36,326	2 305,851 871,819
197	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
198	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 044,233 37,479	1 044,233 37,479
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				3 616,326 924,290
		1.8.6. Obiecte sanitare				
199	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 (Rigola in podea)	buc	1,000	598,607 254,857	598,607 254,857
200	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	50,501 14,415	606,012 172,980
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	20,721 12,685	124,327 76,111
202	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	14,000	96,078 36,326	1 345,085 508,561
203	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	133,121 7,496	266,242 14,992
204	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe	buc	2,000	133,410 57,660	266,820 115,320



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm				
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				3 207,093 1 142,821
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				40 089,045 23 694,221
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				428 560,046 191 411,474
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Fasada				
205	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	33,500	44,975 44,975	1 506,656 1 506,656
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,600	23,519 6,919	1 401,744 412,384
207	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	59,600	47,729 14,992	2 844,654 893,499
		Total Fasada Inclusiv salariu				5 753,054 2 812,539
		2.2. Soclu				
208	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	42,400	132,618 132,618	5 623,004 5 623,004
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,400	157,980 132,618	6 698,372 5 623,003
	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,400	24,672 8,072	1 046,110 342,270




1	2	3	4	5	6	7
211	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi portelante)	m2	68,400	249,767 126,852	17 084,067 8 676,677
		Total Soclu Inclusiv salariu				30 451,553 20 264,954
		2.3. Prag				
212	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	210,000	2,607 2,306	547,554 484,344
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	112,000	44,975 44,975	5 037,178 5 037,178
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	592,000	27,214 1,730	16 110,570 1 024,042
215	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,100	70,298 57,660	639,716 524,706
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	13,950	1 139,444 259,466	15 895,249 3 619,549
217	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	32,000	358,116 222,279	11 459,724 7 112,938
218	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelante)	m2	112,000	232,051 63,426	25 989,698 7 103,712
219	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada din tava de inox)	m	18,000	405,834 51,894	7 305,012 934,092



1	2	3	4	5	6	7
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Fisii antiderapante, fata superioara abraziva, cu montare prin lipire)	m	56,000	105,235 14,992	5 893,180 839,530
221	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar pentru scari din metal)	m	30,000	105,235 14,992	3 157,060 449,748
		Total Prag Inclusiv salariu				92 034,941 27 129,839
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				128 239,548 50 207,332
		3. Lucrari de electricitate				
222	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	136,654 136,654	136,654 136,654
223	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1.000	897	897
224	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	136,654 136,654	136,654 136,654
225	Pret de piata	Panou pentru internet	buc	1.000	897	897
226	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	89,950 89,950	809,546 809,546
227	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,000	58,827 43,822	411,791 306,751
228	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,500	422,071 422,071	4 853,819 4 853,819
229	Pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	1.150,00	9.8	11.270
230	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,440	9 744,541 9 744,541	4 287,598 4 287,598
231	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	44.00	452	19.888




1	2	3	4	5	6	7
232	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	4,000	66,309 66,309	265,236 265,236
233	Pret de piata	Cort de iluminat exterior	buc	4	680	2720
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,000	78,724 17,875	3 306,412 750,733
235	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,000	76,153 15,568	685,379 140,114
236	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (Spoturi)	100 buc	0,080	6 803,875 6 803,875	544,310 544,310
237	Pret de piata	Spoturi	buc	8.00	43	344
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet)	buc	24,000	78,724 17,875	1 889,378 428,990
239	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet UTP 5E)	100 m	8,500	422,071 422,071	3 587,605 3 587,605
240	Pret de piata	Cablu internet (UTP 5E)	m	850.00	8.9	7565
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				64 495,382 16 248,010



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			621 294,976
		CASM	22,50 %			58 020,033
		Cheltuieli de transport	7 %			25 102,477
		Total	100,00 +			704 417,486
		Cheltuieli de regie	6%			42 265,049
		Total	100,00 +			746 682,535
		Beneficiu	5,00 %			37 334,126
		Total	100,00 +			784 016,661
		TVA	20,00 %			152 323,237
		Total	100,00 +			936 340,083
						936 340,083
		Total deviz: Inclusiv salariu				257 866,816

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

