

**Construcția unui sector de drum și rigolei
pentru evacuarea apelor pluviale din
s. Mingir, r-n Hîncești (etapa 2)**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Rigolă trapezoidală din beton monolit (taluz 1:1,5; b=0,6 m; h=0,6 m)		
1	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu	100 m ²	0,229
2	DI130	Rigolă din beton monolit C 30/37 XF4, XC4, XD3 h= 15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale = 1,0300 Alte utilaje = 1,030	100 m ²	0,490
3	DI130	Rigolă din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundație din piatră spartă fr, 8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale = 1,0300 Alte utilaje = 1,0300	100 m ²	4,530
4		Material lemnos	m ³	0,140
5	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea străpungerilor prin ziduri și planșee de orice fel, la trecerea conductelor de instalație (dop de mastic), precum și pentru umplerea rosturilor de tasare	kg	10,000