

1	2	3	4	5	6	7
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,400	85,050 0,000	119,070 0,000
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	51,054 1,828	7 147,550 255,895
		<i>Total</i>	Lei			7 266,620
		Total Consolidarea acostamentelor inclusiv salariu				7 266,620 255,895
		25.3. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 70 m.				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 251,000 0,000	62,550 0,000
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,050	824,600 0,000	41,230 0,000
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	633,760 0,000	31,688 0,000
553	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,500	22,260 0,000	166,950 0,000
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,500	118,800 0,000	415,800 0,000
555	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	52,500	653,825 34,596	34 325,795 1 816,290



1	2	3	4	5	6	7
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,220	7 490,500 0,000	1 647,910 0,000
557	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	155,156 3,460	54 304,516 1 210,860
558	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,110	7 490,500 0,000	823,955 0,000
559	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	127,512 2,883	44 629,361 1 009,050
		<i>Total</i>	Lei			136 449,755
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 70 m. Inklusiv salariu				136 449,755 4 036,200
		<i>Total</i>	Lei			344 773,835
		Total s. Nicolaevca Inklusiv salariu				344 773,835 11 539,161
		26. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Prajila				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,800	1 251,000 0,000	2 251,800 0,000
561	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,800	824,600 0,000	1 484,280 0,000
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,800	633,750 0,000	1 140,750 0,000



1	2	3	4	5	6	7
563	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	270,000	22,260 0,000	6 010,200 0,000
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,800	118,800 0,000	4 371,840 0,000
565	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	552,000	653,825 34,596	360 911,218 19 096,992
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,200	7 490,500 0,000	16 479,100 0,000
567	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 680,000	155,156 3,460	570 973,197 12 731,328
568	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	7 490,500 0,000	8 239,550 0,000
569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 680,000	127,512 2,883	469 245,853 10 609,440
		<i>Total</i>	Lei			1 441 107,78 8
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Prajila Inklusiv salariu				1 441 107,78 8 42 437,760
		27. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=3435m s. Prodanesti				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,100	1 251,000 0,000	6 380,100 0,000
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	5,100	824,600 0,000	4 205,460 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,100	633,750 0,000	3 232,125 0,000
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	765,000	10,724 0,000	8 203,860 0,000
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,000	118,800 0,000	12 117,600 0,000
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	102,000	9 570,703 284,840	976 211,706 29 053,721
		<i>Total</i>	Lei			1 010 350,85 1
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip II L=3435m s. Prodanesti Inklusiv salariu				1 010 350,85 1 29 053,721
		28. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 710 m s. Putinesti				
576	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,900	1 251,000 0,000	2 376,900 0,000
577	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,900	824,600 0,000	1 566,740 0,000
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,900	633,750 0,000	1 204,125 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
579	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	285,000	22,260 0,000	6 344,100 0,000
580	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,000	118,800 0,000	4 514,400 0,000
581	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	456,000	653,825 34,596	298 144,050 15 775,776
582	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,280	7 490,500 0,000	17 078,340 0,000
583	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,000	155,156 3,460	589 591,888 13 146,480
584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,140	7 490,500 0,000	8 539,170 0,000
585	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,000	127,512 2,883	484 547,348 10 955,400
		<i>Total</i>	Lei			1 413 907,06 1
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 710 m s. Putinesti				1 413 907,06 1
		Inclusiv salariu				39 877,656
		29. s. Radulenii Vechi				
		29.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 725m				
586	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	1,340	1 251,000	676,340



1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,000	0,000
587	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,340	824,600 0,000	1 104,964 0,000
588	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,340	633,750 0,000	849,225 0,000
589	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	201,000	22,260 0,000	4 474,260 0,000
590	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,800 0,000	3 207,600 0,000
591	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	401,250	653,825 34,596	262 347,135 13 881,645
592	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,600	7 490,500 0,000	11 984,800 0,000
593	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 675,000	155,156 3,460	415 041,657 9 254,430
594	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 490,500 0,000	5 992,400 0,000
595	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 675,000	127,512 2,883	341 095,830 7 712,025



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 047 774,21 1
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 725m Inklusiv salariu				1 047 774,21 1 30 848,100
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,190	731,250 0,000	870,188 0,000
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,000	10,724 0,000	2 230,592 0,000
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	1 333,286 0,000	1 439,949 0,000
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,250	85,047 0,000	616,590 0,000
600	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	725,000	51,054 1,828	37 014,119 1 325,171
601	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	6 147,880 2 191,080	7 377,456 2 629,296
		<i>Total</i>	Lei			49 548,894
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				49 548,894 3 954,467
		<i>Total</i>	Lei			1 097 323,10 5
		Total s. Radulenii Vechi Inklusiv salariu				1 097 323,10 5 34 802,567
		30. com. Rosietici				
		30.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				



1	2	3	4	5	6	7
		L=800m s. Cenusă				
602	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m ³	1,750	1 251,000 0,000	2 189,250 0,000
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m ³	1,750	824,600 0,000	1 443,050 0,000
604	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m ³	1,750	633,750 0,000	1 109,062 0,000
605	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	262,500	10,724 0,000	2 815,064 0,000
606	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	35,000	118,800 0,000	4 158,000 0,000
607	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	35,000	9 570,703 284,840	334 974,605 9 969,414
		<i>Total</i>	Lei			346 689,031
		Total Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip II L=800m s. Cenusă Inclusiv salariu				346 689,031 9 969,414
		30.2. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I L=800 m s. Rosietici				
608	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m ³	1,750	1 251,000 0,000	2 189,250 0,000
609	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și	100 m ³	1,750	824,600 0,000	1 443,050 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
610	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,750	633,750 0,000	1 109,062 0,000
611	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	262,500	10,724 0,000	2 815,064 0,000
612	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,000	118,800 0,000	4 158,000 0,000
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	9 570,703 284,840	334 974,605 9 969,414
		<i>Total</i>	Lei			346 689,031
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip II L=800 m s. Rosietici Inklusiv salariu				346 689,031 9 969,414
		30.3. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip II L=1320m Rosietici Vechi				
614	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,900	1 251,000 0,000	3 627,900 0,000
615	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,900	824,600 0,000	2 391,340 0,000
616	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,900	833,750 0,000	1 837,875 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	435,000	10,724 0,000	4 664,940 0,000
618	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	58,000	118,800 0,000	6 890,400 0,000
619	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	58,000	9 570,703 284,840	555 100,774 16 520,743
		<i>Total</i>	Lei			574 513,229
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1320m Rosietici Vechi Inklusiv salariu				574 513,229 16 520,743
		<i>Total</i>	Lei			1 267 891,29 1
		Total com. Rosietici Inklusiv salariu				1 267 891,29 1 36 459,571
		31. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 330m s. Sanatauca				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 251,000 0,000	150,120 0,000
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	824,600 0,000	98,952 0,000
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,120	633,750 0,000	76,050 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
623	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	22,260 0,000	400,680 0,000
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,750	118,800 0,000	3 415,500 0,000
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	345,000	653,825 34,596	225 569,511 11 935,620
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,720	7 490,500 0,000	12 883,660 0,000
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 875,000	155,156 3,460	446 072,810 9 946,350
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	7 490,500 0,000	6 441,830 0,000
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 875,000	127,512 2,883	366 598,323 8 288,625
		Total	Lei			1 061 707,43 6
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 330m s. Sanatauca Inklusiv salariu				1 061 707,43 6 30 170,595
		32. com. Sevirova				
		32.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1125m s. Sevirova				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,400	0,000 0,000	002,400 0,000



1	2	3	4	5	6	7
631	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,400	824,600 0,000	1 979,040 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,400	633,750 0,000	1 521,000 0,000
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	10,724 0,000	3 860,640 0,000
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	118,800 0,000	5 702,400 0,000
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	9 570,703 284,840	459 393,744 13 672,339
		<i>Total</i>	Lei			475 459,224
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1125m s. Sevirova Inklusiv salariu				475 459,224 13 672,339
		32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1275m s. Ivanovca				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,700	1 251,000 0,000	3 377,700 0,000
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,700	824,600 0,000	2 226,420 0,000



1	2	3	4	5	6	7
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,700	633,750 0,000	1 711,125 0,000
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	405,000	10,724 0,000	4 343,220 0,000
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,000	118,800 0,000	6 415,200 0,000
641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,000	9 570,703 284,840	516 817,962 15 381,382
		<i>Total</i>	Lei			534 891,627
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=1275m s. Ivanovca Inclusiv salariu				534 891,627 15 381,382
		<i>Total</i>	Lei			1 010 350,85 1
		Total com. Sevirova Inclusiv salariu				1 010 350,85 1 29 053,721
		33. s Stefanesti 33.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m.				
642	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 251,000 0,000	150,120 0,000
643	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	824,600 0,000	98,952 0,000
644	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,120	633,750	76,050



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,000	0,000
645	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	18,000	22,260 0,000	400,680 0,000
646	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,800 0,000	3 207,600 0,000
647	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=12 cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3	324,000	653,825 34,596	211 839,193 11 209,104
648	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 490,500 0,000	12 134,610 0,000
649	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 700,000	155,156 3,460	418 920,552 9 340,920
650	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 490,500 0,000	6 067,305 0,000
651	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 700,000	127,512 2,883	344 283,642 7 784,100
		<i>Total</i>	Lei			997 178,704
		Total Reparația imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m. Inclusiv salariu				997 178,704 28 334,124
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,980	731,250 0,000	447,875 0,000



1	2	3	4	5	6	7
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	10,724 0,000	3 715,880 0,000
654	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 333,260 0,000	2 399,868 0,000
655	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,050 0,000	1 020,600 0,000
656	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,000	51,054 1,828	61 264,718 2 193,386
657	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,400	6 147,880 2 191,080	14 754,912 5 258,592
		<i>Total</i>	Lei			84 603,853
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				84 603,853 7 451,978
		<i>Total</i>	Lei			1 081 782,55 7
		Total s Stefanesti Inclusiv salariu				1 081 782,55 7 35 786,102
		34. s. Temeliuti 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Temeliuti G38 km11+00 - 11+600				
658	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,320	1 251,000 0,000	1 651,320 0,000
659	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,320	824,600 0,000	1 088,472 0,000



1	2	3	4	5	6	7
660	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,320	633,750 0,000	836,550 0,000
661	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	198,750	22,260 0,000	4 424,175 0,000
662	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,500	118,800 0,000	3 148,200 0,000
663	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	397,500	653,825 34,596	259 895,306 13 751,910
664	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,590	7 490,500 0,000	11 909,895 0,000
665	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,000	155,156 3,460	411 162,764 9 167,940
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	7 490,500 0,000	5 992,400 0,000
667	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,000	127,512 2,883	337 908,019 7 639,950
		<i>Total</i>	Lei			1 038 017,10 1
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV, L= 600m s. Temeliuti G38 km11+00 - 11+600 Inclusiv salariu				1 038 017,10 1 30 559,800
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
668	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,990	723,938 0,000	723,938 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
669	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	10,724 0,000	1 857,940 0,000
670	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 333,260 0,000	1 199,934 0,000
671	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	85,050 0,000	510,300 0,000
672	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	51,054 1,828	30 632,359 1 096,693
673	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,400	6 147,880 2 191,080	14 754,912 5 258,592
		<i>Total</i>	Lei			49 679,383
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				49 679,383 6 355,285
		<i>Total</i>	Lei			1 087 696,48 4
		Total s. Temeliuti Inclusiv salariu				1 087 696,48 4 36 915,085
		35. s. Tirgul Vertiujeni 35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=2050m.				
674	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,000	1 251,000 0,000	3 753,000 0,000
675	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,000	824,600 0,000	2 473,800 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
676	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,000	633,750 0,000	1 901,250 0,000
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	10,724 0,000	4 825,800 0,000
678	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000	118,800 0,000	14 256,000 0,000
679	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,000	9 570,703 284,840	1 148 484,36 0 34 180,848
		<i>Total</i>	Lei			1 175 694,21 0
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I L=2050m. Inclusiv salariu				1 175 694,21 0 34 180,848
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
680	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,380	731,250 0,000	2 471,625 0,000
681	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	591,940	10,724 0,000	6 347,964 0,000
682	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,080	1 333,269 0,000	4 106,469 0,000
683	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	20,500	85,050 0,000	1 743,525 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,200	6 147,880 2 191,080	50 412,616 17 966,856
		<i>Total</i>	Lei			65 082,199
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				65 082,199 17 966,856
		<i>Total</i>	Lei			1 240 776,40 9
		Total s. Tirgul Vertiujeni Inclusiv salariu				1 240 776,40 9 52 147,704
		36. com. s. Trifanesti 36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m s. Alexandrovca				
685	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,280	1 251,000 0,000	1 601,280 0,000
686	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,280	824,600 0,000	1 055,488 0,000
687	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,280	633,750 0,000	811,200 0,000
688	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	192,000	22,260 0,000	4 273,920 0,000
689	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,600	118,800 0,000	3 041,280 0,000



1	2	3	4	5	6	7
690	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,600	9 570,703 284,840	245 009,996 7 291,914
		<i>Total</i>	Lei			255 793,164
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m s. Alexandrovca Inclusiv salariu				255 793,164 7 291,914
		36.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 555m s. Trifanesti				
691	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,110	1 251,000 0,000	1 388,610 0,000
692	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,110	824,600 0,000	915,306 0,000
693	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,110	633,750 0,000	703,462 0,000
694	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	166,500	22,260 0,000	3 706,290 0,000
695	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,200	118,800 0,000	2 637,360 0,000
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	399,600	653,825 34,596	261 268,339 13 824,562
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,330	490,500 0,000	9 962,365 0,000



1	2	3	4	5	6	7
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 220,000	155,156 3,460	344 445,787 7 680,312
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,670	7 490,500 0,000	5 018,635 0,000
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 220,000	127,512 2,883	283 077,661 6 400,260
		<i>Total</i>	Lei			913 123,815
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 555m s. Trifanesti Inklusiv salariu				913 123,815 27 905,134
		<i>Total</i>	Lei			1 168 916,97 9
		Total com. s. Trifanesti Inklusiv salariu				1 168 916,97 9 35 197,048
		37. s. Varvarauca				
		37.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L=820m				
701	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,350	1 251,000 0,000	1 688,850 0,000
702	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,350	824,600 0,000	1 113,210 0,000
703	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,800 0,000	3 207,600 0,000
704	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	405,000	653,825 34,596	264 798,991 14 011,380



1	2	3	4	5	6	7
		15 cm, executat cu impanare fara innororire				
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 490,500 0,000	12 134,610 0,000
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	155,156 3,460	418 920,552 9 340,920
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 490,500 0,000	6 067,305 0,000
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	127,512 2,883	344 283,642 7 784,100
		<i>Total</i>	Lei			1 052 214,76 0
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L=820m Inclusiv salariu				1 052 214,76 0 31 136,400
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,200	85,050 0,000	697,410 0,000
710	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	820,000	51,054 1,828	41 864,225 1 498,814
		<i>Total</i>	Lei			42 561,635
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 561,635 1 498,814
		<i>Total</i>	Lei			1 094 776,39 5
		Total s. Varvarauca				1 094 776,39



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5
		38. s. Vascauti				32 635,214
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m G38 km. 13+250 - 13+700				
711	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,350	1 251,000 0,000	1 688,850 0,000
712	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,350	824,600 0,000	1 113,210 0,000
713	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,350	633,750 0,000	855,562 0,000
714	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	202,500	22,260 0,000	4 507,650 0,000
715	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,000	118,800 0,000	3 207,600 0,000
716	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	405,000	653,825 34,596	264 798,991 14 011,380
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 490,500 0,000	12 134,610 0,000
718	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	155,156 3,460	418 920,552 9 340,920
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,810	7 490,500 0,000	6 067,305 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
720	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	127,512 2,883	344 283,642 7 784,100
		<i>Total</i>	Lei			1 057 577,97 2
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 450m G38 km. 13+250 - 13+700 Inclusiv salariu				1 057 577,97 2 31 136,400
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750	731,251 0,000	548,438 0,000
722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000	10,724 0,000	1 394,120 0,000
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,680	1 333,301 0,000	906,645 0,000
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	85,050 0,000	382,725 0,000
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,000	51,054 1,828	22 974,270 822,520
		<i>Total</i>	Lei			26 206,198
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 206,198 822,520
		<i>Total</i>	Lei			1 083 784,17



1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Vascauti Inclusiv salariu				1 083 784,17 0 31 958,920
		39. s. Vertiujeni				
		39.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 525m				
726	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,050	1 251,000 0,000	1 313,550 0,000
727	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,050	824,600 0,000	865,830 0,000
728	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,050	633,750 0,000	665,438 0,000
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	157,500	22,260 0,000	3 505,950 0,000
730	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	118,800 0,000	2 494,800 0,000
731	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,000	653,825 34,596	247 145,725 13 077,288
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	7 490,500 0,000	9 438,030 0,000
733	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	155,156 460	325 827,096 7 265,160
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,630	7 490,500 0,000	4 719,015 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
735	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000	127,512 2,883	267 776,166 6 054,300
		<i>Total</i>	Lei			863 751,600
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 525m Inclusiv salariu				863 751,600 26 396,748
		39.2. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 229m				
736	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,460	1 251,000 0,000	575,460 0,000
737	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,460	824,600 0,000	379,316 0,000
738	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,460	633,750 0,000	291,525 0,000
739	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	68,620	22,260 0,000	1 527,477 0,000
740	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,150	118,800 0,000	1 087,020 0,000
741	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	137,250	653,825 34,596	89 737,425 4 748,301
742	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,550	7 490,500 0,000	41 119,775 0,000



1	2	3	4	5	6	7
743	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	155,156 3,460	141 967,521 3 165,534
744	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	7 490,500 0,000	2 022,435 0,000
745	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	127,512 2,883	116 673,901 2 637,945
		<i>Total</i>	Lei			358 381,855
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 229m Inclusiv salariu				358 381,855 10 551,780
		39.3. Consolidarea acostamentelor				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	731,250 0,000	1 447,875 0,000
747	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	10,724 0,000	3 715,880 0,000
748	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 333,260 0,000	2 399,868 0,000
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,050 0,000	1 020,600 0,000
750	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,000	51,054 1,828	61 264,718 2 193,386
		<i>Total</i>	Lei			69 848,941
		Total Consolidarea				69 848,941



1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				2 193,386
		<i>Total</i>	Lei			1 291 982,39 6
		Total s. Vertiujeni Inclusiv salariu				1 291 982,39 6 39 141,914
		40. s. Zaluceni				
		40.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 450m				
751	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 251,000 0,000	150,120 0,000
752	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	824,600 0,000	98,952 0,000
753	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	633,750 0,000	76,050 0,000
754	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	22,260 0,000	400,680 0,000
755	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,500	118,800 0,000	2 554,200 0,000
756	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu aternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	387,000	653,825 34,596	253 030,147 13 388,652
757	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,300	7 490,500 0,000 S.R.L.	9 737,650 0,000
758	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	2 150,000	155,156 DROMAS CONS	333 584,884



1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,460	7 438,140
759	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,650	7 490,500 0,000	4 868,825 0,000
760	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 150,000	127,512 2,883	274 151,789 6 198,450
		<i>Total</i>	Lei			878 653,297
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 450m Inclusiv salariu				878 653,297 27 025,242
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
761	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,490	731,250 0,000	1 089,562 0,000
762	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,880	10,724 0,000	2 786,952 0,000
763	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 333,260 0,000	1 799,901 0,000
764	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,050 0,000	765,450 0,000
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	51,054 1,828	45 948,539 1 645,040
		<i>Total</i>	Lei			52 390,404
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				52 390,404 1 645,040



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			931 043,701
		Total s. Zaluceni Inclusiv salariu				931 043,701 28 670,282

		Total	Lei		59 886 366,13
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		421 567,21
		Total			60 307 933,34
		Cheltuieli de regie	11,6 %		6 995 720,27
		Total			67 303 653,61
		Beneficiu de deviz	6 %		4 038 219,22
		Total			71 341 872,83
		TVA	20 %		14 268 374,57
		Total deviz: Inclusiv salariu			85 610 247,40 1 873 632,03

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

