

**Conservarea patrimoniului
imaterial si al traditiilor proprii,
prin reconstrucia Casei de
Cultura din comuna Bolduresti,
raionul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 2 394 324 lei

Intocmit in prețuri curente 26.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari exterioare : Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	29,650	27,23 27,23	807,38 807,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	137,520	27,23 27,23	3 745,02 3 745,02
3	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,600	1 709,65 60,95	1 025,79 36,57
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	40,200	1 646,72 47,33	66 198,06 1 902,79
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	96,720	1 594,90 36,31	154 258,97 3 511,93
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	20,650	1 858,81 52,52	38 384,39 1 084,52

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	76,000	197,04 25,94	14 974,74 1 971,14
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	76,000	229,48 23,34	17 440,67 1 774,03
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	360,000	47,61 42,79	17 138,85 15 405,99
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,000	113,49 79,10	8 171,61 5 695,55
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,000	43,90 35,66	3 161,03 2 567,67
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	4,75 1,95	341,65 140,05
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	72,000	52,94 35,66	3 811,69 2 567,66
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	360,000	47,61 42,79	17 138,85 15 405,99
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,000	113,49 79,10	8 171,61 5 695,55

1	2	3	4	5	6	7
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,000	43,90 35,66	3 161,03 2 567,67
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	4,75 1,95	341,65 140,05
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	72,000	69,95 29,18	5 036,30 2 100,82
		Total Lucrari exterioare : Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				363 309,29 67 120,38
		1.2. Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia peretilor interiori				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	490,000	18,81 17,51	9 215,33 8 578,33
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	10,200	18,81 17,51	191,83 178,57
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	500,200	6,92 1,95	3 461,49 972,99
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	490,000	212,66 149,13	104 204,38 73 074,68
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	10,200	28,82 2,92	293,97 29,76
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	34,000	60,96 54,47	2 072,74 1 851,83

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	500,200	113,49 79,10	56 770,00 39 568,22
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	500,200	43,90 35,66	21 960,34 17 838,14
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,200	4,75 1,95	2 373,55 972,99
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	500,200	52,94 35,66	26 480,68 17 838,13
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia peretilor interiori Inklusiv salariu				227 024,31 160 903,64
		1.3. Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia pardoselei				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	324,000	30,85 29,83	9 994,24 9 663,76
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	324,000	428,06 162,10	138 691,34 52 520,40
31	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	72,000	74,24 32,42	5 344,93 2 334,24
32	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	150,500	63,56 35,66	9 566,46 5 367,13
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia pardoselei Inklusiv salariu				163 596,97 69 885,53
		1.4. Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia tavanului interior				

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	182,000	6,92 1,95	1 259,48 354,03
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	182,000	133,63 99,21	24 320,66 18 055,35
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,000	43,90 35,66	7 990,38 6 490,49
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,000	4,75 1,95	863,63 354,03
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	182,000	52,94 35,66	9 635,12 6 490,48
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	277,000	318,55 142,65	88 237,79 39 513,49
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia tavanului interior Inclusiv salariu				132 307,06 71 257,87
		1.5. Lucrari interioare : Sala mare - Ventilare				
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 800x800mm	buc	4,000	110,73 32,42	442,93 129,68
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Ventilare Inclusiv salariu				442,93 129,68
		1.6. Lucrari interioare : Sala mare - Timplaria interioara				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,200	27,23 27,23	386,70 386,70
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,320	27,22 27,22	90,38 90,38
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	0,800	1 709,92	1 367,94

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv			60,95	48,76
43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,520	1 594,90 36,31	4 019,16 91,49
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,200	1 858,81 52,52	26 395,04 745,79
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,600	197,04 25,94	709,33 93,37
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,600	229,48 23,34	826,13 84,03
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	34,000	47,61 42,79	1 618,74 1 455,01
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,800	113,49 79,10	771,76 537,91
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,800	43,90 35,66	298,55 242,50
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,800	4,75 1,95	32,27 13,23
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	6,800	52,94 35,66	360,01 242,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Timplaria interioara Inklusiv salariu				36 876,01 4 031,67
		1.7. Lucrari interioare : Sala mare - Altele				
52	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	2 052,000	1,87 1,62	3 832,55 3 326,29
53	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	19,000	561,25 233,42	10 663,71 4 435,05
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	19,000	127,51 64,84	2 422,69 1 231,96
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Altele Inklusiv salariu				16 918,95 8 993,30
		1.8. Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia peretilor interiori				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	590,000	18,81 17,51	11 096,01 10 329,01
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	35,100	18,81 17,51	660,12 614,49
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	625,100	6,92 1,95	4 325,82 1 215,94
58	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	590,000	212,66 149,13	125 470,58 87 987,88
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	35,100	28,83 2,92	1 011,85 102,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)				
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	117,000	47,61 42,79	5 569,99 5 006,94
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	625,100	113,49 79,10	70 945,47 49 448,41
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	625,100	43,90 35,66	27 443,84 22 292,32
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,100	4,75 1,95	2 966,23 1 215,94
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	625,100	52,94 35,66	33 092,92 22 292,32
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia peretilor interiori Inclusiv salariu				282 582,83 200 505,70
		1.9. Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia tavanului interior				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	243,000	18,81 17,51	4 570,05 4 254,15
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	243,000	318,55 142,65	77 407,17 34 663,47
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia tavanului interior Inclusiv salariu				81 977,22 38 917,62
		1.10. Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia pardoselei				
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	243,000	21,05	5 115,64

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			19,45	4 726,84
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	243,000	172,00 58,36	41 795,52 14 180,51
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	243,000	428,06 162,10	104 018,51 39 390,30
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	205,000	74,24 32,42	15 218,20 6 646,10
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia pardoselei Inclusiv salariu				166 147,87 64 943,75
		1.11. Lucrari interioare : Muzeu - Ventilare				
71	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	6,000	352,03 158,86	2 112,17 953,14
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	buc	12,000	99,73 32,42	1 196,79 389,04
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Ventilare Inclusiv salariu				3 308,96 1 342,18
		1.12. Lucrari interioare : Muzeu - Timplaria interioara				
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	23,940	27,23 27,23	651,90 651,90
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,940	1 858,80 52,52	44 499,61 1 257,31
75	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	58,400	47,61	2 780,26

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)			42,79	2 499,19
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,680	113,50 79,11	1 325,65 923,97
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,680	43,90 35,66	512,80 416,53
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,680	4,74 1,94	55,39 22,69
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	11,680	52,94 35,66	618,33 416,53
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Timplaria interioara Inklusiv salariu				50 443,94 6 188,12
		1.13. Lucrari interioare : Muzeu - Altele				
80	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	35,200	42,19 41,50	1 485,02 1 460,72
81	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,600	259,80 256,12	155,88 153,67
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Altele Inklusiv salariu				1 640,90 1 614,39
		<i>Total</i>	lei			1 526 577,24
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			167 000,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			66 090,94

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7,00 %			123 176,79
		Beneficiu de deviz	3,00 %			56 485,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 939 330,44 695 833,83
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari interioare : Sala mare - Electricitate				
82	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	171,87 153,67	171,87 153,67
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	107,27 101,15	643,64 606,90
84	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,800	999,35 953,15	2 798,17 2 668,81
85		Cablu 3x1.5	m	180,000	12,08 0,00	2 174,94 0,00
86		Cablu 3x2.5	m	100,000	17,08 0,00	1 708,30 0,00
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 537,90 2 470,40	253,79 247,04
88		Priza cu impamintare	buc	10,000	33,34 0,00	333,40 0,00
89	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 095,25 2 087,75	83,81 83,51
90		Intrerupator	buc	4,000	28,34 0,00	113,36 0,00
91	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,100	5 938,40 5 705,90	593,84 570,59
92		Corp de iluminat LED	buc	10,000	212,50 0,00	2 125,00 0,00
93	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,060	24 948,67 23 212,67	1 496,92 1 392,76
94		Proiector	buc	6,000	408,34 0,00	2 450,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Electricitate Inclusiv salariu				14 947,08 5 723,28
		2.2. Lucrari interioare : Muzeu - Electricitate				
95	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	171,87 153,67	171,87 153,67
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	107,27 101,15	2 574,56 2 427,61
97	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	3,800	999,35 953,15	3 797,52 3 621,96
98		Cablu 3x1.5	m	230,000	12,08 0,00	2 779,09 0,00
99		Cablu 3x2.5	m	150,000	17,08 0,00	2 562,45 0,00
100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	2 537,44 2 470,38	405,99 395,26
101		Priza cu impamintare	buc	16,000	33,34 0,00	533,44 0,00
102	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 093,80 2 087,80	209,38 208,78
103		Intrerupator	buc	10,000	28,34 0,00	283,40 0,00
104	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,270	5 938,70 5 705,93	1 603,45 1 540,60
105		Corp de iluminat LED	buc	27,000	212,50 0,00	5 737,50 0,00
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Electricitate Inclusiv salariu				20 658,65 8 347,88
		<i>Total</i>	lei			35 605,73
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 377,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			1 691,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 694,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 541,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				52 909,21 14 071,16
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari interioare : Sala mare - Electricitate				
106		Panou electric 12 module	buc	1,000	195,84 0,00	195,84 0,00
107		Intreruptor automat 16A	buc	6,000	71,67 0,00	430,02 0,00
		Total Lucrari interioare : Sala mare - Electricitate Inclusiv salariu				625,86
		3.2. Lucrari interioare : Muzeu - Electricitate				
108		Panou electric 36 module	buc	1,000	458,34 0,00	458,34 0,00
109		Intreruptor automat 16A	buc	27,000	71,67 0,00	1 935,09 0,00
		Total Lucrari interioare : Muzeu - Electricitate Inclusiv salariu				2 393,43
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 019,29

		Total	lei	1 995 270
		TVA	20,00 %	399 054
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 394 324 709 906

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)