

OFERTĂ

Către : **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte)**
“S P E R A N Ț A”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Tintiuc Aliona

reprezentant ai ofertantului SRL „Meganordconstruct” ,ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparație capitală (pavarea teritoriului față al centrului)** pentru suma

- fără TVA de **445 406,95 lei**
- la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **89 081,39 lei**

Suma totala inclusiv TVA 534 488,34 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în Aprilie- Mai 2019

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 13 iunie 2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.


5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12.04.2019

Tintiuc Aliona, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”





Nr. 04/01-03/800
din « 12 » APRILIE 2019

Data: 12 aprile 2019

GARANTIE DE OFERTĂ Nr. 197

Prezenta garantație este valabilă până la data de **13 iunie 2019** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Duminăevanshin nu ne parvin până la această dată inclusiv.

Cu respect,

Presedintele Comitetului de Conducere

Iurii Vasilachi

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală (pavarea teritoriului față al centrului) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	
		Sapt I	Sapt II	Sapt III		
1.	1. INTRARE I	x	x			
2.	2. INTRARE II	x	x			
3.	3. INTRARE III	x	x			
4.	4. INTRARE IV	x	x			
5.	5. INTRARE V	x	x			

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mega Nord Construct”



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul (a), Tintiuc Aliona reprezentant împuternicit al „Meganordconstruct” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul (a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul (a), Tintiuc Aliona reprezentant împuternicit al „**Mega Nord Construct**” SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de achiziție COP cu publicare deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **Lucrări de reparație capitală (pavarea teritoriului față al centrului)**, la data de 14.04.2019, organizată de **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte) "SPERANTA"**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul (a) declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 11.04.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Mega Nord Construct” SRL



DECLARAȚIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE (F3.7)

Data: 11.04.2019

Numărul licitației: COP cu publicare

Către: Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dezabilități (adulte) "Speranța"

„Mega Nord Construct” SRL confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO4.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO8.

4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data: 11.04.2019

Semnat:

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Mega Nord Construct” SRL



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1916465

din
от 10.04.2019

1. Destinatar / Получатель

Agentia Servicii Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике



Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. MEGA NORD CONSTRUCT	1011604002876
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
50 ani ai Biruintei nr.79 bl.B	6201-OR.OCNITA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 25.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Șeful  J. Voleac
Funcția/Подпись Сempătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя
L.Ș/ M.П.
Executor: 
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 10.04.2019 ora 11:55:04
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

"MEGA NORD CONSTRUCT"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011604002876

Data înregistrării

22.12.2011

Data eliberării

22.12.2011

Luchian Anatolie, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Luchian
semnătura



MD 0108790

[Handwritten signature]





LP. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11618 din 06.08.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «MEGA NORD CONSTRUCT»**.

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «MEGA NORD CONSTRUCT»**.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011604002876**.

Data înregistrării de stat: **22.12.2011**.

Sediul: **MD-7101, str. 50 ani ai Biruinței, 79/3, or. Ocnîța, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Transporturi rutiere de mărfuri;

3 Fabricarea de structuri și înfășurări metalice pentru construcții;

4 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **TINTIUC ALIONA,**

Asociați:

1. TINTIUC EDUARD 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 06.08.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Clichiei Elena



EB 0237501

Date cu caracter personal. Operator: LP. "Agenția Servicii Publice" IO 0000059





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054476

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"MEGA NORD CONSTRUCT"**

or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 79 B

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

22.12.2011 MD 0108790

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1011604002876

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

04. APR. 2017

Valabilă până la

04. APR. 2022

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054476

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MEGA NORD CONSTRUCȚII"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 18.04.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 1.1. Lucrări de terasare. | 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2. Consolidarea și compactarea terenurilor. | 6.2. Instalații și rețele de încălzire. |
| 1.3. Lucrări de drenaj. | 6.7. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 1.4. Baraje, diguri. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 1.5. Terasamente. | 7.1. Contoare de apă. |
| 2. Executarea construcțiilor | 7.2. Contoare de energie termică. |
| 2.1. Fundații din piloți. | 7.4. Automatizări. |
| 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri. | 7.5. Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.3. Construcții din zidărie cu înălțimea peste două niveluri. | 7.7. Utilaje la întreprinderi din industria materialelor de construcție. |
| 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două niveluri din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 7.8. Utilaje la întreprinderi din industria ușoară. |
| 2.6. Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7.13. Utilaje la întreprinderi de colectare și prelucrare a cerealelor. |
| 2.7. Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.14. Utilaje la întreprinderi din industria alimentară. |
| 2.8. Clădiri din beton armat monolit. | 7.15. Utilaje la întreprinderi agrozootehnice. |
| 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.16. Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.10. Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.17. Utilaje și instalații termoelectrice. |
| 2.11. Construcții de piste de decolare și aterizare. | 7.18. Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.13. Poduri. | 7.22. Utilaje la construcții hidrotehnice. |
| 2.15. Construcții hidrotehnice din beton și beton armat. | |
| 2.16. Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.17. Construcții metalice portante la obiective cu mai multe niveluri. | |
| 2.18. Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.). | |
| 2.19. Galerii și estacade metalice. | |
| 2.20. Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.21. Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.22. Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23. Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m ³ . | |
| 2.24. Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m ³ . | |
| 2.25. Construcții din lemn. | |
| 2.26. Consolidarea structurilor portante | |
| 2.27. Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2. Izolații termice. | |
| 3.3. Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1. Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2. Pardoseli. | |
| 4.3. Produse de timplărie. | |
| 4.4. Profile și ornamente decorative. | |
| 5. Instalații și rețele interioare | |
| 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. | |
| 5.2. Instalații și rețele de încălzire. | |
| 5.4. Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. | |
| 5.6. Sisteme de ventilație și condiționare a aerului. | |

L.Ș.



Nota: Anexa și copiele ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



FORMULARUL F 3.7

OFERTANT

“MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: “MEGA NORD CONSTRUCT” SRL
2. Codul fiscal: 1011604002876
3. Adresa sediului central: or.Ocnița, str.50 Ani ai Biruinței 79/B
4. Telefon: (+ 373 271) 26-099, (+373) 79112999
E-mail: achizitii@megaconstruct.md
5. Certificatul de înregistrare: nr. MD 0108790 din 22.12.2011
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări.
7. Licența (certificat) A MMII nr. 054476
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu sunt
9. Principala piață de afaceri: internă.

Data completării: 11.04.2019

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “Mega Nord Construct” SRL



FORMULARUL F3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Mega Nord Construct SRL



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC Mega Nord Construct SRL
 (Denumirea completă)

40799556 1011604002876
 (Cod CUIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-7100 R-UL OCNIȚA; OR.OCNIȚA 6201
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 50 Ani ai Biruinței, 79 B, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl
 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
 G4673
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37327126099 e-mail birsa.victoria@mail.ru
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tintuc Irina Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37379955407

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.607.166	13.347.731
Alte venituri din activitatea operațională	020	13	575
Venituri din alte activități	030		3.986
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5.607.179	13.352.292
Variația stocurilor	050		206.711
Costul vânzării marfurilor vândute	060	4.298.497	11.673.529
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	327.590	571.250
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	90.087	148.619
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110	50.143	38.324
Cheltuieli din alte activități	120		1.831
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.766.317	12.640.264
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	840.862	712.028
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	99.317	88.038
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	741.545	623.990



BILANȚUL

la __31 decembrie__ 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	2 274 586	2 419 340
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2 274 586	2 419 340
2.	Active circulante			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170	224 444	17 733
	Mărfuri	180		429 523
	Creanțe comerciale	190	468 704	629 770
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	62 290	160 629
	Creanțe ale bugetului	220	3	89 432
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	11 842	27 086
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 038	1 740
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1 951	81 399
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	770 272	1 437 312

	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3 044 858	3 856 652
Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 044 555	2 044 555
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	623 990
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2 049 955	2 673 945
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	96 675	169 960
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	434 638	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	531 313	169 960
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		30 000
	Datorii comerciale	470	7 512	741 492
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		24 380
	Datorii față de personal	500	345 456	216 790
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 879	
	Datorii față de buget	520	104 743	85
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	463 590	1 012 747
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3 044 858	3 856 652

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5 607 166	13 347 731
Costul vânzărilor	020	4 298 497	11 880 240
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 308 669	1 467 491
Alte venituri din activitatea operațională	040	13	575
Cheltuieli de distribuire	050		833
Cheltuieli administrative	060	464 488	751 215
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 332	6 145
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	840 862	709 873
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		2 155
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	840 862	712 028
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	99 317	88 038
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	741 545	623 990

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/ o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 044 555	623 990		2 668 545
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 044 555	623 990		2 668 545
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2 049 955	623 990		2 673 945
--	-----	-----------	---------	--	-----------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7 636 015	13 235 960
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 744 620	9 543 843
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	398 237	742 592
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	31 000	168 317
Alte încasări	060	2 602 051	
Alte plăți	070	1 439 173	423 335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	625 036	2 357 873
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	249 079	3 986 264
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	997 000	6 341 604
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(747 921)	(2 355 340)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(122 885)	2 533
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(1 831)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	123 923	1 038

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune ($\pm$ rd.210 $\pm$ rd.220 + rd.230)	240	1038	1 740
---	-----	------	-------

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	480376
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Annual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40799556
Codul fiscal al organizației	1011604002876
IDNO organizației	1011604002876
Denumirea organizației	SC Mega Nord Construct SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	27.03.2019 21:44:37
Data expedierii raportului	29.03.2019 06:34:09
Subdiviziunea teritorială a BNS	Ocnița
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	271-22565

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876

LICHIDITATEA GENERALĂ

Conform datelor din raportul financiar pentru anul 2018, lichiditatea generală a companiei constituie **1,42 sau 142%**.

Indicatorii care demonstrează lichiditatea companiei sunt următorii:

- activele circulante: 1.437.312 lei;
- datorii curente: 1.012.747 lei.

Lichiditatea generală constituie raportul între activele circulante și datoriile curente.

Cu respect:

Director “Mega Nord Construct” SRL

Tintiuc Aliona

11.04.2019





Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. înregistrată pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +373 22) 544-377, 850-000; fax: +373 22) 850-000
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
DNO 100860000150, cod TVA 0202040
adresa bancii: ENERGBANK
and BANI: MD59EN000000222496262845 în C.D. BANI
Capital social - 150 000 000 lei MD

Nr. 13/01-08/469
din « 09 » aprilie 2019

“Mega Nord Construct” S.R.L.
MD-7101, or. Ocnita,
str. 50 Ani ai Biruinței, 79/B

Prin prezenta B.C. “ENERGBANK” S.A. (codul băneii ENRGMD22), confirmă că “Mega Nord Construct” S.R.L., cod fiscal 1011604002876 deține contul IBAN MD59EN000000222496262845 în MDL, USD, EUR.

Totodată, Vă informăm că, soldul contului în MDL la data de 08.04.2019 constituie 899 265 (opt sute nouăzeci și nouă mii două sute șazeci și cinci) lei 50 bani.

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Direcție Operațiuni Bancare



Culiac Svetlana

Ltr. Derșevici Yany
Tel: 22) 878-010



MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALĂ

Conform datelor din rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani (2016, 2017 și 2018), cifra de afacere medie anuală constituie 8.144.146,33 lei.

Cifrele de afaceri anuale, repartizate pe ani, din care este determinată cifra de afacere media, sunt următoarele:

- anul 2018: 13.347.731 lei;
- anul 2017: 5.607.166 lei;
- anul 2016: 5.477.542 lei.

Cu respect:

Director “Mega Nord Construct” SRL

Tintiuc Aliona

11.04.2019



ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

DECLARAȚIE
Privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavatoare JSB 8027	1 buc.		Uzufruct
2.	Compactor	1 buc.	Proprietate proprie	
3.	Autocamion MAN 8.163	1 buc.		Uzufruct
4.	Autocamion MAN 19.362	1 buc.		Uzufruct
5.	Utilaj pentru confecționarea geamurilor PVC	1 buc.	Proprietate proprie	
6.	Ciocan pneumatic	3 buc.	Proprietate proprie	
7.	Perforatoare	3 buc.	Proprietate proprie	
8.	Mașină de găurit	4 buc	Proprietate proprie	
9.	Betonieră	2 buc.	Proprietate proprie	
10.	Aparat de sudatelectric	2 buc.	Proprietate proprie	
11.	Aparat de sudatcu gaze	1 buc	Proprietate proprie	
12.	Malaxor	2 buc	Proprietate proprie	
13.	Mașină de șlefuit cu disc	5 buc.	Proprietate proprie	
14.	Mașină de tăiat cu disc	3 buc	Proprietate proprie	
15.	Macara de fereastră	1 buc.	Proprietate proprie	
16.	Instrument manual divers	2 seturi	Proprietate proprie	

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL « MEGA NORD CONSTRUCT »

L.Ș.



ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate		
			Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	1	2	3	4
2	Diriginte de santier	superioare	30	nr.3226 din 23.12.2015
3	Zidar	SPT	10	
4	Zidar	SPT	13	
5	muncitor	SPT	15	
6	muncitor	SPT	16	
7	muncitor	SPT	14	

Data completării
11.04.2019

ANTREPRENOR (OFERTANT)
SRL "MEGA NORD CONSTRUCT" _____

L.Ș.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 3226

Eliberat domnului (doamnei): **Lopatenco Valentin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **23 decembrie 2015**

Valabil pînă la **23 decembrie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



2.1.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



BENEFICIAR:

Director



FORMULARUL F3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
"Lucrări de reparație capitală (pavarea teritoriului față al centrului)"

(forma de licitație: licitație publică)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 11.04.2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

Semnat Asociatul Secund: nu este

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____





Nr. 182-49 din 26.06.18

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL,,” MEGA NORD CONSTRUCT** conform cererii nr.156-18 din 15.06.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 23.06.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Sed DST" Nord" AST



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”

Manualul calității

DOMENIUL: EXECUTAREA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE.

Întocmit:
SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”

DIRECTOR
Tintuc Aliona



Verificat 04 aprilie 2017

Data intrării în vigoare „04” aprilie 2017

Chișinău 2017

„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876 c/d 222496262 la BC Energbank SA

Chisinau, ENEGMD22, IBAN: MD59EN000000222496262

OFERTANT
“Mega Nord Construct” SRL

Centrul de Reabilitare a Persoanelor
Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități
(adulte) ”SPERANȚA”

Perioada de garanție

Prin prezenta, “MEGA NORD CONSTRUCT” SRL vă informează că perioada de garanție pentru obiectivul: **Lucrări de reparație capitală (pavarea teritoriului față al centrului)**, este de 3 ani.

“MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

Administrator Tintiuc Aliona _____

11.04.2019



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare cu pavaj

Valoarea de deviz 534 488,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Total:

Cheltuieli directe	lei	368 812,35
Asigurarea medicala si sociaa (Π3) * 22,5 %	22,50 %	22 241,37
Cheltuiei transport (Π3) * 7 %	7,00 %	17 945,19
Cheltuieli regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 8 %	8,00 %	32 719,91
Beneficiu deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	3 688,12
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	445 406,95
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	89 081,39

Total deviz: 534 488,34

Intocmit

(director Tintiuc Aliona)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



WinCmeta2000

Formular Nr.5

Investitor

Obiect

Sanatoriul Speranta**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrari de amenajare cu pavaj****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. INTRARE I				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			332,43 ----- 322,58
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	125,00	2,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	49,00	7,35

1	2	3	4	5	6	7
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			28,07 ----- 28,07
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			13,65 ----- 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	150,00	13,65
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			4,74 ----- 4,74
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	36,45	4,74
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,66 ----- 11,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			364,17 ----- 36,09
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	125,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,00	20,58
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2			305,45 ----- 305,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	36,45	305,45
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 333,58 ----- 248,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	5,1000	180,00	918,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	125,00	62,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	49,00	104,86
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			153,95 ----- 21,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,58
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,66	13,06

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	145,00	0,72
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	145,00	6,21
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			130,53 ----- 24,79
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	36,45	6,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100	36,45	18,59
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	820,00	43,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,66	5,81
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	145,00	1,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	125,00	0,75
	26661228 00284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 A 1	m	1,0050	54,00	54,27
		2. INTRARE II				
11	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			332,43 ----- 322,58
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	125,00	2,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	49,00	7,35
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			28,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				28,07
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			13,65 ----- 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	150,00	13,65
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,66 ----- 11,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			364,17 ----- 36,09
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	125,00	12,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,00	20,58
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			305,45 ----- 305,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	36,45	305,45

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 333,58 ----- 248,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	125,00	62,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	49,00	104,86
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			153,95 ----- 21,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,58
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,66	13,06
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	145,00	0,72
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	145,00	6,21
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			130,53 ----- 24,79
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	36,45	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100	36,45	18,59
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	820,00	43,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,66	5,81
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	145,00	1,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	125,00	0,75
	26661228 00284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 A 1	m	1,0050	54,00	54,27
		3. INTRARE III				
20	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			332,43 ----- 322,58
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	125,00	2,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	49,00	7,35
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			28,07 ----- 28,07
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
22	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			13,65 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	150,00	13,65
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,66 ----- 11,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			364,17 ----- 36,09
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	125,00	12,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,00	20,58
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			305,45 ----- 305,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	36,45	305,45
26	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 333,58 ----- 248,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	125,00	62,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	49,00	104,86

1	2	3	4	5	6	7
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			153,95 ----- 21,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,58
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,66	13,06
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	145,00	0,72
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	145,00	6,21
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
28	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			130,53 ----- 24,79
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	36,45	6,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100	36,45	18,59
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	820,00	43,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,66	5,81
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	145,00	1,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	125,00	0,75
	26661228 00284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 A 1	m	1,0050	54,00	54,27

1	2	3	4	5	6	7
		4. INTRARE IV				
29	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			332,43 ----- 322,58
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	125,00	2,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	49,00	7,35
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			28,07 ----- 28,07
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
31	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,66 ----- 11,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
32	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			13,65 ----- 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	150,00	13,65
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			364,17 ----- 36,09

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	125,00	12,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,00	20,58
34	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2			305,45 ----- 305,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	36,45	305,45
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 333,58 ----- 248,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	5,1000	180,00	918,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	125,00	62,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	49,00	104,86
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			153,95 ----- 21,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,57
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,66	13,06
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	145,00	0,72
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	145,00	6,21
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
37	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			130,53 ----- 24,79
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	36,45	6,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100	36,45	18,59
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	820,00	43,46
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,66	5,81
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	145,00	1,45
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	125,00	0,75
	26661228 00284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 A 1	m	1,0050	54,00	54,27
		5. INTRARE V				
38	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			332,43 ----- 322,58
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	125,00	2,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	49,00	7,35
39	TsA01B1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			28,07 ----- 28,07
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
40	TsI50A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 4 km	t			13,65 ----- 0,00
	34105400 00006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0910	150,00	13,65
41	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			364,17 ----- 36,09
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	14111222 01752	Piatră spartă	m3	1,1500	220,00	253,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	125,00	12,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	49,00	20,58
42	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2			305,45 ----- 305,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	36,45	305,45

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 333,58 ----- 248,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	180,00	918,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	125,00	62,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	49,00	104,86
44	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			153,95 ----- 21,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	105,00	106,58
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,66	2,66
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,66	13,06
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	145,00	0,73
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	145,00	6,21
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00

Intocmit

(director Tintiuc Aliona)

(funcția, semnătura)

Verificat

()



a

WinCmera2000

Sanatoriul Speranta

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de amenajare cu pavaj****Valoarea de deviz 534 488,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. INTRARE I				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	24,12	332,43 ----- 322,58	8 018,27 ----- 7 780,69
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	12,63	28,07 ----- 28,07	354,48 ----- 354,48

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	60,00	13,65 ----- 0,00	819,00 ----- 0,00
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	245,12	4,74 ----- 4,74	1 161,50 ----- 1 161,50
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	91,72	11,66 ----- 11,66	1 069,82 ----- 1 069,82
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,12	364,17 ----- 36,09	8 783,67 ----- 870,38
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,45	305,45 ----- 305,45	748,35 ----- 748,35
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,45	1 333,58 ----- 248,22	3 267,28 ----- 608,15
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	245,12	153,95 ----- 21,72	37 736,32 ----- 5 325,04
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	91,72	130,53 ----- 24,79	11 971,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2 273,37
Total INTRARE I						73 930,57
Incluziv salariu						20 191,79
		2. INTRARE II				
11	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	41,30	332,43 ----- 322,58	13 729,46 ----- 13 322,66
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	41,30	28,07 ----- 28,07	1 159,15 ----- 1 159,15
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	65,00	13,65 ----- 0,00	887,25 ----- 0,00
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	77,20	11,66 ----- 11,66	900,46 ----- 900,46
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	41,30	364,17 ----- 36,09	15 040,04 ----- 1 490,33
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,13	305,45 ----- 305,45	1 261,51 ----- 1 261,51

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,13	1 333,58 ----- 248,22	5 507,70 ----- 1 025,17
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	413,00	153,95 ----- 21,72	63 581,52 ----- 8 972,09
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	77,20	130,53 ----- 24,79	10 076,61 ----- 1 913,48
Total INTRARE II						112 143,69
Incluziv salariu						30 044,85
		3. INTRARE III				
20	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,30	332,43 ----- 322,58	3 091,62 ----- 3 000,02
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	9,30	28,07 ----- 28,07	261,02 ----- 261,02
22	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	26,00	13,65 ----- 0,00	354,90 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	43,00	11,66 ----- 11,66	501,55 ----- 501,55
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,35	364,17 ----- 36,09	3 404,95 ----- 337,40
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,93	305,45 ----- 305,45	284,07 ----- 284,07
26	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,93	1 333,58 ----- 248,22	1 240,23 ----- 230,85
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	93,50	153,95 ----- 21,72	14 394,36 ----- 2 031,21
28	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	43,00	130,53 ----- 24,79	5 612,62 ----- 1 065,80
Total INTRARE III						29 145,32
Incluziv salariu						7 711,92
		4. INTRARE IV				
29	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	28,80	332,43 ----- 322,58	9 574,06 ----- 9 290,38

1	2	3	4	5	6	7
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	28,80	28,07 ----- 28,07	808,32 ----- 808,32
31	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	190,00	11,66 ----- 11,66	2 216,16 ----- 2 216,16
32	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	58,00	13,65 ----- 0,00	791,70 ----- 0,00
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,86	364,17 ----- 36,09	10 509,82 ----- 1 041,43
34	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,88	305,45 ----- 305,45	879,70 ----- 879,70
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,88	1 333,58 ----- 248,22	3 840,72 ----- 714,89
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	288,60	153,95 ----- 21,72	44 430,09 ----- 6 269,60

1	2	3	4	5	6	7
37	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	190,00	130,53 ----- 24,79	24 799,94 ----- 4 709,34
Total INTRARE IV						97 850,50
Incluziv salariu						25 929,81
		5. INTRARE V				
38	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	22,70	332,43 ----- 322,58	7 546,22 ----- 7 322,62
39	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	22,70	28,07 ----- 28,07	637,11 ----- 637,11
40	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	43,00	13,65 ----- 0,00	586,95 ----- 0,00
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,72	364,17 ----- 36,09	8 273,84 ----- 819,86
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,27	305,45 ----- 305,45	693,37 ----- 693,37
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,27	1 333,58 ----- 248,22	3 027,24 ----- 563,47

1	2	3	4	5	6	7
44	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	227,20	153,95 ----- 21,72	34 977,54 ----- 4 935,74
Total INTRARE V						55 742,26
Incluziv salariu						14 972,18

Cheltuieli directe	lei	368 812,35
Asigurarea medicala si sociaa (Π3) * 22,5 %	22,50 %	22 241,37
Cheltuiei transport (Π3) * 7 %	7,00 %	17 945,19
Cheltuieli regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 8 %	8,00 %	32 719,91
Beneficiu deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	3 688,12
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	445 406,95
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	89 081,39

Total deviz: **534 488,34**

Incluziv salariu **99 839,04**

Intocmit

(director Tintiuc Aliona)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

