

**Reparatii la acoperiş OMF s.Baurci -Moldoveni
,JMSP CS Zirneşti, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 579 490,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sarpant.				
		1.1. Demontari.				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	68,00	13,44 13,24	914,19 900,59
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	388,00	68,51 68,11	26 582,66 26 427,46
3	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	388,00	17,63 17,03	6 839,66 6 606,86
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	6,00	166,70 166,50	1 000,18 998,98
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente, frontoane.	m2	120,00	28,68 28,38	3 441,60 3 405,60
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00	89,38 70,95	10 725,36 8 514,00
		Total Demontari.				49 503,65
		Inclusiv salariu				46 853,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de reparatie.				
7	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	8,00	247,35 64,33	1 978,82 514,62
8	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	40,00	189,47 43,52	7 578,84 1 740,64
9	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	84,00	172,52 119,20	14 491,76 10 012,46
10	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	68,00	261,93 92,71	17 811,44 6 304,14
11	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m	62,00	199,68 111,63	12 380,35 6 920,94
12	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	88,00	190,09 96,49	16 728,10 8 491,30
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 100x30mm Ltot =866.2 m V=2.6m3)	m2	388,00	71,64 27,91	27 797,52 10 827,92
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (rigle de rasinoase 50x30mm Ltot =366.0 m V=0.55m3) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	388,00	26,52 13,95	10 288,56 5 413,96
15	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,52	481,87 80,41	4 105,52 685,09
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce,	m3	8,52	122,75 23,65	1 045,81 201,50

1	2	3	4	5	6	7
		capriori.				
17	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035	m2	388,00	49,57 30,27	19 232,29 11 745,54
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tabla profilata LK/LS 20)grosimea minim 0.45 mm Material marunt=1,05	m2	388,00	315,59 108,79	122 448,92 42 210,52
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,40	2 380,13 69,06	5 712,31 165,74
20	CK26D	Elemente la acoperis din tabla protejata anticoroziv (opritori de zapada)	m	64,00	105,97 9,46	6 781,99 605,44
21	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m	68,00	239,19 35,00	16 265,16 2 380,14
22	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m	42,00	275,96 40,68	11 590,29 1 708,48
23	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055	m	68,00	49,62 39,73	3 374,18 2 701,78
24	CK29E	Streasina simpla suspendate din panouri prefabricate din profiluri (tabla profilata) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	42,20	370,03 122,98	15 615,27 5 189,76
25	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,00	57,41 24,12	1 377,91 578,95
26	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini	m2	22,00	204,90 153,25	4 507,84 3 371,54

1	2	3	4	5	6	7
		alchidice in solventi organici				
27	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	2 143,24 624,64	2 143,24 624,64
28	TrI1AG12 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	11,20	75,68 75,68	847,62 847,62
29	TrI1AF07A 5	Incarcarea materialelor - ardezie fost in uz, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2	t	14,00	94,60 94,60	1 324,40 1 324,40
30	TsI51A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,00	10,74 0,00	150,43 0,00
		Total Lucrari de reparatie. Inclusiv salariu				325 578,55 124 567,10
		Total Acoperis sarpant. Inclusiv salariu				375 082,20 171 420,59

		Total	lei	375 082,20
		CAS (II3) * 24 %	24,00 %	41 140,94
		Transportarea materialelor (II3) * 5 %	5,00 %	9 997,92
		Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 10 %	10,00 %	42 622,11
		Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	14 065,30
		TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	96 581,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		579 490,16 171 420,59

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 579 490,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/01/2026:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,36	94,60	34,06
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	189,48	94,60	17 924,81
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	356,81	94,60	33 754,23
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	94,60	564,76
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,584	94,60	149,85
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,80	94,60	2 251,48
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,64	94,60	3 371,54
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	627,10	94,60	59 323,66
9.	7422010060100	Timplar	h-om	56,40	94,60	5 335,44
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,96	94,60	2 172,02
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	482,581	94,60	45 652,16
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,372	94,60	886,59
		Total manopera				171 420,59

Materiale:

1.	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	461,817	15,00	6 927,26
2.	1212121212121	apa	m3	1,9596	22,00	43,11
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,10	12,00	13,20
4.	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,60	5 900,00	3 540,00
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	5 900,00	354,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	5 900,00	70,80
7.	201010290349510	Articole din lemn (Scinduri de rasinoase 100x30MM Ltot =866.2 m V=2.6m3)	m3	2,60	5 900,00	15 340,00
8.	201010290349511	Articole din lemn (rigle de rasinoase 50x30MM Ltot =366.0 m V=0.55m3)	m3	0,55	5 900,00	3 245,00
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,132	5 900,00	778,80
10.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,32	5 900,00	1 888,00
11.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,8494	5 900,00	5 011,46
12.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22MM calit a III a	m3	0,06	5 900,00	354,00
13.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	5 900,00	590,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	5 900,00	212,40
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,912	5 900,00	5 380,80
16.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	1,598	5 900,00	9 428,20
17.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	1,10	5 900,00	6 490,00

18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	5 900,00	212,40
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0144	5 900,00	84,96
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,40	2 200,00	5 280,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,484	35,00	506,94
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,52	25,00	213,00
23.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,7174	35,00	25,11
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,128	115,00	129,72
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1022	50,00	5,11
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	57,084	45,00	2 568,78
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,396	300,00	118,80
28.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	4,40	40,00	176,00
29.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	2,86	35,00	100,10
30.	2430226103000	Chit polimeric	kg	10,761	60,00	645,66
31.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	7,92	45,00	356,40
32.	2430226109300	Diluant organic	kg	9,24	40,00	369,60
33.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	16,6992	50,00	834,96
34.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	20,37	13,00	264,81
35.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	73,899	72,00	5 320,73
36.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	40,74	70,00	2 851,80
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,96	11,00	131,56
38.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,50	20,00	10,00
39.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	203,70	20,00	4 074,00
40.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla Lk/LS 20, grosimea minim 0.45 mm	m2	468,51	145,00	67 933,95
41.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	16,296	65,00	1 059,24
42.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	45,2025	85,00	3 842,21
43.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane tabla profilata	m2	44,31	165,00	7 311,15
44.	27431235490217	opritori de zapada	m	64,00	90,00	5 760,00
45.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	44,31	70,00	3 101,70
46.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	25,00	100,00
47.	28631463112701	Scremon (ручка оконная)	buc	1,00	15,00	15,00
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	94,152	30,00	2 824,56
49.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	703,80	0,15	105,57
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,60	0,05	0,48
51.	287411582912612	Suruburi 6 x 80 mm	buc	475,00	0,85	403,75
52.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	7,66	30,00	229,80
53.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	30,00	42,00
54.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,601	80,00	2 848,08
55.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,076	80,00	1 126,08
56.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	186,74	25,00	4 668,50
57.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	10,7625	80,00	861,00
58.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	21,525	40,00	861,00
59.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	10,7625	80,00	861,00
60.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	28,563	80,00	2 285,04
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 666,60	1,00	3 666,60
62.	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	4 818,96	0,10	481,90
63.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	98,532	57,00	5 616,32
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,92	3,15	6,05
Total materiale de constructii						199 958,44

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0511	400,00	20,44
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	400,00	44,00

3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,00	3,00	1 620,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,3716	20,00	467,43
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,44	20,00	168,80
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,91	55,00	270,05
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,001	20,00	880,02
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5112	60,00	30,67
9.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	60,00	9,60
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1193	350,00	41,72
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4298	350,00	150,43
Total utilaje de construcții						3 703,16

Total	lei	375 082,20
CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	41 140,94
Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	9 997,92
Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 10 %	10,00 %	42 622,11
Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	14 065,30
TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	96 581,69

Total deviz:

579 490,16

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii la acoperiş OMF s.Baurci -
Moldoveni ,IMSP CS Zirneşti, r. Cahul

Investitor IMSP Centrul de Sănătate
Zirneşti

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sarpant.				
		1.1. Demontari.				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,44
						13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			68,51
						68,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
3	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			17,63
						17,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			166,70
						166,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente, frontoane.	m2			28,68
						28,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			89,38
						70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 900,00	1,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 900,00	0,59
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 900,00	1,77
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 900,00	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		1.2. Lucrari de reparatie.				
7	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			247,35
						64,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	94,60	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	5 900,00	177,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2			189,47 ----- 43,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0080	5 900,00	47,20
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0150	5 900,00	88,50
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0160	30,00	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3500	25,00	8,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			172,52 ----- 119,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8700	94,60	82,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 900,00	47,20
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
10	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m			261,93 ----- 92,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	25,00	29,38
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	30,00	0,45
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	5 900,00	138,65
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m			199,68 ----- 111,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9700	94,60	91,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	30,00	1,20
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0137	5 900,00	80,83
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m			190,09 ----- 96,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7200	94,60	68,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7050	25,00	17,63
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	30,00	1,20
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0125	5 900,00	73,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 100x30MM Ltot =866.2 m V=2.6m3)	m2			71,64 ----- 27,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	201010290349510	Articole din lemn (Scinduri de rasinoase 100x30MM Ltot =866.2 m V=2.6m3)	m3		5 900,00	39,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2			26,52 ----- 13,95

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (rigle de rasinoase 50x30mm Ltot =366.0 m V=0.55m3) Коэффициент к трудозатратам=0,50				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	3,31
	201010290349511	Articole din lemn (rigle de rasinoase 50x30mm Ltot =366.0 m V=0.55m3)	m3		5 900,00	8,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			481,87 80,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			122,75 23,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
17	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035	m2			49,57 30,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	1,1500	15,00	17,85
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	12,0000	0,10	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tabla profilata LK/LS 20)grosimea minim 0.45 mm Material marunt=1,05	m2			315,59 108,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla Lk/LS 20, grosimea minim 0.45 mm	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	13,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 380,13 69,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	115,00	54,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	300,00	49,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,15	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20	CK26D	Elemente la acoperis din tabla protejata anticoroziv (opritori de zapada)	m			105,97 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27431235490217	opritori de zapada	m	1,0000	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411582912612	Suruburi 6 x 80 mm	buc		0,85	6,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
21	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035	m			239,19 35,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	72,00	78,25
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	57,00	82,59
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	80,00	8,28
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	80,00	16,56
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,56
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,15	1,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
22	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025	m			275,96 40,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	85,00	91,48
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	80,00	41,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	80,00	41,00
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	80,00	20,50
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	80,00	20,50
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	40,00	20,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
23	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055	m			49,62 39,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	60,00	9,49
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	35,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,00	0,02
24	CK29E	Streasina simpla suspendate din panouri prefabricate din profiluri (tabla profilata) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2			370,03 122,98
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	94,60	113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	9,46
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane tabla profilata	m2	1,0500	165,00	173,25
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	70,00	73,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
25	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2			57,41 24,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 900,00	32,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
26	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			204,90 153,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	94,60	153,25
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	40,00	8,00
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	45,00	16,20
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	35,00	4,55
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	40,00	16,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
27	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 143,24

1	2	3	4	5	6	7
						624,64
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	94,60	564,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	94,60	59,88
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 900,00	354,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 900,00	354,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 900,00	590,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	20,00	10,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,00	42,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	60,00	9,60
28	TrI1AG12G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			75,68
						75,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,68
29	TrI1AF07A5	Incarcarea materialelor - ardezie fost in uz, - cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 2	t			94,60
						94,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	94,60	94,60
30	TsI51A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74

APROBAT:

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.