

## OFERTĂ

Către Primaria or. Cornesti  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Or. Cornesti, r. Ungheni, str. G. Muzicescu nr 45\_\_

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnată Ecaterina, în calitate de Administrator\_\_

reprezentanți ai ofertantului ”Staci Grup” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată executăm ”Reparatia a drumului cu str. Salcimilor”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 51 569,72 (cincizeci și una mii cinci sute saizeci și noua lei, 72 bani care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 10 313,66(zece mii trei sute treisprezece lei, 66 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu executare anexate în 60 (saizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, la data de 27.04.19, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de depunere separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 / 03 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele  
"Staci Grup" SRL  
(denumirea/numele ofertantului)


### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferit)
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de 0 % (din prețul total oferit) și constituie 00,00 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (doisprezece) luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor la începerea executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



**Cornesti s. Romanovca**  
**Salcimilor L=200 m, B=3,5 m,**  
**h=15 cm**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 61 883,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de
					Pe unitate de măsură incl. salariu
1	2	3	4	5	6
		<b>1. Cornesti s. Romanovca str. Salcimilor L=200 m, B=3,5 m, h=15 cm</b>			
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,125	842,23 ----- 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	5 986,33 ----- 284,84
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,000	320,83 ----- 99,17
		<b>Total Cornesti s. Romanovca str. Salcimilor L=200 m, B=3,5 m, h=15 cm</b>			
		<b>Inclusiv salariu</b>			

	Total	lei
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %
	Total	100,00 +
	Cheltuieli de regie	6,50 %
	Total	100,00 +



		TVA	20,00 %
		<b>Total de viz:</b> <b>Inclusiv salariu</b>	



Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoar	
					Pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	6	
		<b>1. Cornesti s. Romanovca str. Salcimilor L=200 m, B=3,5 m, h=15 cm</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	233,32	8
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	2
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	220,00	4
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,00	3
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,00	2
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	130,00	1
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	5
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	218,11	5
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	165,00	1
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	199,34	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	5
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	180,00	1
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	233,32	2

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**COLEGIU S. ROMANOVCA**  
**Salcimilor L=200 m, B=3,5 m,**  
**h=15 cm**

F

(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea c
					Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5	6
		<b>Total borderou de resurse № :</b>			

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,440	57,66
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,050	57,66
		<b>Total manopera</b>			

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	7,500	130,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,500	220,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	141,750	220,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,250	220,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,500	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>			

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,276	233,32
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20,325	199,34
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,400	165,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,935	218,11
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,795	180,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,105	128,80
		<b>Total utilaje de construcții</b>			

Total	lei
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	6,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	3,00 %
Total	100,00 +



**Total deviz:**



Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)