

Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Glinjeni, r-l Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 296 708.55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	470.000	42.171 41.515	19 820.464 19 512.144
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	470.000	11.363 10.379	5 340.516 4 878.036
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori	m	120.000	87.804 55.354	10 536.509 6 642.432
4	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)=0.0071 se iau dupa proiect.	m2	470.000	20.874 17.010	9 810.639 7 994.559
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafata cu paste antiseptice care se do cherestea.	m3	4.300	97.867 22.487	420.828 96.696



1	2	3	4	5	6	7
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4.300	372.106 118.203	1 600.054 508.273
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.030	m2	470.000	30.656 14.415	14 408.313 6 775.050
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1.050	m2	470.000	228.494 66.309	107 392.180 31 165.230
9	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv LS10, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.050	m2	35.000	145.145 69.192	5 080.089 2 421.720
10	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)=0.009 .	m2	38.500	20.873 17.009	803.609 654.845
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	38.500	150.606 69.192	5 798.347 2 663.892

Handwritten signature



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.050				
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.030	m	64.000	147.734 17.298	9 454.976 1 107.072
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.020	m	58.000	148.683 20.181	8 623.614 1 170.498
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	39.000	50.638 43.245	1 974.863 1 686.555
Total Lucrari de reparatii						201 065.001
Incluziv salariu						87 277.002
Прямые затраты			lei		201 065.001	
Asigurari sociale si medicale (П3) * 22.5 %			22.50 %		44 650.217	
Cheltuieli de transport (П3+Asigur) * 0.5 %			0.50 %		555.842	
Cheltuieli de regie (П3+Asigur+Cheltu) * 0.2 %			0.20 %		492.542	
Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 0.2 %			0.20 %		493.527	
Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100.00 +		247 257.129	
TVA (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20.00 %		49 451.424	

Total deviz:
Incluziv salariu

296 708.55
87 277.002

