

**Reconstructia imobilului cu extindere pe
vertical pe imobilul/terenul situat in mun.
Chisinau, sectorul Centru, str.
Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze (centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036/4 sau analog)	buc	1,000
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (modul de extensie pentru 8 zone SmartLine 8/Z)	buc	1,000
3	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza SmartLine Log/EXp	buc	1,000
4	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza SmartLine LetUSee/LCD-Lite	buc	1,000
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum	buc	103,000
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0010	buc	103,000
7	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu IC0020	buc	5,000
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	18,000
9	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc	1,000
10	10-01-039-06	Sursa de alimentare	buc	1,000
11	10-01-039-06	Acumulator 12V	buc	1,000
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,400
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	10,400
14	Pret furnizor	Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm ²	m	10,000

1	2	3	4	5
15	Pret furnizor	Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm ²	m	1 030,000
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,000
17	Pret furnizor	Teava gofrata φ16 mm din PE	m	600,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300
19	Pret furnizor	Teava gofrata φ50 mm din PE	m	30,000
		Capitolul 2. Utilaj		
20	Pret furnizor	Пульт контроля и управления ,INIM, Италия, SmartLine036/4 sau analog	buc	1,000
21	Pret furnizor	Приемно-контрольный прибор ,INIM, Италия, SmartLine/8Z sau analog	buc	1,000
22	Pret furnizor	Карта памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine Log/EXp sau analog	buc	1,000
23	Pret furnizor	Модуль памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine LetUSee/LCD-Lite sau analog	buc	1,000
24	Pret furnizor	Извещатель дымовой ID200 sau analog	buc	103,000
25	Pret furnizor	Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog	buc	103,000
26	Pret furnizor	Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog	buc	5,000
27	Pret furnizor	Строб-сирена, IL00100 sau analog	buc	18,000
28	Pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,000
29	Pret furnizor	Sursa de alimentare 12V 3,0 A, HD-PB0301 sau analog	buc	1,000
30	Pret furnizor	Акумулятор капсулат 12V 7Ah	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.