

1. Denumirea beneficiarului de stat  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de plantare a copacilor pe bd. Stefan cel Mare, conform necesitatilor Preturii sect. Centru**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Amenajare zona verde in jurul copacilor (total 80 alveole nou create, dimensiuni 1.5 x 1.5 m)</b>		
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	180,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,7200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	36,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,1776
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0325
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,5962
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5962
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,5360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	54,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,9280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (materiale decapate)	t	54,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,7184
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (materiale decapate)	100 m3	0,3600

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1555
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0014
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1728
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5048
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	36,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,7680
	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,4000
	4100126202818	Apa	m3	3,6000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,0720
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,1440
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	DE11A kman=2.2	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 Coeficient la manoperei=2,2000	m	480,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,0640
	7129020012800	Pavator	h-om	228,0960
	2663102100001 2	Beton clasa C12/15	m3	23,0400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	489,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	482,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	DE17A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) Coeficient la manoperei=2,2000	m2	80,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	122,5382
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3370
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	128,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 056,000 0
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero)	m2	81,2000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4000

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,0400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Amenajare zona verde in jurul copacilor (total 80 alveole nou create, dimensiuni 1.5 x 1.5 m)</b>				
		<b>2. Plantare copaci</b>		
11	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	78,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,4600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,7800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,7800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0998
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerfolia Diamentul tulpinii = 12-16 cm Inaltimea = 2.5-3 m Diamentul balotului = min 70 cm (bd. Stefan cel Mare si Sfant, tronson str. Ismail - str. Tighina)	buc	26,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5400
	2830127303001 1	Arbori Platanus acerfolia	buc	27,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerfolia Diamentul tulpinii = 12-16 cm Inaltimea = 2.5-3 m Diamentul balotului = min 70 cm (bd. Stefan cel Mare si Sfant, tronson str. Tighina - str. Bulgara)	buc	38,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0200
	2830127303001 1	Arbori Platanus acerfolia	buc	39,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerfolia Diamentul tulpinii = 12-16 cm	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		Inaltimea = 2.5-3 m Diametrul balotului = min 70 cm (bd. Stefan cel Mare si Sfânt, tronson str. Bulgara - str. Armeneasca)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 1	Arbori Platanus acerfolia	buc	3,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Salcam Globular (Robinia pseudoacacia "Umbraculifera") Diametrul tulpinii = 10-12 cm Inaltimea = 1.3-1.5 m. Diametrul balotului = min 70 cm (bd. Stefan cel Mare si Sfânt, tronson str. Bulgara - str. Armeneasca)	buc	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500
	2830127303001 12	Arbori Salcam Globular (Robinia pseudoacacia "Umbraculifera")	buc	5,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Tei de vara/frunza mare (Tilia cordata/platyphyllos) Diametrul tulpinii = 14-18 cm Inaltimea = 2.5-3 m Diametrul balotului = min 70 cm (bd. Stefan cel Mare si Sfânt, tronson str. Ismail - str. Tighina)	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 13	Arbori Tei de vara/frunza mare (Tilia cordata/platyphyllos)	buc	3,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Tei de vara/frunza mare (Tilia cordata/platyphyllos) Diametrul tulpinii = 14-18 cm Inaltimea = 2.5-3 m Diametrul balotului = min 70 cm (bd. Stefan cel Mare si Sfânt, tronson str. Tighina - str. Bulgara)	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 13	Arbori Tei de vara/frunza mare (Tilia cordata/platyphyllos)	buc	3,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	14,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Plantare copaci</b>				
		<b>3. Executie sistem de udare a copacilor (total 78 seturi)</b>		
21	SB05G	Teava corugata de drenaj PVC (galbena), avind diametrul de 160 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0350	m	312,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	280,8000
	2521216700210 1	Teava corugata de drenaj PVC (galbena), avind diametrul de 160 mm	m	332,6076
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	16,7918
	2320167317232	Dicloreton	kg	8,3959
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	3,2292
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	SB06F2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 x 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0200	buc	78,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	99,8400
	2523156713100 1	Ramificatie dubla din PVC, d 160 x 110 mm 90 gr	buc	79,5600
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	28,9598
	2320167317232	Dicloreton	kg	15,2755
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	12,4114
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	SB06F	Piesa de legatura (mufa) din PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0200	buc	78,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,6000
	2523156712230 2	Mufa din PVC, d 160 mm L=13.5 cm	buc	79,5600
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	10,1837
	2320167317232	Dicloreton	kg	5,0918
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	4,1371
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	SB06D	Piesa de legatura (reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 x 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	78,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,9000
	2523156712230 5	Reductie din PVC d 110 x 50 mm 90 gr	buc	79,9500
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	6,3160
	2320167317232	Dicloreton	kg	3,0381
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	2,8782
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata , avind diametrul de	m	39,0000

1	2	3	4	5
		50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,6200
	2521216700210 5	Teava din PVC d 50 mm EGERPLAST	m	41,9776
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,4075
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,2853
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2445
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	78,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,6000
	2523156715300 5	Dop din PVC d 50 mm	buc	78,0000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,9500
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,7800
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,4680
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	42,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Executie sistem de udare a copacilor (total 78 seturi)</b>				
<b>4. Amenajare alveole</b>				
27	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	200,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28		Cernoziom	m3	200,0000
	11111	Cernoziom	m3	200,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	TsH222A	Incarcarea solului (cernoziom adus din locuri autorizate) in transport auto	m3	200,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	222,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	260,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	67,0800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	200,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	148,0000
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	260,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	65,0000
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	260,0000
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	200,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	62,0000
34	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	180,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	25,2000
35	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	180,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	23,4000
36	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	1,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	21,9600
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,7800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6614
	1212121212121	apa	m3	1,5600
	3110320003013	GAZ-53 OG <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,6614
<b>Total</b>				
<b>Total Amenajare alveole</b>				
		<b>5. Amenajare zona verde (fisie nou creata)</b>		

1	2	3	4	5
38	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	350,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	70,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,0120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0076
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,1592
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,1592
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	70,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	271,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	105,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,8600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (materiale decapate)	t	105,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,5080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (materiale decapate)	100 m3	55,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,7600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2200
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	26,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,5200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,1427
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,5200
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,9136
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,0000



1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,5200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,0000
	4100126202818	Apa	m3	4,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,0800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	DE11A kman=2.2	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 Coeficient la manopere=2,2000	m	700,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	221,7600
	7129020012800	Pavator	h-om	332,6400
	2663102100001 2	Beton clasa C12/15	m3	33,6000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	714,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1000
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	703,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Amenajare zona verde (fisie nou creata)</b>				
		<b>6. Restabilire gazon</b>		
47	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,5000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,8700
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Restabilire gazon</b>				