

**Lucrari de reparatie a gradinitei
de copii din s. Brinzenii Vechi,
com. Brinzenii Noi, r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 1 070 692 lei

Intocmit in prețuri curente octombrie 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Directoare				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,100	262,37 132,08	2 912,31 1 466,09
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	5,64 1,56	62,55 17,32
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	36,53 28,60	405,52 317,46
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	41,24 28,60	457,80 317,46
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,200	41,93 27,04	595,43 383,97
Total Tavan						4 433,61
Incluziv salariu						2 502,30
		1.2. Iluminare				
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de	buc	1,000	15,60	15,60

1	2	3	4	5	6	7
		orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			15,60	15,60
7	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04 53,04	53,04 53,04
8	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
9	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,300	24,25 11,44	589,16 277,99
10	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	26,700	32,69 7,80	872,83 208,26
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	51,000	32,38 29,12	1 651,40 1 485,12
12	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	538,04 79,04	1 076,08 158,08
13	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	80,34 16,12	160,68 32,24
14	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						4 521,70
Incluziv salariu						2 271,93
		1.3. Pereti (H=3,08m)				
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32 8,32	4,99 4,99
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	43,800	18,11	793,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau semilavabila			16,64	728,83
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800	14,74 14,04	645,61 614,95
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,800	21,90 7,28	959,43 318,86
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	43,800	113,61 83,20	4 976,31 3 644,16
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	24,75 10,40	1 084,21 455,52
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,800	60,72 33,28	2 659,40 1 457,66
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	5,64 1,56	246,82 68,33
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,800	36,53 28,60	1 600,19 1 252,68
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	5,64 1,56	246,82 68,33
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	43,800	41,24 28,60	1 806,50 1 252,68
26	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=3,08m)						17 225,67
Incluziv salariu						9 893,51
1.4. Lucrari de tipografie						

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,600	21,84 21,84	100,46 100,46
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,100	1 716,05 83,35	3 603,71 175,03
29	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2	2,500	1 290,21 58,82	3 225,53 147,06
Total Lucrari de timplarie						6 929,70
Incluziv salariu						422,55
1.5. Pardosea						
30	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	14,200	35,36 35,36	502,11 502,11
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,100	12,10 11,44	134,31 126,98
32	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,150	245,47 245,47	36,82 36,82
33	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,100	27,04 27,04	29,74 29,74
34	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,450	66,56 66,56	96,51 96,51
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	467,77 51,49	519,23 57,15
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,100	136,96 46,80	1 520,26 519,48
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,100	123,29	1 368,55

1	2	3	4	5	6	7
					12,17	135,04
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,100	320,99 80,60	3 562,94 894,66
Total Pardosea						7 770,47
Incluziv salariu						2 398,49
Total Directoare						40 881,15
Incluziv salariu						17 488,78
		2. Asistent medical				
		2.1. Tavan				
39	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,200	262,37 132,08	2 151,44 1 083,06
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,63 1,56	46,20 12,79
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	36,53 28,60	299,58 234,52
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,200	41,24 28,60	338,19 234,52
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,200	41,93 27,04	511,52 329,89
Total Tavan						3 346,93
Incluziv salariu						1 894,78
		2.2. Iluminare				
44	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
45	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04	53,04

1	2	3	4	5	6	7
					53,04	53,04
46	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00	26,00
					26,00	26,00
47	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25	344,28
					11,44	162,45
48	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	32,69	431,50
					7,80	102,96
49	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,200	32,38	880,74
					29,12	792,06
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04	538,04
					79,04	79,04
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	80,34	80,34
					16,12	16,12
52	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91	76,91
					15,60	15,60
Total Iluminare						2 446,45
Incluziv salariu						1 262,87
2.3. Pereti (H=3,08m)						
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32	4,99
					8,32	4,99
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,600	14,74	554,22
					14,04	527,90
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	37,600	21,91	823,63

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,28	273,73
56	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,600	113,62 83,20	4 271,97 3 128,32
57	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	18,300	282,45 85,80	5 168,87 1 570,14
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,300	24,75 10,40	477,74 200,72
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,300	60,72 33,28	1 171,84 642,30
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,300	5,64 1,56	108,76 30,11
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,300	36,53 28,60	705,10 551,98
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,300	5,64 1,56	108,76 30,11
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	19,300	41,24 28,60	796,02 551,98
64	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=3,08m)						16 394,07
Incluziv salariu						7 538,80
2.4. Lucrari de timplarie						
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	21,82 21,82	39,72 39,72

1	2	3	4	5	6	7
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	0,900	21,92 7,28	19,73 6,55
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,900	282,41 85,80	254,17 77,22
68	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon în peretii cladirilor de locuit și publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 716,04 83,34	3 123,20 151,68
Total Lucrari de timplarie						3 436,82
Incluziv salariu						275,17
2.5. Pardosea						
69	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime și 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	12,200	35,36 35,36	431,39 431,39
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,200	12,10 11,44	99,21 93,80
71	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,130	245,62 245,62	31,93 31,93
72	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint în spatii întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pamint cu umiditate naturala aruncarea în depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,820	27,01 27,01	22,15 22,15
73	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,250	66,56 66,56	83,20 83,20
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,820	467,88 51,49	383,66 42,22
75	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,200	136,95 46,80	1 122,95 383,76
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	8,200	366,47	3 005,04

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm			57,20	469,04
Total Pardosea						5 179,53
Incluziv salariu						1 557,49
2.6. Lucrari sanitare						
2.6.1. Lucrari exterioare						
77	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,200	194,45 177,85	38,89 35,57
78	RpCU05I k=1,5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra de 0,75 cm grosime	buc	1,000	117,00 117,00	117,00 117,00
79	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	1,600	79,57 62,40	127,32 99,84
80	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,800	137,80 137,80	523,64 523,64
81	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub teava)	m3	0,120	413,83 46,83	49,66 5,62
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (camin de vizitare)	m3	0,100	468,00 51,50	46,80 5,15
83	CA03E2	Beton turnat in fundatii, (betonarea fundurilor caminelor de vizitare), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,100	1 488,90 296,40	148,89 29,64
84	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m si h=1m cu capacul cu rama, pentru canalizare,	buc	1,000	5 795,00 0,00	5 795,00 0,00
85	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,500	83,31 30,16	374,90 135,72
86	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor	m3	4,560	65,68	299,48

1	2	3	4	5	6	7
		electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare			64,48	294,01
Total Lucrari exterioare						7 521,58
Incluziv salariu						1 246,19
2.6.2. Lucrari interioare						
87	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,000	32,24 32,24	96,72 96,72
88	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,000	57,47 16,12	2 241,44 628,68
89	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	6,500	79,69 62,40	517,98 405,60
90	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (dulap cu lavoar incorporat)	buc	1,000	3 892,36 106,60	3 892,36 106,60
91	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	661,08 39,00	661,08 39,00
92	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	130,37 18,72	130,37 18,72
93	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 274,00 104,00	1 274,00 104,00
Total Lucrari interioare						8 813,95
Incluziv salariu						1 399,32
Total Lucrari sanitare						16 335,53
Incluziv salariu						2 645,51
Total Asistent medical						47 139,33

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 174,62
		3. Depozit				
		3.1. Tavan				
94	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,000	262,37 <hr/> 132,08	4 722,66 <hr/> 2 377,44
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	5,63 <hr/> 1,56	101,43 <hr/> 28,08
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	36,53 <hr/> 28,60	657,61 <hr/> 514,80
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	18,000	41,24 <hr/> 28,60	742,39 <hr/> 514,80
98	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,000	41,94 <hr/> 27,04	712,96 <hr/> 459,68
Total Tavan						6 937,05
Incluziv salariu						3 894,80
		3.2. Iluminare				
99	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 <hr/> 15,60	15,60 <hr/> 15,60
100	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04 <hr/> 53,04	53,04 <hr/> 53,04
101	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 <hr/> 26,00	26,00 <hr/> 26,00
102	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,300	24,25 <hr/> 11,44	589,16 <hr/> 277,99
103	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF,	m	44,300	32,69 <hr/> 7,80	1 448,18 <hr/> 345,54

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp				
104	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	68,600	32,38 29,12	2 221,29 1 997,63
105	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	538,04 79,04	1 076,08 158,08
106	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,000	80,34 16,12	241,02 48,36
107	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	1,000	91,89 25,48	91,89 25,48
108	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						5 839,17
Incluziv salariu						2 963,32
3.3. Pereti (H=3,23m)						
109	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,900	8,32 8,32	7,49 7,49
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,900	14,74 14,04	809,23 770,80
111	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,400	83,39 83,20	1 701,07 1 697,28
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,900	21,91 7,28	1 202,60 399,67
113	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,900	113,61 83,20	6 237,23 4 567,68
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,400	282,45 85,80	5 761,93 1 750,32

1	2	3	4	5	6	7
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,500	24,75 10,40	853,99 358,80
116	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,500	60,72 33,28	2 094,75 1 148,16
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,500	5,64 1,56	194,41 53,82
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,500	36,53 28,60	1 260,40 986,70
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,500	5,64 1,56	194,41 53,82
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	34,500	41,24 28,60	1 422,92 986,70
121	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1500	m2	0,900	5 521,98 44,20	4 969,78 39,78
Total Pereti (H=3,23m)						26 710,21
Incluziv salariu						12 821,02
3.4. Lucrari de timplarie						
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	2,150	21,86 21,86	47,00 47,00
123	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,150	1 716,04 83,34	3 689,48 179,19
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1.35x0.5m)	m	1,350	147,76 18,73	199,47 25,28
Total Lucrari de timplarie						3 935,95

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						251,47
3.5. Pardosea						
125	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	17,000	35,36 <hr/> 35,36	601,12 <hr/> 601,12
126	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,000	12,10 <hr/> 11,44	217,80 <hr/> 205,92
127	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,200	245,45 <hr/> 245,45	49,09 <hr/> 49,09
128	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,200	27,04 <hr/> 27,04	86,53 <hr/> 86,53
129	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,200	66,56 <hr/> 66,56	279,55 <hr/> 279,55
130	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	467,93 <hr/> 51,48	842,27 <hr/> 92,66
131	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,000	136,95 <hr/> 46,80	2 465,03 <hr/> 842,40
132	CG36B	Pardoseli din placi laminat (91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,000	320,98 <hr/> 80,60	5 777,59 <hr/> 1 450,80
Total Pardosea						10 318,98
Incluziv salariu						3 608,07
Total Depozit						53 741,36
Incluziv salariu						23 538,68
4. Sala festiva						
4.1. Tavan						
133	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier	m2	31,900	262,37	8 369,60

1	2	3	4	5	6	7
		din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			132,08	4 213,35
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900	5,63 1,56	179,75 49,76
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,900	36,53 28,60	1 165,42 912,34
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,900	41,24 28,60	1 315,69 912,34
137	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,800	41,94 27,04	956,34 616,51
Total Tavan						11 986,80
Incluziv salariu						6 704,30
4.2. Iluminare						
138	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	15,60 15,60	46,80 46,80
139	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,000	53,04 53,04	106,08 106,08
140	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
141	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	46,200	24,25 11,44	1 120,13 528,53
142	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	33,400	32,69 7,80	1 091,85 260,52
143	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor,	m	79,600	32,38	2 577,48

1	2	3	4	5	6	7
		cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm			29,12	2 317,95
144	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	4,000	538,04 79,04	2 152,16 316,16
145	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,000	80,34 16,12	241,02 48,36
146	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						7 438,43
Incluziv salariu						3 666,00
4.3. Pereti (H=3,5m)						
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32 8,32	4,99 4,99
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,800	14,74 14,04	1 176,25 1 120,39
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,800	21,90 7,28	1 748,01 580,94
150	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,800	113,61 83,20	9 066,39 6 639,36
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	24,75 10,40	1 975,34 829,92
152	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,800	60,72 33,28	4 845,22 2 655,74
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	5,64 1,56	449,68 124,49

1	2	3	4	5	6	7
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,800	36,53 28,60	2 915,40 2 282,28
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	5,64 1,56	449,68 124,49
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,800	41,24 28,60	3 291,28 2 282,28
157	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=3,5m)						28 124,41
Incluziv salariu						16 671,40
4.4. Lucrari de timplarie						
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	21,84 21,84	183,46 183,46
159	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	3,500	1 716,06 83,35	6 006,20 291,72
160	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,400	1 290,19 58,81	4 386,63 199,94
161	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)	m2	1,500	286,17 92,91	429,25 139,36
Total Lucrari de timplarie						11 005,54
Incluziv salariu						814,48
4.5. Pardosea						
162	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	22,800	35,36 35,36	806,21 806,21
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,900	25,63 23,92	817,58 763,04

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,900	16,60 15,60	529,54 497,64
165	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	7,600	245,44 245,44	1 865,34 1 865,34
166	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,190	27,04 27,04	86,27 86,27
167	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,200	66,56 66,56	279,55 279,55
168	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,190	467,89 51,48	1 492,56 164,22
169	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,900	136,95 46,80	4 368,71 1 492,92
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,900	123,30 12,17	3 933,13 388,18
171	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,900	320,98 80,60	10 239,18 2 571,14
Total Pardosea						24 418,07
Incluziv salariu						8 914,51
Total Sala festiva						82 973,25
Incluziv salariu						36 770,69
		5. Veceu maturi				
		5.1. Tavan				
172	CE27A	Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului. Normele resurselor cu valoarea pentru grinze = 0,0310 m3	m2	4,800	343,13 59,80	1 647,04 287,04

1	2	3	4	5	6	7
173	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,800	267,61 132,08	1 284,54 633,98
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,800	5,64 1,56	27,05 7,49
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800	36,54 28,60	175,37 137,28
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,800	41,25 28,60	197,98 137,28
177	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,800	41,95 27,04	369,18 237,95
Total Tavan						3 701,16
Incluziv salariu						1 441,02
5.2. Iluminare						
178	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
179	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04 53,04	53,04 53,04
180	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
181	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25 11,44	344,28 162,45
182	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	32,69 7,80	431,50 102,96

1	2	3	4	5	6	7
183	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,200	32,38 29,12	880,74 792,06
184	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluoescnte, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04 79,04	538,04 79,04
185	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34 16,12	80,34 16,12
186	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						2 446,45
Incluziv salariu						1 262,87
5.3. Pereti (H=2.5m)						
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32 8,32	4,99 4,99
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,800	14,74 14,04	129,71 123,55
189	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,200	83,39 83,20	1 100,70 1 098,24
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,000	21,91 7,28	481,91 160,16
191	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,000	113,61 83,20	2 499,49 1 830,40
192	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,200	282,45 85,80	3 728,38 1 132,56
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,800	24,75 10,40	217,84 91,52

1	2	3	4	5	6	7
194	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,800	60,72 33,28	534,30 292,86
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,800	5,64 1,56	49,59 13,73
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,800	36,53 28,60	321,50 251,68
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,800	5,64 1,56	49,59 13,73
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	8,800	41,25 28,60	362,96 251,68
199	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=2.5m)						11 683,13
Incluziv salariu						5 291,62
5.4. Lucrari de timplarie						
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	21,82 21,82	39,72 39,72
201	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 716,04 83,34	3 123,20 151,68
Total Lucrari de timplarie						3 162,92
Incluziv salariu						191,40
5.5. Pardosea						
202	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	8,800	35,36 35,36	311,17 311,17
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,800	41,66 40,56	199,96 194,68

1	2	3	4	5	6	7
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,800	16,60 15,60	79,68 74,88
205	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	1,100	245,44 245,44	269,98 269,98
206	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,480	27,08 27,08	13,00 13,00
207	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,650	66,55 66,55	43,26 43,26
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,480	468,02 51,46	224,65 24,70
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	136,95 46,80	657,35 224,64
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	4,800	387,26 57,20	1 858,87 274,56
Total Pardosea						3 657,92
Incluziv salariu						1 430,87
5.6. Lucrari sanitare						
211	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,24 32,24	64,48 64,48
212	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,300	83,31 30,16	191,62 69,37
213	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	157,23 37,44	503,14 119,81

1	2	3	4	5	6	7
214	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,200	57,47 16,12	816,09 228,90
215	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	79,64 62,40	183,17 143,52
216	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 383,40 244,40	2 383,40 244,40
217	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic (lavoar cu picior)	buc	1,000	2 029,36 106,60	2 029,36 106,60
218	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	661,08 39,00	661,08 39,00
219	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	130,37 18,72	260,74 37,44
220	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 274,00 104,00	1 274,00 104,00
Total Lucrari sanitare						8 367,08
Incluziv salariu						1 157,52
Total Veceu maturi						33 018,66
Incluziv salariu						10 775,30
		6. Cabina de dus				
		6.1. Tavan				
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,600	267,61 132,08	695,79 343,41
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,600	5,64	14,66

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,56	4,06
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,600	36,54 28,60	95,00 74,36
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	41,24 28,60	107,23 74,36
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,500	41,92 27,04	272,45 175,76
Total Tavan						1 185,13
Incluziv salariu						671,95
6.2. Iluminare						
226	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
227	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
228	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25 11,44	344,28 162,45
229	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	32,38 29,12	459,80 413,50
230	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04 79,04	538,04 79,04
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						1 460,63
Incluziv salariu						712,19

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Pereti (H=2.5m)				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,520	14,74 14,04	96,08 91,52
233	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,780	83,39 83,20	815,52 813,70
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,300	21,90 7,28	357,03 118,66
235	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,300	113,62 83,20	1 851,96 1 356,16
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	16,300	282,45 85,80	4 603,88 1 398,54
Total Pereti (H=2.5m)						7 724,47
Incluziv salariu						3 778,58
		6.4. Lucrari de timplarie				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	21,82 21,82	39,72 39,72
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 716,04 83,34	3 123,20 151,68
Total Lucrari de timplarie						3 162,92
Incluziv salariu						191,40
		6.5. Pardosea				
239	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	6,500	35,36 35,36	229,84 229,84
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,600	41,66 40,56	108,32 105,46
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,600	16,60 15,60	43,16 40,56

1	2	3	4	5	6	7
242	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	0,620	245,40 245,40	152,15 152,15
243	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	0,260	27,00 27,00	7,02 7,02
244	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,340	66,53 66,53	22,62 22,62
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,260	467,81 51,38	121,63 13,36
246	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,600	136,95 46,80	356,08 121,68
247	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	2,600	387,32 57,20	1 007,04 148,72
Total Pardosea						2 047,86
Incluziv salariu						841,41
6.6. Lucrari sanitare						
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,24 32,24	64,48 64,48
249	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	83,33 30,16	124,99 45,24
250	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	57,47 16,12	919,58 257,92
251	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	79,64	183,17 143,52

1	2	3	4	5	6	7
					62,40	
252	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	5 118,72 18,72	5 118,72 18,72
253	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	263,96 54,60	263,96 54,60
Total Lucrari sanitare						6 674,90
Incluziv salariu						584,48
Total Cabina de dus						22 255,91
Incluziv salariu						6 780,01
		7. Coridor directeare				
		7.1. Tavan				
254	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,100	262,37 132,08	2 912,31 1 466,09
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	5,64 1,56	62,55 17,32
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	36,53 28,60	405,52 317,46
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	41,24 28,60	457,80 317,46
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,800	41,94 27,04	872,45 562,43
Total Tavan						4 710,63
Incluziv salariu						2 680,76
		7.2. Iluminare				
259	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60

1	2	3	4	5	6	7
260	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	3,000	26,00 26,00	78,00 78,00
261	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25 11,44	344,28 162,45
262	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	32,38 29,12	459,80 413,50
263	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04 79,04	538,04 79,04
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						1 512,63
Incluziv salariu						764,19
7.3. Pereti (H=3,08m)						
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,100	14,74 14,04	944,83 899,96
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,100	21,90 7,28	1 404,09 466,65
267	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	64,100	113,61 83,20	7 282,72 5 333,12
268	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)	m2	4,300	286,18 92,92	1 230,59 399,57
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,100	24,75 10,40	1 586,70 666,64
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	64,100	60,72	3 891,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.			33,28	2 133,25
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,100	5,64 1,56	361,21 100,00
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,100	36,53 28,60	2 341,81 1 833,26
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,100	5,64 1,56	361,21 100,00
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	64,100	41,24 28,60	2 643,74 1 833,26
Total Pereti (H=3,08m)						22 048,86
Incluziv salariu						13 765,71
7.4. Lucrari de timplarie						
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,200	21,84 21,84	91,72 91,72
276	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,520	1 716,05 83,35	4 324,44 210,03
Total Lucrari de timplarie						4 416,16
Incluziv salariu						301,75
7.5. Pardosea						
277	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,800	35,36 35,36	735,49 735,49
278	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,100	25,63 23,92	284,51 265,52
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,100	16,60 15,60	184,26 173,16
280	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t	2,700	245,44	662,69

1	2	3	4	5	6	7
	7	kg, pe distanta de 70 m (betonul)			245,44	662,69
281	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,100	27,04 27,04	29,74 29,74
282	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,450	66,56 66,56	96,51 96,51
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	467,77 51,49	519,23 57,15
284	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,100	136,96 46,80	1 520,26 519,48
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,100	123,29 12,17	1 368,55 135,04
286	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,100	320,99 80,60	3 562,94 894,66
Total Pardosea						8 964,18
Incluziv salariu						3 569,44
Total Coridor directoare						41 652,46
Incluziv salariu						21 081,85
		8. Coridor principal				
		8.1. Tavan				
287	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,000	262,37 132,08	4 197,92 2 113,28
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	5,63 1,56	90,16 24,96

1	2	3	4	5	6	7
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	36,53 28,60	584,54 457,60
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	41,24 28,60	659,90 457,60
291	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	41,94 27,04	838,78 540,80
Total Tavan						6 371,30
Incluziv salariu						3 594,24
8.2. Iluminare						
292	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
293	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
294	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25 11,44	344,28 162,45
295	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	32,38 29,12	459,80 413,50
296	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04 79,04	538,04 79,04
297	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						1 460,63
Incluziv salariu						712,19
8.3. Pereti (H=3,08m)						
298	RpSE06A	Demontarea unui boiler, avind	buc	1,000	127,40	127,40

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de pina la 1000 l			127,40	127,40
299	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32	4,99
					8,32	4,99
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,600	14,74	907,98
					14,04	864,86
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,600	21,91	1 349,35
					7,28	448,45
302	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,600	113,61	6 998,68
					83,20	5 125,12
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,600	24,75	1 524,82
					10,40	640,64
304	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	61,600	60,72	3 740,16
					33,28	2 050,05
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	5,64	347,12
					1,56	96,10
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,600	36,53	2 250,49
					28,60	1 761,76
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,600	5,64	347,12
					1,56	96,10
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	61,600	41,24	2 540,63
					28,60	1 761,76
309	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28	2 202,17
					44,20	26,52
310	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de	buc	1,000	166,40	166,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1000l			166,40	166,40
Total Pereti (H=3,08m)						22 507,31
Incluziv salariu						13 170,15
8.4. Lucrari de timplarie						
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,200	21,84 21,84	91,72 91,72
312	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,200	1 464,20 44,67	6 149,66 187,62
Total Lucrari de timplarie						6 241,38
Incluziv salariu						279,34
8.5. Pardosea						
313	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,000	35,36 35,36	707,20 707,20
314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,000	25,63 23,92	461,34 430,56
315	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,000	16,60 15,60	298,80 280,80
316	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (betonul)	t	4,300	245,44 245,44	1 055,39 1 055,39
317	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	1,800	27,04 27,04	48,67 48,67
318	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	2,300	66,56 66,56	153,09 153,09
319	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	467,93 51,48	842,27 92,66

1	2	3	4	5	6	7
320	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,000	136,95 46,80	2 465,03 842,40
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	123,29 12,17	2 219,30 219,02
322	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,000	320,98 80,60	5 777,59 1 450,80
Total Pardosea						14 028,68
Incluziv salariu						5 280,59
Total Coridor principal						50 609,30
Incluziv salariu						23 036,51
		9. Antreu				
		9.1. Tavan				
323	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,800	262,37 132,08	2 046,48 1 030,22
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	5,63 1,56	43,95 12,17
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	36,53 28,60	284,97 223,08
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,800	41,24 28,60	321,71 223,08
327	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,200	41,93 27,04	469,60 302,85
Total Tavan						3 166,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 791,40
9.2. Iluminare						
328	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
329	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
330	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25 11,44	344,28 162,45
331	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	32,38 29,12	459,80 413,50
332	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04 79,04	538,04 79,04
333	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						1 460,63
Incluziv salariu						712,19
9.3. Pereti (H=2,85m)						
334	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,800	14,74 14,04	41,27 39,31
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,800	21,90 7,28	61,33 20,38
336	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,800	113,64 83,20	318,18 232,96
337	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	24,75 10,40	69,31 29,12

1	2	3	4	5	6	7
338	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,800	60,71 33,28	170,00 93,18
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,800	5,64 1,56	15,78 4,37
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,800	36,54 28,60	102,31 80,08
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,800	5,64 1,56	15,78 4,37
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	2,800	41,25 28,60	115,49 80,08
Total Pereti (H=2,85m)						909,45
Incluziv salariu						583,85
9.4. Lucrari de timplarie						
343	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	18,000	21,84 21,84	393,12 393,12
344	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 464,20 44,67	26 355,56 804,02
Total Lucrari de timplarie						26 748,68
Incluziv salariu						1 197,14
9.5. Pardosea						
345	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	11,200	35,36 35,36	396,03 396,03
346	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	7,800	29,72 28,08	231,78 219,02
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,800	123,30 12,17	961,71 94,90

1	2	3	4	5	6	7
348	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,800	320,98 80,60	2 503,64 628,68
Total Pardosea						4 093,16
Incluziv salariu						1 338,63
Total Antreu						36 378,63
Incluziv salariu						5 623,21
		10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)				
		10.1. Tavan				
349	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	42,000	262,37 132,08	11 019,54 5 547,36
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	5,63 1,56	236,67 65,52
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	36,53 28,60	1 534,41 1 201,20
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000	41,24 28,60	1 732,25 1 201,20
353	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	34,000	41,94 27,04	1 425,93 919,36
Total Tavan						15 948,80
Incluziv salariu						8 934,64
		10.2. Iluminare				
354	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	15,60 15,60	46,80 46,80
355	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
					26,00	26,00
356	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	35,100	24,25 11,44	851,01 401,54
357	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	32,69 7,80	431,50 102,96
358	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	48,300	32,38 29,12	1 563,98 1 406,50
359	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	3,000	538,04 79,04	1 614,12 237,12
360	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34 16,12	80,34 16,12
361	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						4 690,66
Incluziv salariu						2 252,64
10.3. Pereti (H=2,85m)						
362	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32 8,32	4,99 4,99
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,000	14,74 14,04	722,26 687,96
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,000	21,91 7,28	1 073,35 356,72
365	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	49,000	113,61 83,20	5 567,03 4 076,80

1	2	3	4	5	6	7
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,000	24,75 10,40	1 212,93 509,60
367	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,000	60,72 33,28	2 975,14 1 630,72
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	5,63 1,56	276,11 76,44
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,000	36,53 28,60	1 790,15 1 401,40
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	5,63 1,56	276,11 76,44
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	49,000	41,24 28,60	2 020,96 1 401,40
372	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=2,85m)						18 121,20
Incluziv salariu						10 248,99
10.4. Lucrari de timplarie						
373	CK27A	Glas vanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Perete din PVC)	m2	9,000	1 464,20 44,67	13 177,78 402,01
Total Lucrari de timplarie						13 177,78
Incluziv salariu						402,01
10.5. Pardosea						
374	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	35,36 35,36	1 202,24 1 202,24
375	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,000	29,72	1 456,04

1	2	3	4	5	6	7
					28,08	1 375,92
376	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,000	123,30 12,17	6 041,46 596,23
377	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,000	320,97 80,60	15 727,77 3 949,40
Total Pardosea						24 427,51
Incluziv salariu						7 123,79
Total Grupa "Albinuta" (dulapuri)						76 365,95
Incluziv salariu						28 962,07
		11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		11.1. Iluminare				
378	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04 53,04	53,04 53,04
379	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
380	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,300	24,25 11,44	273,97 129,27
381	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	32,69 7,80	431,50 102,96
382	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,500	32,38 29,12	793,32 713,44
383	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34 16,12	80,34 16,12
384	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc	1,000	76,91	76,91

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158			15,60	15,60
Total Iluminare						1 735,08
Incluziv salariu						1 056,43
11.2. Pereti (H=3.00m)						
385	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32 8,32	4,99 4,99
386	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,900	14,74 14,04	455,47 433,84
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,900	21,90 7,28	676,85 224,95
388	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,900	113,61 83,20	3 510,52 2 570,88
389	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)	m2	4,600	286,17 92,92	1 316,38 427,44
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,900	24,75 10,40	764,88 321,36
391	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,900	60,72 33,28	1 876,17 1 028,35
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	5,63 1,56	174,12 48,20
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,900	36,53 28,60	1 128,89 883,74
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	5,63 1,56	174,12 48,20

1	2	3	4	5	6	7
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	30,900	41,24 28,60	1 274,44 883,74
396	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=3.00m)						13 559,00
Incluziv salariu						6 902,21
11.3. Lucrari de timplarie						
397	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	6,250	21,83 21,83	136,44 136,44
398	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,500	1 716,06 83,34	4 290,15 208,36
Total Lucrari de timplarie						4 426,59
Incluziv salariu						344,80
11.4. Pardosea						
399	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	35,36 35,36	1 202,24 1 202,24
400	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,000	29,71 28,08	1 248,03 1 179,36
401	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	42,000	123,30 12,17	5 178,41 511,06
402	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,000	320,98 80,60	13 481,03 3 385,20
Total Pardosea						21 109,71
Incluziv salariu						6 277,86
Total Grupa "Albinuta"						40 830,38

1	2	3	4	5	6	7
(bucatarie)						
Incluziv salariu						14 581,30
		12. Grupa "Albinuta" (dormitor)				
		12.1. Tavan				
403	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,600	262,37 132,08	10 914,59 5 494,53
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	5,64 1,56	234,42 64,90
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,600	36,53 28,60	1 519,81 1 189,76
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,600	41,24 28,60	1 715,75 1 189,76
407	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,400	41,93 27,04	1 107,07 713,86
Total Tavan						15 491,64
Incluziv salariu						8 652,81
		12.2. Iluminare				
408	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
409	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
410	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,100	24,25 11,44	1 166,19 550,26
411	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m	13,200	32,69 7,80	431,50 102,96

1	2	3	4	5	6	7
		3x25+16 mmp				
412	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,300	32,38 29,12	1 984,92 1 785,06
413	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	538,04 79,04	1 076,08 158,08
414	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34 16,12	80,34 16,12
415	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						4 873,14
Incluziv salariu						2 685,28
12.3. Pereti (H=3,00m)						
416	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	8,32 8,32	9,98 9,98
417	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,200	14,74 14,04	1 167,41 1 111,97
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,200	21,91 7,28	1 734,88 576,58
419	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,200	113,61 83,20	8 998,09 6 589,44
420	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)	m2	1,500	286,17 92,91	429,25 139,36
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	24,75 10,40	1 960,49 823,68
422	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	79,200	60,72	4 808,79 2 635,78

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare mecanica a mortarului.			33,28	
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	5,63 1,56	446,29 123,55
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,200	36,53 28,60	2 893,47 2 265,12
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	5,63 1,56	446,29 123,55
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,200	41,24 28,60	3 266,52 2 265,12
427	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	1,200	3 670,25 44,20	4 404,30 53,04
Total Pereti (H=3,00m)						30 565,76
Incluziv salariu						16 717,17
12.4. Lucrari de timplarie						
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,300	21,84 21,84	72,08 72,08
429	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,400	1 716,03 83,35	4 118,47 200,04
Total Lucrari de timplarie						4 190,55
Incluziv salariu						272,12
12.5. Pardosea						
430	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,400	35,36 35,36	933,50 933,50
431	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,600	29,71 28,08	1 236,14 1 168,12
432	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,600	123,29 12,17	5 129,06 506,17

1	2	3	4	5	6	7
433	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600	320,98 80,60	13 352,69 3 352,96
Total Pardosea						20 651,39
Incluziv salariu						5 960,75
Total Grupa "Albinuta" (dormitor)						75 772,48
Incluziv salariu						34 288,13
		13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)				
		13.1. Tavan				
434	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32 8,32	4,99 4,99
435	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,000	262,37 132,08	3 935,55 1 981,20
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	5,63 1,56	84,52 23,40
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	36,53 28,60	548,01 429,00
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	41,24 28,60	618,66 429,00
439	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,000	41,94 27,04	671,02 432,64
440	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Tavan						8 064,92

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 326,75
		13.2. Iluminare				
441	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
442	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
443	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	26,300	24,25 11,44	637,65 300,87
444	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	32,69 7,80	431,50 102,96
445	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	39,500	32,38 29,12	1 279,02 1 150,24
446	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluoescnte, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	538,04 79,04	1 076,08 158,08
447	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34 16,12	80,34 16,12
448	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						3 638,70
Incluziv salariu						1 801,07
		13.3. Pereti (H=2,85m)				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,250	14,74 14,04	210,08 200,10
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,250	21,91 7,28	312,16 103,74

1	2	3	4	5	6	7
451	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	14,250	113,61 83,20	1 619,00 1 185,60
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,250	24,75 10,40	352,75 148,20
453	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,250	60,72 33,28	865,23 474,24
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,250	5,63 1,56	80,29 22,20
455	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,250	36,53 28,60	520,57 407,52
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,250	5,63 1,56	80,29 22,20
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	14,250	41,25 28,60	587,76 407,58
Total Pereti (H=2,85m)						4 628,13
Incluziv salariu						2 971,38
13.4. Pardosea						
458	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	16,000	35,36 35,36	565,76 565,76
459	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,000	29,71 28,08	445,72 421,20
460	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,000	123,30 12,17	1 849,44 182,52
461	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2	15,000	320,97 80,60	4 814,55 1 209,00

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
Total Pardosea						7 675,47
Incluziv salariu						2 378,48
Total Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)						24 007,22
Incluziv salariu						10 477,68
		14. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		14.1. Iluminare				
462	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04	53,04
					53,04	53,04
463	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00	26,00
					26,00	26,00
464	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,300	24,25	273,97
					11,44	129,27
465	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	13,200	32,69	431,50
					7,80	102,96
466	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,500	32,38	793,32
					29,12	713,44
467	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34	80,34
					16,12	16,12
468	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91	76,91
					15,60	15,60
Total Iluminare						1 735,08
Incluziv salariu						1 056,43
		14.2. Pereți (H=3.00m)				
469	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	0,600	8,32	4,99

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare			8,32	4,99
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,900	14,74 14,04	455,47 433,84
471	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,900	21,90 7,28	676,85 224,95
472	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,900	113,61 83,20	3 510,52 2 570,88
473	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,600	286,17 92,92	1 316,38 427,44
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,900	24,75 10,40	764,88 321,36
475	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,900	60,72 33,28	1 876,17 1 028,35
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	5,63 1,56	174,12 48,20
477	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,900	36,53 28,60	1 128,89 883,74
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,900	5,63 1,56	174,12 48,20
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	30,900	41,24 28,60	1 274,44 883,74
480	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)	m2	2,150	3 129,96 111,84	6 729,41 240,46

1	2	3	4	5	6	7
481	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=3.00m)						20 288,41
Incluziv salariu						7 142,67
14.3. Lucrari de timplarie						
482	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	6,250	21,83 21,83	136,44 136,44
483	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,500	1 716,06 83,34	4 290,15 208,36
Total Lucrari de timplarie						4 426,59
Incluziv salariu						344,80
14.4. Pardosea						
484	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	35,36 35,36	1 202,24 1 202,24
485	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,000	29,71 28,08	1 248,03 1 179,36
486	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	42,000	123,30 12,17	5 178,41 511,06
487	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,000	320,98 80,60	13 481,03 3 385,20
Total Pardosea						21 109,71
Incluziv salariu						6 277,86
Total Grupa "Albinuta" (bucatarie)						47 559,79
Incluziv salariu						14 821,76

1	2	3	4	5	6	7
		15. Grupa "Albinuta" (dormitor)				
		15.1. Tavan				
488	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,600	262,37 132,08	10 914,59 5 494,53
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	5,64 1,56	234,42 64,90
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,600	36,53 28,60	1 519,81 1 189,76
491	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,600	41,24 28,60	1 715,75 1 189,76
492	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,400	41,93 27,04	1 107,07 713,86
Total Tavan						15 491,64
Incluziv salariu						8 652,81
		15.2. Iluminare				
493	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
494	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00 26,00	26,00 26,00
495	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,000	53,04 53,04	53,04 53,04
496	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,100	24,25 11,44	1 166,19 550,26
497	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de	m	13,200	32,69 7,80	431,50 102,96

1	2	3	4	5	6	7
		3x25+16 mmp				
498	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,300	32,38 29,12	1 984,92 1 785,06
499	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	2,000	538,04 79,04	1 076,08 158,08
500	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	80,34 16,12	80,34 16,12
501	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91 15,60	76,91 15,60
Total Iluminare						4 926,18
Incluziv salariu						2 738,32
15.3. Pereti (H=3,00m)						
502	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	8,32 8,32	9,98 9,98
503	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,200	14,74 14,04	1 167,41 1 111,97
504	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,200	21,91 7,28	1 734,88 576,58
505	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,200	113,61 83,20	8 998,09 6 589,44
506	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)	m2	1,500	286,17 92,91	429,25 139,36
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	24,75 10,40	1 960,49 823,68
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	79,200	60,72	4 808,79 2 635,78

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare mecanica a mortarului.			33,28	
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	5,63 1,56	446,29 123,55
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,200	36,53 28,60	2 893,47 2 265,12
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,200	5,63 1,56	446,29 123,55
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,200	41,24 28,60	3 266,52 2 265,12
513	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	1,200	3 670,25 44,20	4 404,30 53,04
Total Pereti (H=3,00m)						30 565,76
Incluziv salariu						16 717,17
15.4. Lucrari de timplarie						
514	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,300	21,84 21,84	72,08 72,08
515	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,400	1 716,03 83,35	4 118,47 200,04
Total Lucrari de timplarie						4 190,55
Incluziv salariu						272,12
15.5. Pardosea						
516	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,400	35,36 35,36	933,50 933,50
517	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,600	29,71 28,08	1 236,14 1 168,12
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,600	123,29 12,17	5 129,06 506,17

1	2	3	4	5	6	7
519	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600	320,98 80,60	13 352,69 3 352,96
Total Pardosea						20 651,39
Incluziv salariu						5 960,75
Total Grupa "Albinuta" (dormitor)						75 825,52
Incluziv salariu						34 341,17
16. Veceu copii						
16.1. Tavan						
520	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,500	267,61 132,08	1 471,87 726,44
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,500	5,63 1,56	30,99 8,58
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,500	36,53 28,60	200,93 157,30
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,500	41,24 28,60	226,84 157,30
524	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,400	41,93 27,04	394,11 254,18
Total Tavan						2 324,74
Incluziv salariu						1 303,80
16.2. Iluminare						
525	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
526	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
					26,00	26,00
527	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,000	53,04	106,08
					53,04	106,08
528	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	24,25	344,28
					11,44	162,45
529	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	26,400	32,69	863,02
					7,80	205,92
530	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	40,600	32,38	1 314,64
					29,12	1 182,27
531	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	1,000	538,04	538,04
					79,04	79,04
532	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,000	80,34	160,68
					16,12	32,24
533	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	76,91	76,91
					15,60	15,60
Total Iluminare						3 445,25
Incluziv salariu						1 825,20
16.3. Pereti (H=2.3m)						
534	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,32	4,99
					8,32	4,99
535	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,100	83,39	1 175,74
					83,20	1 173,12
536	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,700	69,36	187,27
					68,64	185,33
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	7,500	14,74	110,55

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			14,04	105,30
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	21,600	21,91 7,28	473,15 157,25
539	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2	21,600	113,62 83,20	2 454,16 1 797,12
540	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,100	282,45 85,80	3 982,53 1 209,78
541	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500	24,75 10,40	185,65 78,00
542	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,500	60,72 33,28	455,37 249,60
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500	5,63 1,56	42,26 11,70
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,500	36,54 28,60	274,02 214,50
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500	5,63 1,56	42,26 11,70
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	7,500	41,24 28,60	309,33 214,50
547	RpIB02A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2	0,600	3 670,28 44,20	2 202,17 26,52
Total Pereti (H=2.3m)						11 899,45
Incluziv salariu						5 439,41
16.4. Lucrari de timplarie						

1	2	3	4	5	6	7
548	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,350	21,88 21,88	29,54 29,54
549	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,350	1 716,09 83,36	2 316,72 112,53
550	CK27A	Glas vanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	5,200	1 464,20 44,67	7 613,85 232,28
Total Lucrari de timplarie						9 960,11
Incluziv salariu						374,35
16.5. Pardosea						
551	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	9,400	35,36 35,36	332,38 332,38
552	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,500	41,66 40,56	229,13 223,08
553	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,500	16,60 15,60	91,30 85,80
554	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	1,320	245,42 245,42	323,96 323,96
555	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,550	27,04 27,04	14,87 14,87
556	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,700	66,56 66,56	46,59 46,59
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,550	467,62 51,44	257,19 28,29
558	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,	m2	5,500	136,97	753,35 257,40

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			46,80	
559	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	5,500	387,30 57,20	2 130,16 314,60
Total Pardosea						4 178,93
Incluziv salariu						1 626,97
16.6. Lucrari sanitare						
560	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000	41,60 41,60	124,80 124,80
561	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	57,20 57,20	171,60 171,60
562	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	32,24 32,24	64,48 64,48
563	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,300	57,48 16,12	477,08 133,80
564	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	157,23 37,44	503,14 119,81
565	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	79,64 62,40	183,17 143,52
566	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 384,60 244,40	7 153,80 733,20
567	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic (lavoar cu picior)	buc	1,000	2 029,36 106,60	2 029,36 106,60
568	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	130,37 18,72	651,85 93,60

1	2	3	4	5	6	7
569	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3-8" - 1/2"	buc	1,000	138,97 8,32	138,97 8,32
570	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 274,00 104,00	2 548,00 208,00
571	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200	83,30 30,16	516,49 186,99
Total Lucrari sanitare						14 562,74
Incluziv salariu						2 094,72
Total Veceu copii						46 371,22
Incluziv salariu						12 664,45
Total			lei		795 382	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		74 501	
Total			100,00 +		869 883	
Transportul			1,00 %		4 780	
Total			100,00 +		874 663	
Cheltuieli de regie			1,00 %		8 747	
Total			100,00 +		883 410	
Beneficiu de deviz			1,00 %		8 834	
Total			100,00 +		892 244	
TVA			20,00 %		178 448	

Total deviz: **1 070 692**
Incluziv salariu **310 419**

Intocmit (SRL STANCOM CONSTRUCT)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a gradinitei
de copii din s. Brinzenii Vechi,
com. Brinzenii Noi, r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 1 070 692 lei

Intocmit in prețuri curente octombrie 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,860	52,00	668,72
2.	2940420007680	Abricht	h-om	9,411	52,00	489,36
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 164,272	52,00	60 542,14
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	388,282	52,00	20 190,66
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	387,616	52,00	20 156,02
6.	7123010010200	Betonist	h-om	89,910	52,00	4 675,32
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,320	52,00	224,64
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,000	52,00	936,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	157,212	52,00	8 175,03
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,984	52,00	2 391,17
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	96,006	52,00	4 992,31
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	552,937	52,00	28 752,72
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	87,293	52,00	4 539,24
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,393	52,00	488,41
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	533,522	52,00	27 743,12
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	518,622	52,00	26 968,37
17.	7141020013301	Zugrav vopsitorcat. 3	h-om	96,439	52,00	5 014,82
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,538	52,00	27,98
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,365	52,00	122,98
20.	7422010060100	Timplar	h-om	810,009	52,00	42 120,45
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,136	52,00	7 287,05
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	596,843	52,00	31 035,83
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,182	52,00	1 465,44
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,201	52,00	11 398,43
		Total manopera				310 419

Materiale:

1.	1111000100020	Intreprator	buc	16,000	50,00	800,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	349,011	14,00	4 886,17
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,901	320,00	4 128,32
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,672	320,00	2 135,04
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,069	320,00	22,08

6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,255	290,00	73,95
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,767	290,00	7 182,43
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,436	290,00	2 156,44
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,238	2,00	86,48
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,438	2,00	0,88
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,202	85,00	17,12
12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	100,00	5,10
13.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,149	8 000,00	1 192,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 106,860	0,05	105,33
15.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,900	1 200,00	7 080,00
16.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	26,880	1 600,00	43 008,00
17.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	27,400	1 400,00	38 360,00
18.	20301129511501	Perete din PVC	m2	9,000	1 400,00	12 600,00
19.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	332,391	13,00	4 321,08
20.	2051142950700	Dibluri	buc	36,000	0,85	30,60
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	173,904	2,00	347,84
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,133	1,00	27,12
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,550	25,00	38,75
24.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,144	25,00	3,60
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,314	25,00	32,85
26.	2320166200729	Parchetin	l	8,297	35,00	290,39
27.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,206	28,00	5,77
28.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,364	26,00	9,47
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,098	70,00	496,86
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,936	70,00	345,52
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	220,276	26,50	5 837,33
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,013	50,00	0,65
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	345,140	28,50	9 836,49
34.	24302261000001	Fuga	kg	48,234	18,00	868,21
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,172	50,00	8,60
36.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	285,872	35,00	10 005,52
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,724	30,00	891,72
38.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,984	38,00	37,39
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,476	35,00	86,66
40.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,473	50,00	73,65
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,904	10,00	49,04
42.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,473	35,00	51,55
43.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,492	60,00	29,52
44.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,492	35,00	17,21
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,848	15,00	1 362,70
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,686	35,00	129,02
47.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,155	80,00	12,40
48.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,400	1,50	5,10
49.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,704	1,00	13,69
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200	75,00	315,00
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	85,00	680,00
52.	2513736621482	Banda izolanta	m	102,653	0,50	51,32
53.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	65,256	2,00	130,50
54.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	15,106	3,00	45,31
55.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	257,985	12,00	3 095,82
56.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (1.35x0.5 m)	m	1,377	125,00	172,12
57.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	15,608	48,79	761,52

58.	25212167002102	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110	m	6,856	110,41	756,98
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	48,79	90,03
60.	25212167170501	Teava din material plastic d20	m	79,050	35,41	2 799,16
61.	25231467201001	Vitrine din profiluri din MDF gata confectionate	m2	2,150	3 000,00	6 450,00
62.	25231567194001	Mufa din material plastic d20	buc	3,100	2,70	8,37
63.	25231567194301	Cot din material plastic d20	buc	15,500	3,00	46,50
64.	25231567194501	Teu din material plastic d20	buc	16,275	3,50	56,96
65.	25231567194601	Reductie din material plastic d20	buc	3,100	3,30	10,23
66.	25231567195301	Racord drept M x Fe d20	buc	77,500	2,25	174,38
67.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	42,513	1,00	42,50
68.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	600,00	1 236,00
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	666,215	11,00	7 328,37
70.	26221024380001	Dulap cu lavoar incorporat	buc	1,035	3 500,00	3 622,50
71.	26221024380002	Lavoar cu picior	buc	2,070	1 700,00	3 519,00
72.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	4,242	1 800,00	7 635,60
73.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	20,884	5,50	114,86
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 598,838	2,10	13 857,55
75.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	34,530	2,10	72,52
76.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 132,645	2,50	5 331,64
77.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 783,628	7,00	33 485,39
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,991	2,00	103,99
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 324,341	2,60	11 243,30
80.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	910,220	7,50	6 826,66
81.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	85,713	165,00	14 142,66
82.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie cu dimensiunea peste 300x300 (pardosele)	m2	8,530	260,00	2 217,80
83.	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie cu dimensiunea peste 400x400 (pardosele)	m2	13,420	280,00	3 757,60
84.	26611228036011	Tub flexibil d=16mm	m	684,867	2,70	1 849,15
85.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine 1,5m D, 1,0m H	buc	1,000	2 995,00	2 995,00
86.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine (capac din beton)	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
87.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	90,391	120,00	10 846,92
88.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (Hidro)	buc	4,773	134,17	640,40
89.	26621027010001	Placi ghips-carton (pentru pereti 12.5mm gr.)	m2	18,995	134,17	2 548,55
90.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,320	800,00	256,00
91.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	447,308	4,50	2 012,88
92.	26701122040511	Placi din laminat 8mm	m2	349,011	200,00	69 802,20
93.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,492	15,00	7,36
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	453,695	2,00	907,39
95.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,022	45,00	0,99
96.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,465	100,00	46,50
97.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,296	8,75	116,35
98.	2710703520285	Profil de suport	m	39,797	15,20	604,91
99.	2746167335100	Priza	buc	18,360	50,00	918,00
100.	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000	55,00	55,00
101.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	50,659	10,50	531,93
102.	2811236311001	Doze	buc	62,056	11,00	682,58
103.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	35,000	11,00	385,00
104.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,277	8,00	786,24
105.	2822115708000	Element de sustinere	buc	308,640	3,00	925,92
106.	28221157200001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	8,484	3 583,33	30 401,00
107.	28221157200002	Radiatoare - H600 l=1500	m2	0,909	5 416,67	4 923,75

108.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	221,192	55,00	12 165,56
109.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	69,444	32,00	2 222,19
110.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,720	30,00	21,60
111.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,473	42,00	19,87
112.	2874115802561	Surub M 12	buc	24,000	1,00	24,00
113.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	223,908	0,35	78,37
114.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 807,543	0,07	826,53
115.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 144,000	0,05	257,20
116.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,297	50,00	14,85
117.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,000	0,25	9,00
118.	2874115840479	Piulita M12	buc	24,000	0,50	12,00
119.	2874115840601	Piulita M20	buc	16,800	0,80	13,44
120.	2874115850000	Buloane M 20	buc	16,800	1,40	23,52
121.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,672	50,00	33,60
122.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,768	50,00	38,40
123.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	45,00	189,00
124.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	75,00	230,64
125.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,020	200,00	204,00
126.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	45,00	138,36
127.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	5,00	30,75
128.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	800,00	800,00
129.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2" complet echipat	buc	1,020	5 000,00	5 100,00
130.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	1,00	8,16
131.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,480	450,00	11 016,00
132.	2875276305105	Conector	buc	1 141,968	5,00	5 709,84
133.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,000	25,00	0,00
134.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	1 000,00	4 000,00
135.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar d1/2"	buc	8,120	110,00	893,20
136.	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu	buc	1,005	110,00	110,55
137.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	20,00	20,10
138.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	100,00	420,00
139.	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	412,772	9,71	4 008,02
140.	31301348174052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	253,182	19,00	4 810,44
141.	3220137315778	Decapant	kg	0,465	22,00	10,23
142.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,456	12,00	5,47
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,562	12,00	546,79
144.	4100126202818	Apa	m3	21,809	12,00	261,70
145.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	107,869	2,00	215,75
		Total materiale de constructii				478 023

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,762	100,00	476,20
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	190,782	15,00	2 861,74
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,382	25,00	59,57
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,058	25,00	1,45
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,169	10,00	141,69
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,972	10,00	109,72
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,680	15,00	70,17
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,597	30,00	47,91
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,727	10,00	287,27

10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,066	15,00	196,00
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,329	15,00	19,93
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	187,752	10,00	1 877,52
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	25,00	1,50
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,058	25,00	1,45
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,668	50,00	33,40
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,032	50,00	1,60
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,443	20,00	688,86
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,187	15,00	17,81
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,076	25,00	1,90
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,758	15,00	11,38
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,227	15,00	48,40
		Total utilaje de constructii				6 940

Total:

Total	lei	795 382
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	74 501
Total	100,00 +	869 883
Transportul	1,00 %	4 780
Total	100,00 +	874 663
Cheltuieli de regie	1,00 %	8 747
Total	100,00 +	883 410
Beneficiu de deviz	1,00 %	8 834
Total	100,00 +	892 244
TVA	20,00 %	178 448

Total deviz:

1 070 692

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a gradinitei de copii din s.
Brinzenii Vechi, com. Brinzenii Noi, r-ul Telenesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
lucrari de executie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Directoare				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,64 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,93 ----- 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		1.2. Iluminare				
6	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
7	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			53,04 <hr/> 53,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
8	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
9	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
10	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
11	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 ----- 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
12	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 ----- 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
13	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			80,34 ----- 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
14	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		1.3. Pereti (H=3,08m)				
15	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 ----- 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
16	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,11 ----- 16,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,00	16,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 ----- 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,90 ----- 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2			113,61 ----- 83,20

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 ----- 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 ----- 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,64 ----- 1,56

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,64 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
26	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 ----- 44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		1.4. Lucrari de timplarie				
27	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 ----- 21,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,05 ----- 83,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,35
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,00	10,93
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,73
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	3,00	1,35
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
29	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 290,21 ----- 58,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	52,00	58,82
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	0,50	0,80
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	3,00	1,53
	241656610	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	0,1260	70,00	8,82

1	2	3	4	5	6	7
	1576	imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	15,00	2,24
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	15,00	1,45
		1.5. Pardosea				
30	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 <hr/> 35,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	52,00	1,56
31	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,10 <hr/> 11,44
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	52,00	5,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,00	5,72
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t			245,47 <hr/> 245,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	52,00	245,47
33	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			27,04 <hr/> 27,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	52,00	27,04
34	TrB01A 1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			66,56 <hr/> 66,56

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	52,00	66,56
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			467,77 ----- 51,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,49
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,86
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,98
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			136,96 ----- 46,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,00	41,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0650	290,00	18,86
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,29 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe	m2			320,99 ----- 80,60

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,11
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2. Asistent medical				
		2.1. Tavan				
39	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 <hr/> 132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 <hr/> 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,93 ----- 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		2.2. Iluminare				
44	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
45	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			53,04 <hr/> 53,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
46	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
47	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,70
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
48	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
49	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 ----- 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
50	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 ----- 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
51	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			80,34 ----- 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
52	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		2.3. Pereti (H=3,08m)				
53	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²			8,32 <hr/> 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
54	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²			14,74 <hr/> 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m ²			21,91 <hr/> 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m ²			113,62 <hr/> 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0360	290,00	10,44

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
57	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			282,45 ----- 85,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	52,00	85,80
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	165,00	169,99
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 ----- 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 ----- 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,64 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,64 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
64	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 ----- 44,20

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		2.4. Lucrari de timplarie				
65	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,82 <hr/> 21,82
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,91
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,92 <hr/> 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			282,41 <hr/> 85,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	52,00	85,80
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	165,00	169,96
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,81
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,14
68	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in pereti cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,04 <hr/> 83,34
	931006001	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,34

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (dulap cu lavoar incorporat)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	52,00	106,60
	262210243 80001	Dulap cu lavoar incorporat	buc	1,0100	3 500,00	3 622,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,88
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	46,12
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,79	30,01
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,25
91	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			661,08 39,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	52,00	39,00
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	600,00	618,00
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,00	4,08
92	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			130,37 18,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	52,00	18,72
	291312420 16001	Robinet de reglaj drept sau coltar d1/2"	buc	1,0000	110,00	111,65
93	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 274,00 104,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	52,00	104,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
		3. Depozit 3.1. Tavan				
94	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2			262,37 132,08

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
314	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,63 <hr/> 23,92
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	52,00	11,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,96
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
315	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,60 <hr/> 15,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
316	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (betonul)	t			245,44 <hr/> 245,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	52,00	245,44
317	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			27,04 <hr/> 27,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	52,00	27,04
318	TrB01A 1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			66,56 <hr/> 66,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	52,00	66,56

1	2	3	4	5	6	7
319	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			467,93 ----- 51,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
320	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			136,95 ----- 46,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,00	41,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	290,00	18,85
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,29 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
322	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2			320,98 ----- 80,60

1	2	3	4	5	6	7
		plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		9. Antreu 9.1. Tavan				
323	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 <hr/> 132,08
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 <hr/> 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			36,53 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 <hr/> 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
327	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,93 <hr/> 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		9.2. Iluminare				
328	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
329	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
330	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,70
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
331	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 <hr/> 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
332	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 <hr/> 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440	Corp de iluminat de uz general, cu toate	buc	1,0000	450,00	459,00

1	2	3	4	5	6	7
	0501	piesele si elem. componente				
333	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		9.3. Pereti (H=2,85m)				
334	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 ----- 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,90 ----- 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
336	CF10A	Tencuiele exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,64 ----- 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0360	290,00	10,46

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
337	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 ----- 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
338	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,71 ----- 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,64 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,54 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,64 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,25 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,03
		9.4. Lucrari de timplarie				
343	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 ----- 21,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
344	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 464,20 ----- 44,67
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	52,00	42,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	70,00	13,65
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		9.5. Pardosea				
345	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 <hr/> 35,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
346	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m ²			29,72 <hr/> 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²			123,30 <hr/> 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,72
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
348	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m ²			320,98 <hr/> 80,60

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		10. Grupa "Albinuta" (dulapuri) 10.1. Tavan				
349	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 ----- 132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 <hr/> 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
353	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,94 <hr/> 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		10.2. Iluminare				
354	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
355	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
356	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
357	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
358	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 <hr/> 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03

1	2	3	4	5	6	7
	36011					
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
359	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 ----- 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
360	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34 ----- 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
361	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		10.3. Pereți (H=2,85m)				
362	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 ----- 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
363	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 ----- 14,04

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
364	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21,91 ----- 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
365	CF10A	Tencușeli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpritz și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu	m2			113,61 ----- 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
366	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 ----- 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
367	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 ----- 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 ----- 28,60

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
372	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5- 9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		10.4. Lucrari de timplarie				
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Perete din PVC)	m2			1 464,20 44,67
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	52,00	42,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	203011295 11501	Perete din PVC	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	70,00	13,65
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		10.5. Pardosea				
374	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 35,36

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
375	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			29,72 ----- 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
376	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,30 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
377	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			320,97 ----- 80,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		11. Grupa "Albinuta" (bucatarie) 11.1. Iluminare				
378	RpEC16	Demontarea prizei	buc			53,04

1	2	3	4	5	6	7
	B					53,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
379	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
380	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
381	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
382	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
383	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34
						16,12

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
384	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		11.2. Pereti (H=3.00m)				
385	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 ----- 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
386	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 ----- 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,90 ----- 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
388	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,61 ----- 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
389	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)	m2			286,17 ----- 92,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	52,00	92,92
	266210270 10001	Placi ghips-carton (pentru pereti 12.5mm gr.)	m2	1,0500	134,17	141,58
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,75	6,46
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,20	33,61
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,72
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,07	0,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			24,75

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
391	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,63

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
396	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		11.3. Lucrari de timplarie				
397	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,83 21,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
398	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,06 83,34
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,34

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,00	10,92
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,74
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	3,00	1,35
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,56
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
		11.4. Pardosea				
399	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 ----- 35,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
400	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			29,71 ----- 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
401	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,30 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
402	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			320,98 80,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		12. Grupa "Albinuta" (dormitor) 12.1. Tavan				
403	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,64 1,56

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
407	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,93 ----- 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	246210610	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	9884					
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		12.2. Iluminare				
408	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
409	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
410	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
411	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481	Cablu din cupru cu rezistenta marita la	m	1,0200	19,00	20,35

1	2	3	4	5	6	7
	74052	flacari 3x2,5+16mm				
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
412	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 ----- 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
413	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 ----- 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
414	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34 ----- 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
415	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		12.3. Pereti (H=3,00m)				
416	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 ----- 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
417	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 ----- 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91 ----- 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
419	CF10A	Tencuiele exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,61 ----- 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
420	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2			286,17

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)				92,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	52,00	92,91
	266210270 10001	Placi ghips-carton (pentru pereti 12.5mm gr.)	m2	1,0500	134,17	141,59
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,75	6,47
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,20	33,60
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,73
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,07	0,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
422	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m ²			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m ²			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	12,00	0,02
427	RpIB02	Montarea radiatoarelor	m ²			3 670,25

1	2	3	4	5	6	7
	A	functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000				44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5- 9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,84
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,04
		12.4. Lucrari de timplarie				
428	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84
						21,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
429	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,03
						83,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,35
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,00	10,91
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,73
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	3,00	1,35
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,54
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
		12.5. Pardosea				
430	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36
						35,36

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
431	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			29,71 ----- 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
432	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,29 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
433	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			320,98 ----- 80,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri) 13.1. Tavan				
434	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,32

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru desfiintare				8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
435	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
439	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,94 ----- 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
440	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 ----- 44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20

1	2	3	4	5	6	7
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		13.2. Iluminare				
441	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
442	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
443	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
444	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
445	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m			32,38 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm				29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
446	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
447	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
448	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		13.3. Pereti (H=2,85m)				
449	RpCJ35 A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 14,04

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91 ----- 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
451	CF10A	Tencuiele exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,61 ----- 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 ----- 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
453	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 ----- 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
455	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			41,25 ----- 28,60

1	2	3	4	5	6	7
		manual (pereti)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		13.4. Pardosea				
458	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 <hr/> 35,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
459	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			29,71 <hr/> 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,87
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
460	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,30 <hr/> 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
461	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic	m2			320,97 <hr/> 80,60

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,09
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		14. Grupa "Albinuta" (bucatarie) 14.1. Iluminare				
462	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			53,04 <hr/> 53,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
463	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
464	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
465	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
466	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 <hr/> 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
467	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34 <hr/> 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
468	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		14.2. Pereti (H=3.00m)				
469	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 <hr/> 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
470	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			14,74

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
471	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			21,90 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
472	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpritz și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu	m2			113,61 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nepalāt de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
473	CF59A	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m (micșorarea golului ușilor)	m2			286,17 92,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	52,00	92,92
	266210270 10001	Placi ghips-carton (pentru pereti 12.5mm gr.)	m2	1,0500	134,17	141,58

1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,75	6,46
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,20	33,61
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,72
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,07	0,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²			<u>24,75</u> 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	12,00	0,00
475	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m ²			<u>60,72</u> 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,73
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²			<u>5,63</u> 1,56

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
477	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 <hr/> 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 <hr/> 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 <hr/> 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
480	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)	m2			3 129,96 <hr/> 111,84
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	52,00	57,20

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2500	52,00	13,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6500	52,00	33,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,81
	252314672 01001	Vitrine din profiluri din MDF gata confectionate	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	42,00	9,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,10	2,52
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,48
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,0800	50,00	4,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	45,00	0,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
481	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5- 9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		14.3. Lucrari de timplarie				
482	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,83 21,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
483	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,06 83,34
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,34
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,00	10,92

1	2	3	4	5	6	7
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,74
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	3,00	1,35
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,56
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
		14.4. Pardosea				
484	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 ----- 35,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
485	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m ²			29,71 ----- 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
486	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²			123,30 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
487	CG36B	Pardoseli din placi laminat	m ²			320,98

1	2	3	4	5	6	7
		91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				80,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		15. Grupa "Albinuta" (dormitor) 15.1. Tavan				
488	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			262,37 132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,00	44,40
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,64 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
491	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
492	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,93 ----- 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		15.2. Iluminare				
493	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 <hr/> 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
494	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 <hr/> 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00
495	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			53,04 <hr/> 53,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
496	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,71
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
497	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481	Cablu din cupru cu rezistenta marita la	m	1,0200	19,00	20,35

1	2	3	4	5	6	7
	74052	flacari 3x2,5+16mmp				
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
498	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 ----- 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
499	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 ----- 79,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
500	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34 ----- 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
501	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intreruptor	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		15.3. Pereti (H=3,00m)				
502	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 <hr/> 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
503	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 <hr/> 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
504	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91 <hr/> 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
505	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,61 <hr/> 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
506	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2			286,17

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usii)				92,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	52,00	92,91
	266210270 10001	Placi ghips-carton (pentru pereti 12.5mm gr.)	m2	1,0500	134,17	141,59
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,75	6,47
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	15,20	33,60
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,00	2,73
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,07	0,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	15,00	0,63
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,53 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
513	RpIB02	Montarea radiatoarelor	m2			3 670,25

1	2	3	4	5	6	7
	A	functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000				44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5- 9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,84
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,04
		15.4. Lucrari de timplarie				
514	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84
						21,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
515	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,03
						83,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,35
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,00	10,91
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,73
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	3,00	1,35
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,54
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
		15.5. Pardosea				
516	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36
						35,36

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abricht	h-om	0,0300	52,00	1,56
517	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m ²			29,71 ----- 28,08
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	52,00	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,00	14,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0300	12,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
518	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²			123,29 ----- 12,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,00	12,17
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0040	12,00	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
519	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m ²			320,98 ----- 80,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,00	71,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
	267011220 40511	Placi din laminat 8mm	m ²	1,0500	200,00	212,10
	111100010 0048	Strat sintetic	m ²	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	13,00	13,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		16. Veceu copii 16.1. Tavan				
520	CK50B	Tavane suspendate executate pe	m ²			267,61

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				132,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,00	119,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,00	2,60
	266210270 02021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (Hidro)	buc	0,3700	134,17	49,64
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,64
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,63 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,24 28,60

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
524	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			41,93 ----- 27,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,28
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,52
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	38,00	0,15
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	50,00	0,30
		16.2. Iluminare				
525	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,60 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
526	RpEC16 C	Demontarea intrerupatorului	buc			26,00 ----- 26,00
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,5000	52,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
527	RpEC16 B	Demontarea prizei	buc			53,04 <hr/> 53,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	52,00	53,04
528	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			24,25 <hr/> 11,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
	313013481 74051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2x1,5mmp	m	1,0500	9,71	10,70
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
529	RpED10 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			32,69 <hr/> 7,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,00	7,80
	313013481 74052	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5+16mmp	m	1,0200	19,00	20,35
	281123631 1001	Doze	buc	0,2500	11,00	2,89
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	10,50	1,65
530	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m			32,38 <hr/> 29,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	52,00	29,12
	266112280 36011	Tub flexibil d=16mm	m	1,0200	2,70	3,03
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	10,50	0,23
531	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc			538,04 <hr/> 79,04

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	52,00	79,04
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	450,00	459,00
532	RpEE03 A	Montarea prizelor	buc			80,34 ----- 16,12
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,00	16,12
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
533	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			76,91 ----- 15,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		16.3. Pereti (H=2.3m)				
534	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32 ----- 8,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
535	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,39 ----- 83,20
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	52,00	41,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,00	41,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
536	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2			69,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				68,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,00	68,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	12,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
537	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,74 <hr/> 14,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
538	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,91 <hr/> 7,28
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
539	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			113,62 <hr/> 83,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,00	72,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,10	11,97
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	290,00	10,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
540	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2			282,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)				85,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	52,00	85,80
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	165,00	169,99
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,75 <hr/> 10,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
542	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,72 <hr/> 33,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	15,00	4,72
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 <hr/> 1,56

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,54 ----- 28,60
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 ----- 1,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2			41,24 ----- 28,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,50	11,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
547	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor functionind cu apa calda - Radiator H600 l=1000	m2			3 670,28 ----- 44,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,20
	282211572 00001	Radiatoare - H600 l=1000	m2	1,0100	3 583,33	3 619,17
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	100,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	85,00	1,83
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,08
		16.4. Lucrari de timplarie				
548	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,88 ----- 21,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,94
549	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 716,09 ----- 83,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	52,00	83,36
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,00	10,94
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	0,50	1,73
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,00	4,14
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	3,00	1,35
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,56
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,13
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
550	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 464,20 ----- 44,67
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	52,00	42,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	70,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		16.5. Pardosea				
551	RpCK28 A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			35,36 <hr/> 35,36
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6500	52,00	33,80
	294042000 7680	Abriht	h-om	0,0300	52,00	1,56
552	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,66 <hr/> 40,56
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
553	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,60 <hr/> 15,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
554	TrB05A 2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t			245,42 <hr/> 245,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	52,00	245,42
555	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3			27,04 <hr/> 27,04

1	2	3	4	5	6	7
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	52,00	27,04
556	TrB01A 1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			66,56 <hr/> 66,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	52,00	66,56
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m ³			467,62 <hr/> 51,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,44
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	1,1500	320,00	367,71
	410012620 2818	Apa	m ³	0,1000	12,00	1,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	25,00	5,27
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
558	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m ²			136,97 <hr/> 46,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,00	41,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0650	290,00	18,88
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m ³	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m ³	0,0330	12,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
559	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m ²			387,30 <hr/> 57,20

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,00	57,20
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie cu dimensiunea peste 400x400 (pardosele)	m2	1,0300	280,00	291,30
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		16.6. Lucrari sanitare				
560	RpSB05 C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,60 <hr/> 41,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	52,00	41,60
561	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,20 <hr/> 57,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,00	57,20
562	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,24 <hr/> 32,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	52,00	2,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	52,00	30,16
563	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			57,48 <hr/> 16,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	52,00	16,12
	252121671 70501	Teava din material plastic d20	m	1,0200	35,41	36,12
	252315671 94301	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 94501	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	3,50	0,73
	252315671	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	3,30	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	94601					
	252315671 94001	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	2,70	0,11
	252315671 95301	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	2,25	2,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,13
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	80,00	0,16
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	30,00	0,62
564	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			157,23 ----- 37,44
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	52,00	37,44
	252121670 02102	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110	m	1,0300	110,41	118,28
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	26,00	0,86
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0150	28,00	0,44
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	25,00	0,21
565	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			79,64 ----- 62,40
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	52,00	62,40
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	800,00	17,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	20,00	0,04
566	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 384,60 ----- 244,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	52,00	244,40

1	2	3	4	5	6	7
	262210244 27601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0100	1 800,00	1 909,20
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,00
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,75
567	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic (lavoar cu picior)	buc			2 029,36 ----- 106,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	52,00	106,60
	262210243 80002	Lavoar cu picior	buc	1,0100	1 700,00	1 759,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,88
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	46,12
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	48,79	30,01
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,25
568	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			130,37 ----- 18,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	52,00	18,72
	291312420 16001	Robinet de reglaj drept sau coltar d1/2"	buc	1,0000	110,00	111,65
569	RoSD18 A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3-8" - 1/2"	buc			138,97 ----- 8,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	52,00	8,32
	291312420 21001	Robinet de serviciu,simplu	buc	1,0000	110,00	110,55
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	20,00	20,10
570	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 274,00 ----- 104,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	52,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
571	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			83,30 ----- 30,16
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	52,00	30,16
	252121670 02101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	48,79	52,51
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	26,00	0,27
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0070	28,00	0,20
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	25,00	0,16

Intocmit

(SRL STANCOM CONSTRUCT)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)